



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 230 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 526 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai estimasi yang merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar;
- b. bahwa dengan adanya perubahan harga pasar dalam pelaksanaan anggaran di Kabupaten Bantul, perlu menyesuaikan standar harga satuan konstruksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 526 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Konstruksi Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 33);
7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 526 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Konstruksi Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 526 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Mengubah atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 526 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Konstruksi Tahun Anggaran 2026 pada lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Mei 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul; dan
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 230 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANTUL NOMOR 526 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2026

STANDAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

A. HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

8.1.02.03.03.0001 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Pekerjaan Persiapan	Pengukuran dan pemasangan 1 m' bouwplank	M1	102,900
2	Pekerjaan Persiapan	Pembersihan 1 m2 lapangan dan perataan	M2	18,700
3	Pekerjaan Persiapan	1 M3 Membongkar genteng dipakai lagi	M3	9,100
4	Pekerjaan Persiapan	1 m2 Membongkar plafon dipakai lagi	M2	58,900
5	Pekerjaan Persiapan	1m2 Membongkar pavingblok	M2	27,800
6	Pekerjaan Persiapan	1 M3 Pekerjaan Pembongkaran, Kusen, Pintu, dan Jendela	M3	178,800
7	Pekerjaan Persiapan	Pembongkaran 1 m3 beton	M3	451,000
8	Pekerjaan Tanah	Penggalian 1 M3 tanah biasa sedalam 1 m	M3	85,600
9	Pekerjaan Tanah	Pembuangan 1 M3 tanah sejauh 30 m	M3	37,500
10	Pekerjaan Tanah	Pengurugan Kembali 1M3 galian Tanah	M3	74,400
11	Pekerjaan Pondasi	Pemasangan 1 M3 Pondasi batu belah (putih) campuran 1SP : 8PP	M3	982,800
12	Pekerjaan Beton	Membuat 1 M3 beton mutu f'c = 7,4 Mpa (K100), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,87	M3	1,231,600
13	Pekerjaan Beton	Membuat 1 m2 bekisting untuk pondasi	M2	190,700
14	Pekerjaan Beton	Membuat 1 m2 bekisting untuk sloof	M2	200,600
15	Pekerjaan Beton	Membuat 1 m2 bekisting untuk kolom	M2	585,500
16	Pekerjaan Beton	Membuat 1 m2 bekisting untuk balok	M2	610,400

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
17	Pekerjaan Beton	Membuat 1 m2 bekisting untuk lantai	M2	934,200
18	Pekerjaan Beton	1 M3 Pondasi Footplat Beton mutu f'c = 19,3 Mpa, uk. 150x150 cm, t= 35 cm, tul. Φ 16 mm - 15 cm	M3	4,311,400
19	Pekerjaan Beton	1 M3 Sloof Beton mutu f'c = 19,3 Mpa, uk. 20x35 cm, tul. 6 Φ 16 mm, begel Φ 8 - 20 cm	M3	5,156,700
20	Pekerjaan Beton	1 M3 Kolom Beton mutu f'c = 19,3 Mpa, uk. 40x50 cm, tul. 18 Φ 16 mm, begel Φ 10 - 15 cm	M3	6,344,100
21	Pekerjaan Beton	1 M3 Kolom Beton mutu f'c = 19,3 Mpa, uk. 30x30 cm, tul. 10 Φ 16 mm, begel Φ 8 - 15 cm	M3	7,560,300
22	Pekerjaan Beton	1 M3 Balok Beton mutu f'c = 19,3 Mpa, uk. 25x55 cm, tul. 12 Φ 16 mm, begel Φ 10 - 12,5 cm	M3	7,796,200
23	Pekerjaan Beton	1 M3 Balok Beton mutu f'c = 19,3 Mpa, uk. 20x35 cm, tul. 7 Φ 16 mm, begel Φ 8 - 17,5 cm	M3	9,087,500
24	Pekerjaan Beton	1 M3 Ring Balok Beton mutu f'c = 14,5 Mpa, uk. 12x20 cm, tul. 4 Φ 12 mm, begel Φ 6 - 20 cm	M3	5,968,100
25	Pekerjaan Beton	1 M3 Pelat Atap Beton mutu f'c = 19,3 Mpa, tebal 10 cm, tul. Φ 8 - 20 cm	M3	10,357,000
26	Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175), slump (12±2) cm, w/c =0,66	Beton mutu, f'c = 14,5 MPa (K175), slump (12±2) cm, w/c = 0,66 (manual)	M3	1,317,200
27	Pembesian 100 kg jaring kawat (Wiremesh) untuk pelat atau dinding	Pembesian 100 kg jaring kawat (wire mesh) untuk pelat atau dinding	Kg	1,407,100
28	Bekisting balok	Perancah bekisting balok menggunakan Kaso 5/7, tinggi 4 m dan JAT < 1,0 m	M2	135,600
29	Bongkar Bekisting	Bongkar begesting secara biasa (membersihkan dan membereskan puing - puing)	M2	6,000
30	Pelaksanaan Curring Beton	Menyirami 1 m ² permukaan beton menggunakan media terpal selama 4 hari	M2	3,000
31	Bongkar beton	Bongkar 1 M3 beton secara konvensional	M3	584,600
32	Pekerjaan Besi & Aluminium	Pembuatan 1 m2 pintu besi plat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku	M2	1,048,600
33	Pekerjaan Besi & Aluminium	Pembuatan 1 m2 rangka jendela besi square tube (25 x 5) cm	M2	1,083,400
34	Pekerjaan Besi & Aluminium	Pemasangan 1 m2 pintu rolling door besi	M2	508,200
35	Pekerjaan Besi & Aluminium	Pemasangan 1 m2 sunscreen aluminium	M2	215,700
36	Pekerjaan Besi & Aluminium	Pemasangan 1 M1 kusen pintu aluminium	M1	76,400
37	Pekerjaan Besi & Aluminium	Pemasangan 1 m2 pintu aluminium strip lebar 8 cm	M2	712,000
38	Pekerjaan Besi & Aluminium	Pemasangan 1 m2 pintu kaca rangka aluminium	M2	313,400
39	Pekerjaan Besi & Aluminium	Pemasangan 1 m2 teralis besi strip (2 x 3) mm	M2	1,092,100

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
40	Pekerjaan Besi & Aluminium	Pemasangan 1 m2 jendela nako & tralis	M2	389,600
41	Pekerjaan Besi & Aluminium	Pemasangan 1 M1 talang datar/jurai seng bjls 20 lebar 90 cm	M1	163,600
42	Pekerjaan Besi & Aluminium	Pemasangan 1 M1 talang 1/2 lingkaran D - 15 c, seng plat bjls 30 lebar 45 cm	M1	98,100
43	Pekerjaan Besi & Aluminium	Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.40.2 mm, modul 60 x 120 cm, dinding partisi	M2	214,800
44	Pekerjaan Besi & Aluminium	Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.40.2 mm, modul 60 x 60 cm, plafon	M2	257,600
45	Pekerjaan Besi & Aluminium	Pemasangan 1 m2 atap pelana rangka atap baja canai dingin profil C75	M2	345,600
46	Pekerjaan Besi & Aluminium	Pemasangan 1 m2 atap jurai rangka atap baja canai dingin profil C75	M2	381,400
47	Pekerjaan Besi & Aluminium	Pemasangan 1 m2 Rangka atap baja ringan Main Truss C75 Reng 0,45, penutup atap genteng tanah bentuk atap limas	M2	234,700
48	Pekerjaan Besi & Aluminium	Pemasangan 1 m2 Rangka atap baja ringan Main Truss C75 Reng 0,45, penutup atap genteng metal bentuk atap pelana	M2	194,900
49	Pekerjaan Besi & Aluminium	Pemasangan 1 m2 Rangka atap baja ringan Main Truss C75 Reng 0,45, penutup atap genteng metal bentuk atap limas	M2	200,700
50	Pekerjaan Besi & Aluminium	Pemasangan 1 m2 Railing besi hollow 40.40 mm	M2	607,700
51	Pekerjaan Dinding Pasangan	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu, camp. 1 SP : 6PP	M2	374,400
52	Pekerjaan Dinding Pasangan	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu, camp. 1 SP : 6PP	M2	181,000
53	Pekerjaan Dinding Pasangan	Pemasangan 1 m2 dinding terawang (rooster) 12x11x24 cm, camp. 1 SP : 3PP	M2	679,200
54	Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP mortar tipe M (setara campuran 1 PC:2 PP), manual	Pasangan Batu Belah Hitam dengan mortar jenis PC-PP tipe M (setara camp : 1Pc : 2Ps)	M3	1,611,500
55	Bongkar dan pemanfaatan batu bekas pasangan	Bongkaran Pasangan Batu dan pembersihan batu (manual)	M3	210,000
56	Pasangan bata merah dengan mortar jenis PC-PP mortar tipe M (setara campuran 1 PC:2 PP)	Pasangan Batu Bata Mortar tipe M untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:2 PP (manual)	M3	1,712,700
57	Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP (1 m2)	Plesteran tebal 1,5 cm dengan mortar jenis PC - PP tipe M (setara camp 1 Pc : 2 Ps)	M2	114,300
58	Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP (1 m2)	Acian	M2	54,000
59	Pasangan batu kosong	Pasangan batu kosong (batu putih)*	M3	690,200
60	Pekerjaan Plesteran	Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm	M2	88,300
61	Pekerjaan Plesteran	Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm	M2	74,900
62	Pekerjaan Plesteran	Pemasangan 1 M1 plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10mm	M1	74,200

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
63	Pekerjaan Plesteran	Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan conblock ekspose	M2	16,200
64	Pekerjaan Plesteran	Pemasangan 1 m2 acian	M2	43,300
65	Pekerjaan Penutup lantai & Penutup dinding	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 20cm x20cm	M2	300,200
66	Pekerjaan Penutup lantai & Penutup dinding	Pemasangan 1 m2 lantai keramik ukuran 40cm x 40cm	M2	485,700
67	Pekerjaan Penutup lantai & Penutup dinding	Pemasangan 1 m2 lantai keramik ukuran 33cm x 33cm	M2	346,100
68	Pekerjaan Penutup lantai & Penutup dinding	Pemasangan 1 m2 lantai keramik anti slip ukuran 30cm x 30cm	M2	444,600
69	Pekerjaan Penutup lantai & Penutup dinding	Pemasangan 1 m2 lantai keramik ukuran 20cm x 20cm	M2	307,000
70	Pekerjaan Penutup lantai & Penutup dinding	Pemasangan 1 M1 stepnosing tangga 5cm x 5cmx 30cm	M1	114,700
71	Pekerjaan Penutup lantai & Penutup dinding	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 20cmx 20cm	M2	233,400
72	Pekerjaan Penutup lantai & Penutup dinding	Pemasangan 1 m2 wallpaper lebar 50cm	M2	152,200
73	Pekerjaan Penutup lantai & Penutup dinding	Pemasangan 1 m2 lantai ubin granit ukuran 60cm x 60cm	M2	343,400
74	Pekerjaan Plafond	Pemasangan 1 m2 langit-langit asbes semen, tebal 4mm, 5mm dan 6mm	M2	51,000
75	Pekerjaan Plafond	Pemasangan 1 m2 langit-langit tripleks ukuran (120 x 240)cm, tebal 3mm, 4mm dan 6mm	M2	54,500
76	Pekerjaan Plafond	Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9)cm, tebal 9mm	M2	65,900
77	Pekerjaan Plafond	Pemasangan 1 M1 Cornice gypsum C7	M1	31,300
78	Pekerjaan Plafond	Pemasangan 1 m2 Rangka langit-langit besi hollow 40.40	M2	141,900
79	Pekerjaan Plafond	Pemasangan 1 m2 langit-langit PVC	M2	112,300
80	Pekerjaan Penutup atap	Pemasangan 1 m2 atap genteng palentong kecil	M2	99,600
81	Pekerjaan Penutup atap	Pemasangan 1 m2 atap genteng morando glazuur	M2	254,500
82	Pekerjaan Penutup atap	Pemasangan 1 m2 atap genteng lama	M2	28,600
83	Pekerjaan Penutup atap	Pemasangan 1 M1 bubung genteng palentong	M1	135,200
84	Pekerjaan Penutup atap	Pemasangan 1 M1 roof light fibreglass 90 x 180	M1	120,900

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
85	Pekerjaan Penutup atap	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 0,92m x 2,5m x 5mm	M2	124,600
86	Pekerjaan Penutup atap	Pemasangan 1 m2 atap genteng metal uk. 80 x 100, atap pelana	M2	149,000
87	Pekerjaan Penutup atap	Pemasangan 1 m2 atap genteng metal berpasir uk. 0,77 x 0,8 m, tebal 0,35 mm Ex. Suryarroof	M2	196,100
88	Pekerjaan Penutup atap	Pemasangan 1 m2 atap genteng metal berpasir uk. 0,77 x 0,8 m, tebal 0,35 mm Ex. Multiroof	M2	255,400
89	Pekerjaan Penutup atap	Pemasangan 1 M1 bubung genteng glazuur Ex. KIA	M1	183,200
90	Pekerjaan Penutup atap	Pemasangan 1 m2 atap genteng metal uk. 80 x 100, atap jurai	M2	275,800
91	Pekerjaan Penutup atap	Pemasangan 1 m2 atap seng gelombang	M2	102,800
92	Pekerjaan Penutup atap	Pemasangan 1 m2 atap alumunium	M2	203,700
93	Pekerjaan Pengecatan	1 M2 Pengikisan/ pengerokan permukaan cat lama	M2	5,000
94	Pekerjaan Pengecatan	1 M2 Pencucian bidang permukaan tembok yang pernah dicat	M2	2,900
95	Pekerjaan Pengecatan	1 M2 Pengerokan karat pada permukaan baja cara manual	M2	3,700
96	Pekerjaan Pengecatan	1 M2 Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat)	M2	80,800
97	Pekerjaan Pengecatan	Pelaburan 1 M2 bidang kayu dengan politur	M2	79,700
98	Pekerjaan Pengecatan	Pelaburan 1 M2 bidang kayu cat residu dan ter	M2	53,300
99	Pekerjaan Pengecatan	1 M2 Pengecatan tembok baru Interior(1 lapis plamur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	M2	48,700
100	Pekerjaan Pengecatan	1 M2 Pengecatan tembok lama Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	M2	82,100
101	Pekerjaan Pengecatan	1 M2 Pengecatan tembok baru Exterior (1 lapis plamur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	M2	71,900
102	Pekerjaan Pengecatan	1 M2 Pengecatan tembok lama Exterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	M2	48,700
103	Pekerjaan Pengecatan	1 M2 Pengecatan plafon	M2	23,500
104	Pekerjaan Pengecatan	1 M2 Pengecatan genteng	M2	11,300
105	Pekerjaan Pengecatan	1 M2 Pengecatan permukaan baja dengan menie besi	M2	38,600
106	Pekerjaan Pengecatan	1 M2 Pengecatan permukaan baja dengan menie besi dengan perancah	M2	42,700

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
107	Pekerjaan Kayu	Pembuatan dan pemasangan 1M3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu bengkirei	M3	23,853,100
108	Pekerjaan Kayu	Pembuatan dan pemasangan 1M3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu lama	M3	3,598,900
109	Pekerjaan Kayu	Pembuatan dan pemasangan 1m2 daun pintu panel, kayu jati	M2	4,072,700
110	Pekerjaan Kayu	Pembuatan dan pemasangan 1m2 daun pintu panel, kayu bengkirei	M2	1,380,100
111	Pekerjaan Kayu	Pembuatan dan pemasangan 1m2 daun pintu panel, kayu kamper	M2	1,315,300
112	Pekerjaan Kayu	Pembuatan dan pemasangan 1m2 pintu dan jendela kaca, kayu jati	M2	2,555,200
113	Pekerjaan Kayu	Pemasangan 1m2 teakwood rangkap, rangka expose kayu jati	M2	2,905,600
114	Pekerjaan Kayu	Pemasangan 1M3 konstyruksi gording, kayu kruing	M3	14,548,200
115	Pekerjaan Kayu	Pemasangan 1m2 rangka atap genteng press palentong/kodok, kaso ky kruing reng ky jati	M2	195,300
116	Pekerjaan Kayu	Pemasangan 1m2 rangka atap genteng beton/Morando, kaso ky kruing, reng ky jati	M2	211,500
117	Pekerjaan Kayu	Pemasangan 1m2 rangka langit-langit (100 x 100), cm kayu lama	M2	36,300
118	Pekerjaan Kayu	Pemasangan 1m' lisplank ukuran (2 x 20), cm kayu bengkirei	M1	158,500
119	Pekerjaan Sanitasi Gedung	Pemasangan 1 buah closet duduk / monoblok	Buah	2,661,100
120	Pekerjaan Sanitasi Gedung	Pemasangan 1 buah closet jongkok teraso	Buah	690,900
121	Pekerjaan Sanitasi Gedung	Pemasangan 1 buah wastafel	Buah	1,113,000
122	Pekerjaan Sanitasi Gedung	Pemasangan 1 buah kran diameter 1/2" atau 3/4"	Buah	92,800
123	Pekerjaan Sanitasi Gedung	Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 3/4"	M1	85,000
124	Pekerjaan Sanitasi Gedung	Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 3/4"	M1	32,100
125	Pekerjaan Sanitasi Gedung	Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 1"	M1	38,700
126	Pekerjaan Sanitasi Gedung	Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 2"	M1	73,200
127	Pekerjaan Sanitasi Gedung	Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 4"	M1	207,600
128	Pekerjaan Sanitasi Gedung	Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe D diameter 4"	M1	108,500

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
129	Pekerjaan Sanitasi Gedung	Pemasangan 1 Unit Lubang Inspeksi Servis (h<1m)	Unit	1,697,500
130	Pekerjaan Sanitasi Gedung	Pemasangan 1 Unit Lubang Inspeksi Servis (h>1m)	Unit	1,795,800
131	Pekerjaan Sanitasi Gedung	Pemasangan 1 Unit House Connection (HC)	Unit	473,200
132	Pekerjaan ME	Pemasangan 1 titik Stop kontak	Titik	239,900
133	Pekerjaan ME	Pemasangan 1 titik Saklar tunggal	Titik	149,300
134	Pekerjaan ME	Pemasangan 1 titik Saklar ganda	Titik	185,600
135	Pekerjaan ME	Pemasangan 1 buah Lampu TL 20 watt	Buah	91,700
136	Pekerjaan ME	Pemasangan 1 buah Lampu SL 18 watt	Buah	108,600
137	Mobilisasi	Papan Nama	Buah	460,900
138	Pengadaan dan pemasangan patok	Patok kayu (ukuran 5/7)	Buah	15,500
139	Pemeliharaan penambahan backdrop	Backdrop dinding partisi	M2	2,419,600
140	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter	M1	1,467,000
141	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari seng gelombang rangka kayu tinggi 2 meter	M1	746,900
142	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari kawat duri tinggi 2 meter	M1	3,219,800
143	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan 1 m' pagar sementara seng gelombang rangka baja L.40.40.4, tinggi pagar 1,8 m'	M1	700,700
144	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan 1 m2 Pagar BRC Galvanis	M2	138,800
145	Pekerjaan Persiapan	Pemasangan 1 m2 Panel Beton Pracetak 50x50x240 untuk Pagar	M2	609,200
146	Pekerjaan Persiapan	1 buah papan nama pekerjaan ukuran 0,8x1,2 menggunakan multiplex 18 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12	Buah	1,925,100
147	Pekerjaan Persiapan	1 buah papan nama pekerjaan ukuran 0,6x0,8 menggunakan multiplex 10 mm, frame alluminium siku & tiang kayu 5/7, printing banner plastik	Buah	751,900
148	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan 1 m2 kantor sementara/rumah jaga/gudang semen dan peralatan lantai plesteran, dinding setengah tembok	M2	4,826,000
149	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan 1 m2 direksi keet (Kantor), los kerja dan gudang	M2	6,561,400
150	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan 1 m2 Jalan sementara Lapis Macadam	M2	2,906,200

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
151	Pekerjaan Persiapan	1 m2 pembersihan dan pengupasan permukaan tanah (striping) s.d. tanaman Ø 2 cm	M2	13,700
152	Pekerjaan Persiapan	Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan Ø < 5 cm	M2	4,400
153	Pekerjaan Persiapan	Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan Ø >5 s.d. 15 cm	M2	7,300
154	Pekerjaan Persiapan	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø >15 s.d. 30 cm	Batang	18,500
155	Pekerjaan Persiapan	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 30 s.d 50 cm	Batang	13,800
156	Pekerjaan Persiapan	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 50 s.d 75 cm	Batang	53,600
157	Pekerjaan Persiapan	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 75 cm (diameter pohon diukur 1 m di atas permukaan tanah)	Batang	68,800
158	Pekerjaan Persiapan	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 5 s.d. 15 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul tanpa menutup kembali bekas lubang)	Batang	38,100
159	Pekerjaan Persiapan	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 15 cm s.d. 30 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul tanpa menutup kembali bekas lubang)	Batang	51,300
160	Pekerjaan Persiapan	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 30 cm s.d. 50 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul tanpa menutup kembali bekas lubang)	Batang	68,800
161	Pekerjaan Persiapan	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 50 cm s.d. 75 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul tanpa menutup kembali bekas lubang)	Batang	105,300
162	Pekerjaan Persiapan	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 75 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul tanpa menutup kembali bekas lubang)	Batang	150,600
163	Pekerjaan Persiapan	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 5 s.d. 15 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul dengan menutup kembali bekas lubang)	Batang	39,200
164	Pekerjaan Persiapan	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 15 cm s.d. 30 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul dengan menutup kembali bekas lubang)	Batang	63,100
165	Pekerjaan Persiapan	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 30 cm s.d. 50 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul dengan menutup kembali bekas lubang)	Batang	87,000
166	Pekerjaan Persiapan	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 50 cm s.d. 75 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul dengan menutup kembali bekas lubang)	Batang	135,700
167	Pekerjaan Persiapan	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 75 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul dengan menutup kembali bekas lubang)	Batang	209,500
168	Pekerjaan Persiapan	Pengukuran Ulang Topografi Seluas 1 Ha	Ls	4,806,500
169	Pekerjaan Persiapan	Pasangan 1 m' bouwplank	M1	54,200
170	Pekerjaan Persiapan	Patok kayu (kaso 5/7) panjang 0,5 m'	M1	83,300
171	Pekerjaan Persiapan	1 buah patok kayu (kaso 5/7) panjang 1 m'	M1	103,800
172	Pekerjaan Persiapan	Patok Tetap Bantu (PTB)	M1	262,100

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
173	Pekerjaan Persiapan	Patok Tetap Utama (PTU)	M1	527,700
174	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 secara manual	M3	102,300
175	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume 200 m3 s.d. 2.000 m3 secara manual	M3	81,600
176	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume > 2.000 m3 secara manual	M3	58,000
177	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 secara manual	M3	122,600
178	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 secara manual	M3	97,800
179	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 s.d. 3 m untuk volume s.d 200 m3 secara manual	M3	145,600
180	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 s.d. 3 m untuk volume > 200 m3 secara manual	M3	110,100
181	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 3 m, setiap penambahan kedalaman 1 m secara manual	M3	10,900
182	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 0 s.d. 1 m secara semi mekanis	M3	34,300
183	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 s.d 2 m secara semi mekanis	M3	42,600
184	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 s.d 3 m secara semi mekanis	M3	52,500
185	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	Penggalian 1 m3 tanah biasa > 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m secara semi mekanis	M3	11,900
186	Pekerjaan Galian Tanah Pasir	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 0 s.d. 1 m secara manual	M3	95,600
187	Pekerjaan Galian Tanah Pasir	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 1 s.d. 2 m secara manual	M3	115,900
188	Pekerjaan Galian Tanah Pasir	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 2 s.d. 3 m secara manual	M3	133,300
189	Pekerjaan Galian Tanah Pasir	Penggalian 1 m3 pasir kedalaman > 3 m tiap tambah dalam 1 m secara manual	M3	14,500
190	Pekerjaan Galian Tanah Pasir	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 0 s.d. 1 m secara semi mekanis	M3	49,300
191	Pekerjaan Galian Tanah Pasir	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 1 s.d. 2 m secara semi mekanis	M3	56,300
192	Pekerjaan Galian Tanah Pasir	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 2 s.d. 3 m secara semi mekanis	M3	64,000
193	Pekerjaan Galian Tanah Pasir	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 3 m secara semi mekanis untuk setiap tambah dalam 1 m	M3	9,400
194	Pekerjaan Galian Tanah Berbatu	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m secara manual	M3	195,700

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
195	Pekerjaan Galian Tanah Berbatu	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 1 s.d. 2 m secara manual	M3	217,300
196	Pekerjaan Galian Tanah Berbatu	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 2 s.d. 3 m secara manual	M3	239,000
197	Pekerjaan Galian Tanah Berbatu	Penggalian 1 m3 tanah berbatu > 3 m, setiap tambah dalam 1 m secara manual	M3	20,300
198	Pekerjaan Galian Tanah Berbatu	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m secara semi mekanis	M3	70,600
199	Pekerjaan Galian Tanah Berbatu	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 1 s.d. 2 m secara semi mekanis	M3	85,200
200	Pekerjaan Galian Tanah Berbatu	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 2 s.d. 3 m secara semi mekanis	M3	102,800
201	Pekerjaan Galian Tanah Berbatu	Penggalian 1 m3 tanah berbatu > 3 m, setiap tambah dalam 1 m secara semi mekanis	M3	22,100
202	Pekerjaan Galian Tanah Keras atau Cadas	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m3 secara manual	M3	204,400
203	Pekerjaan Galian Tanah Keras atau Cadas	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume > 200 m3 secara manual	M3	181,100
204	Pekerjaan Galian Tanah Keras atau Cadas	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 secara manual	M3	201,800
205	Pekerjaan Galian Tanah Keras atau Cadas	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 secara manual	M3	201,600
206	Pekerjaan Galian Tanah Keras atau Cadas	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 2 s.d 3 m untuk volume s.d 200 m3 secara manual	M3	217,300
207	Pekerjaan Galian Tanah Keras atau Cadas	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 3 m tiap tambah dalam 1 m secara manual	M3	14,500
208	Pekerjaan Galian Tanah Keras atau Cadas	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d. 1 m secara semi mekanis	M3	55,200
209	Pekerjaan Galian Tanah Keras atau Cadas	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 s.d. 2 m secara semi mekanis	M3	67,200
210	Pekerjaan Galian Tanah Keras atau Cadas	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 2 s.d. 3 m secara semi mekanis	M3	81,600
211	Pekerjaan Galian Tanah Keras atau Cadas	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras > 3 m tiap tambah dalam 1 m secara semi mekanis	M3	15,900
212	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m3 secara manual	M3	163,500
213	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume > 200 m3 secara manual	M3	120,200
214	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 secara manual	M3	196,200
215	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 secara manual	M3	144,900
216	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m secara manual	M3	166,600

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
217	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	Penggalian 1 m3 galian lumpur > 3 m setiap tambah dalam 1 m secara manual	M3	21,800
218	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m secara semi mekanis	M3	42,900
219	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m secara semi mekanis	M3	71,700
220	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m secara semi mekanis	M3	109,600
221	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	Penggalian 1 m3 lumpur > 3 m setiap tambah kedalam 1 m secara semi mekanis	M3	6,200
222	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (>0 s.d. 200 m3) tanpa pemadatan secara manual	M3	68,200
223	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Urukan dengan Pasir Uruk untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manual	M3	364,600
224	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Urukan dengan Pasir Uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara manual	M3	333,100
225	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Urukan tanah biasa atau tanah liat berpasir tanpa pemadatan secara manual	M3	236,300
226	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Urukan tanah liat (lempung) tanpa pemadatan secara manual	M3	280,100
227	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1m3 Urukan Batu Kerikil Tanpa Pemadatan Secara Manual	M3	579,600
228	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Urukan tanah subur tanpa pemadatan secara manual	M3	202,600
229	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Pemadatan Tanah per 20 cm menggunakan alat timbris secara manual	M3	68,200
230	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Timbunan dan Pemadatan Sirtu secara manual	M3	34,200
231	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Pemadatan tanah setebal 10 cm menggunakan mesin Stamper Kuda semi mekanis	M3	25,500
232	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Pemadatan pasir setebal 15 cm menggunakan mesin Stamper Kodok semi mekanis	M3	15,800
233	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Pemadatan pasir setebal 20 cm menggunakan mesin Stamper VRR-550 kg semi mekanis	M3	6,100
234	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Pemadatan pasir setebal 20 cm menggunakan mesin Stamper VRR-1,5 Ton semi mekanis	M3	3,000
235	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Timbunan dan Pemadatan batu kerikil menggunakan mesin Stamper Kodok semi mekanis	M3	595,400
236	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Timbunan dan Pemadatan Makadam semi mekanis	M3	464,500
237	Pekerjaan Angkutan Material	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut s.d 10 m	M3	28,700
238	Pekerjaan Angkutan Material	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >10 s.d 20 m	M3	30,700

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
239	Pekerjaan Angkutan Material	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >20 s.d 30 m	M3	33,300
240	Pekerjaan Angkutan Material	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >30 s.d 40 m	M3	34,200
241	Pekerjaan Angkutan Material	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >40 s.d 50 m	M3	37,100
242	Pekerjaan Angkutan Material	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >50 s.d 100 m	M3	46,900
243	Pekerjaan Angkutan Material	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >100 s.d 200 m	M3	66,000
244	Pekerjaan Angkutan Material	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >200 s.d 300 m	M3	88,800
245	Pekerjaan Angkutan Material	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 300 s.d 400 m	M3	115,500
246	Pekerjaan Angkutan Material	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 400 s.d 500 m	M3	149,000
247	Pekerjaan Angkutan Material	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 500 s.d 600 m	M3	187,700
248	Pekerjaan Angkutan Material	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 600 m untuk setiap penambahan jarak angkut 100 m	M3	37,500
249	Pekerjaan Angkutan Material	1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 1 km	M3	149,100
250	Pekerjaan Angkutan Material	1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 2 km	M3	164,400
251	Pekerjaan Angkutan Material	1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 3 km	M3	179,800
252	Pekerjaan Angkutan Material	1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 4 km	M3	195,100
253	Pekerjaan Angkutan Material	1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 5 km	M3	210,400
254	Pekerjaan Bongkaran	Bongkar 1 m3 pasangan batu (manual) untuk bangunan gedung	M3	163,400
255	Pekerjaan Bongkaran	Bongkar 1 m3 pasangan batu dengan jack hammer untuk bangunan gedung	M3	86,600
256	Pekerjaan Bongkaran	Bongkar 1 m3 beton mutu rendah $f'c < 20$ MPa secara Manual	M3	346,300
257	Pekerjaan Bongkaran	Bongkar 1 m3 beton mutu sedang $f'c \geq 20$ MPa secara Manual	M3	680,900
258	Pekerjaan Bongkaran	Bongkar 1 m3 beton mutu rendah $f'c < 20$ MPa dengan Jack hammer	M3	88,400
259	Pekerjaan Bongkaran	Bongkar 1 m3 beton mutu sedang $20 \text{ MPa} \leq f'c \leq 40 \text{ MPa}$ dengan Jack hammer	M3	113,900
260	Pekerjaan Bongkaran	Bongkar 1 m3 pasangan bata merah secara manual	M3	43,900

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
261	Pekerjaan Bongkaran	Bongkar 1 m3 pasangan bata merah dengan jack hammer	M3	39,500
262	Pekerjaan Bongkaran	Bongkar 1 m2 rangka atap/reng/kaso struktur kayu dan ditempatkan di penyimpanan sementara (bongkaran tidak dipakai kembali)	M2	15,100
263	Pekerjaan Bongkaran	Bongkar 1 m2 plafond termasuk rangka kayu/hollow dan ditempatkan di penyimpanan sementara (bongkaran tidak dipakai kembali)	M2	18,400
264	Pekerjaan Bongkaran	Bongkar 1 m2 plafond termasuk rangka kayu/hollow dan ditempatkan di penyimpanan sementara (bongkaran dipakai kembali)	M2	36,700
265	Pekerjaan Bongkaran	Bongkar 1 m2 Paving Block	M2	28,400
266	Pekerjaan Bongkaran	Bongkar 1 m3 Beton/Aspal secara konvensional	M3	383,800
267	Pekerjaan Struktur Atap	Pemasangan 1 m2 Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	M2	339,200
268	Pekerjaan Struktur Atap	Pemasangan 1 m2 Atap Jurai/Limasan Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75	M2	347,100
269	Pekerjaan Struktur Atap	Pemasangan 1 m Kaso Baja Ringan C75 tebal 0,75 mm	M	33,500
270	Pekerjaan Struktur Atap	Pemasangan 1 m Reng Baja Ringan R.32 tebal 0,45 mm	M	16,100
271	Pekerjaan Struktur Atap	Pemasangan 1 m3 Konstruksi Kuda-kuda Konvensional, Kayu Kelas I, II dan III Bentang Sampai Dengan 6 Meter	M3	24,303,600
272	Pekerjaan Struktur Atap	Pemasangan 1 m3 Konstruksi Kuda-kuda Expose, Kayu Kelas I	M3	26,012,300
273	Pekerjaan Struktur Atap	Pemasangan 1 m3 Konstruksi Gordeng, Kayu kelas II	M3	14,441,600
274	Pekerjaan Struktur Atap	Pemasangan 1 m2 Rangka Atap Genteng Keramik, Kayu kelas II	M2	225,100
275	Pekerjaan Struktur Atap	Pemasangan 1 m2 Rangka Atap Genteng Beton, Kayu Kelas II	M2	241,200
276	Pekerjaan Struktur Atap	Pemasangan 1 m2 Rangka Atap Sirap, Kayu Kelas II	M2	1,928,600
277	Pekerjaan Struktur Beton	1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter < 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)	Kg	17,500
278	Pekerjaan Struktur Beton	1 kg Penulangan slab untuk BjTS diameter < 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)	Kg	17,500
279	Pekerjaan Struktur Beton	1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter ≥ 12 mm, cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)	Kg	15,600
280	Pekerjaan Struktur Beton	1 kg Penulangan slab untuk BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)	Kg	15,600
281	Pekerjaan Struktur Beton	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, dan sloof untuk BjTP diameter < 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)	Kg	16,200
282	Pekerjaan Struktur Beton	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, dan sloof untuk BjTS diameter < 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)	Kg	16,200

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
283	Pekerjaan Struktur Beton	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTP diameter ≥ 12 mm, cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)	Kg	21,100
284	Pekerjaan Struktur Beton	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)	Kg	21,100
285	Pekerjaan Struktur Beton	1 kg Penulangan Wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual (untuk Bangunan Gedung)	Kg	17,000
286	Pekerjaan Struktur Beton	1 kg Penulangan Wiremesh M7 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual (untuk Bangunan Gedung)	Kg	17,000
287	Pekerjaan Struktur Beton	1 kg Penulangan Wiremesh M8 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual (untuk Bangunan Gedung)	Kg	17,000
288	Pekerjaan Struktur Beton	1 kg Penulangan Wiremesh M9 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual (untuk Bangunan Gedung)	Kg	17,000
289	Pekerjaan Struktur Beton	1 kg Penulangan Wiremesh M10 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual (untuk Bangunan Gedung)	Kg	17,000
290	Pekerjaan Struktur Beton	1 kg Penulangan Wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara semi mekanis (untuk Bangunan Gedung)	Kg	16,300
291	Pekerjaan Struktur Beton	1 kg Penulangan Wiremesh M7 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara semi mekanis (untuk Bangunan Gedung)	Kg	16,300
292	Pekerjaan Struktur Beton	1 kg Penulangan Wiremesh M8 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara semi mekanis (untuk Bangunan Gedung)	Kg	16,300
293	Pekerjaan Struktur Beton	1 kg Penulangan Wiremesh M9 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara semi mekanis (untuk Bangunan Gedung)	Kg	16,300
294	Pekerjaan Struktur Beton	1 kg Penulangan Wiremesh M10 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara semi mekanis (untuk Bangunan Gedung)	Kg	16,300
295	Pekerjaan Struktur Beton	Menaikkan 1 kg tulangan setiap kenaikan vertikal 4 m ke tapak pemasangan secara manual (untuk Bangunan Gedung)	Kg	100
296	Pekerjaan Struktur Beton	Mengangkut 1 kg tulangan setiap tambahan jarak horizontal 25 m ke tapak pemasangan secara manual (untuk Bangunan Gedung)	Kg	100
297	Pekerjaan Struktur Beton	Mengangkut/menaikkan 1 kg tulangan setiap kenaikan vertikal 4 m atau tambahan jarak horizontal 25 m ke tapak pemasangan secara mekanis (untuk Bangunan Gedung)	Kg	400
298	Pekerjaan Struktur Beton	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk fondasi telapak (3 kali pakai)	M2	297,800
299	Pekerjaan Struktur Beton	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	M2	319,700
300	Pekerjaan Struktur Beton	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (3 kali pakai)	M2	324,500
301	Pekerjaan Struktur Beton	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai)	M2	335,100
302	Pekerjaan Struktur Beton	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk plat lantai (3 kali pakai)	M2	441,800
303	Pekerjaan Struktur Beton	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding shearwall (3 kali pakai)	M2	405,300
304	Pekerjaan Struktur Beton	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk tangga (3 kali pakai)	M2	327,200

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
305	Pekerjaan Struktur Beton	Pemasangan bekisting 1 m2 Jembatan untuk Pengecoran Beton (3 kali pakai)	M2	177,600
306	Pekerjaan Struktur Beton	Bongkar 1 m2 bekisting secara biasa pada bangunan gedung (termasuk membersihkan dan membereskan puing-puing)	M2	5,800
307	Pekerjaan Struktur Beton	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati - hati pada bangunan gedung (untuk beton expose dan/atau pemanfaatan kembali bekisting)	M2	8,700
308	Pekerjaan Struktur Beton	1 m3 beton mutu rendah f'c 7,5 MPa, Slump (100 ± '25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	M3	1,360,900
309	Pekerjaan Struktur Beton	1 m3 beton mutu rendah f'c 10 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	M3	1,387,400
310	Pekerjaan Struktur Beton	1 m3 beton mutu rendah f'c 15 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	M3	1,448,200
311	Pekerjaan Struktur Beton	1 m3 beton mutu rendah f'c 17 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	M3	1,473,400
312	Pekerjaan Struktur Beton	1 m3 beton mutu sedang f'c 20 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	M3	1,513,600
313	Pekerjaan Struktur Beton	1 m3 beton mutu sedang f'c 21 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	M3	1,544,800
314	Pekerjaan Struktur Beton	1 m3 beton mutu rendah f'c 10 MPa, Slump (100 ± '25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	M3	1,435,400
315	Pekerjaan Struktur Beton	1 m3 beton mutu rendah f'c 15 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	M3	1,496,200
316	Pekerjaan Struktur Beton	1 m3 beton mutu rendah f'c 17 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	M3	1,521,400
317	Pekerjaan Struktur Beton	1 m3 beton mutu sedang f'c 20 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	M3	1,561,600
318	Pekerjaan Struktur Beton	1 m3 beton mutu sedang f'c 21 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	M3	1,592,800
319	Pekerjaan Struktur Beton	1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	M3	1,653,600
320	Pekerjaan Struktur Beton	1 m3 beton mutu sedang f'c 28 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	M3	1,700,300
321	Pekerjaan Struktur Beton	1 m3 beton mutu sedang f'c 30 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	M3	1,731,500
322	Pekerjaan Struktur Beton	1 m3 beton mutu sedang f'c 31 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	M3	1,749,000
323	Pekerjaan Struktur Beton	1 m3 beton mutu sedang f'c 35 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	M3	1,658,400
324	Pekerjaan Struktur Beton	1 m3 Beton Kedap Air dengan Aditif secara semi mekanis	M3	1,806,700
325	Pekerjaan Struktur Beton	1 m ³ Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed (untuk Bangunan Gedung)	M3	1,612,500
326	Pekerjaan Struktur Beton	1m3 beton dicorakan pada tapak setiap tambah jarak 25 m', secara Manual (untuk Bangunan Gedung)	M3	73,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
327	Pekerjaan Struktur Beton	1m3 beton dicorkan pada tapak setiap kenaikan 4 m', secara Manual (untuk Bangunan Gedung)	M3	155,500
328	Pekerjaan Struktur Beton	Pengecoran pakai pompa beton Ø1,5"; 5 KW; 8 bar; T = 5 m' (untuk Bangunan Gedung)	M3	49,900
329	Pekerjaan Struktur Beton	Pengecoran pakai Pompa beton Ø2,5", 20 KW, 20 bar, T = 18m' (untuk Bangunan Gedung)	M3	54,400
330	Pekerjaan Struktur Beton	Pengecoran pakai Pompa beton Ø 2,5", 75 KW; 120 bar, T = 50 m'/H=80 m' (untuk Bangunan Gedung)	M3	63,000
331	Pekerjaan Struktur Beton	Pengecoran pakai Pompa beton Ø 3",140 KW; 180 bar, T=75 m'/H=150 m' (untuk Bangunan Gedung)	M3	302,700
332	Pekerjaan Struktur Beton	Pemadatan 1 m3 beton dengan baja tulangan pada bangunan gedung	M3	29,000
333	Pekerjaan Struktur Beton	Pemadatan 1 m3 beton dengan vibrator pada bangunan gedung	M3	33,600
334	Pekerjaan Struktur Beton	Menggenangi 1 m ² permukaan beton dengan air selama 4 hari (untuk Bangunan Gedung)	M2	1,100
335	Pekerjaan Struktur Beton	Menyirami 1 m ² permukaan beton menggunakan media kain terpal selama 4 hari (untuk Bangunan Gedung)	M2	26,900
336	Pekerjaan Struktur Beton	Menyirami 1 m ² permukaan beton menggunakan media karung goni selama 4 hari (untuk Bangunan Gedung)	M2	19,600
337	Pekerjaan Struktur Beton	Pembuatan 1 m' kolom praktis beton bertulang (11x11)	M	123,500
338	Pekerjaan Struktur Beton	Pembuatan 1 m' balok praktis beton bertulang (10x15)	M	166,300
339	Pekerjaan Struktur Bawah	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Fondasi Gedung	M3	691,000
340	Pekerjaan Struktur Bawah	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe M (17,5 MPa) setara 1 SP : 2 PP, cara manual	M3	1,360,200
341	Pekerjaan Struktur Bawah	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe M (17,5 MPa) setara 1 SP : 2 PP, cara semi mekanis	M3	1,323,700
342	Pekerjaan Struktur Bawah	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe S (12,5 MPa) setara 1 SP : 3 PP, cara manual	M3	1,286,100
343	Pekerjaan Struktur Bawah	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe S (12,5 MPa) setara 1 SP : 3 PP, cara semi mekanis	M3	1,249,500
344	Pekerjaan Struktur Bawah	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2 MPa) setara 1 SP : 4 PP, cara manual	M3	1,228,200
345	Pekerjaan Struktur Bawah	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2 MPa) setara 1 SP : 4 PP, cara semi mekanis	M3	1,191,600
346	Pekerjaan Struktur Bawah	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 MPa) setara 1 SP : 5 PP, cara manual	M3	1,186,100
347	Pekerjaan Struktur Bawah	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 MPa) setara 1 SP : 5 PP, cara semi mekanis	M3	1,149,600
348	Pekerjaan Struktur Bawah	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara manual	M3	1,159,800

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
349	Pekerjaan Struktur Bawah	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara semi mekanis	M3	1,123,300
350	Pekerjaan Struktur Bawah	1 m3 Fondasi Beton Siklop, 60% Beton fc' 15 MPa : 40% Batu Belah untuk Volume s.d 200 m3 secara manual (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	M3	1,081,800
351	Pekerjaan Struktur Bawah	1 m3 Fondasi Beton Siklop, 60% Beton fc' 15 MPa : 40% Batu Belah untuk Volume > 200 m3 secara manual	M3	1,069,400
352	Pekerjaan Struktur Bawah	1 m3 Fondasi Beton Siklop, 60% Beton fc' 15 MPa : 40% Batu Belah untuk Volume >200 m3 secara semi-mekanis	M3	1,092,600
353	Pekerjaan Struktur Bawah	1 m3 Fondasi Beton Siklop, 70% Beton fc' 15 MPa : 30% Batu Belah untuk Volume > 200 m3 secara manual	M3	1,149,100
354	Pekerjaan Struktur Bawah	1 m3 Fondasi Beton Siklop, 70% Beton fc' 15 MPa : 30% Batu Belah untuk Volume > 200 m3 secara semi-mekanis	M3	1,175,800
355	Pekerjaan Struktur Bawah	1 m3 Fondasi Sumuran, Diameter 100 cm Masif	M3	1,149,100
356	Pekerjaan Struktur Bawah	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 60 cm (Mekanis) untuk bangunan gedung	M1	212,200
357	Pekerjaan Struktur Bawah	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 80 cm (Mekanis) untuk bangunan gedung	M1	233,300
358	Pekerjaan Struktur Bawah	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 100 cm (Mekanis) untuk bangunan gedung	M1	254,800
359	Pekerjaan Struktur Bawah	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 120 cm (Mekanis) untuk bangunan gedung	M1	316,900
360	Pekerjaan Struktur Bawah	Per-m' pengelasan Tiang Beton tebal 5 mm	M1	15,100
361	Pekerjaan Struktur Bawah	Per-m' pengelasan Tiang Beton tebal 6 mm	M1	20,900
362	Pekerjaan Struktur Bawah	Per-m' pengelasan Tiang Beton tebal 8 mm	M1	35,900
363	Pekerjaan Struktur Bawah	Per-m' pengelasan Tiang Beton tebal 10 mm	M1	55,100
364	Pekerjaan Struktur Baja	1 kg Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil	Kg	32,400
365	Pekerjaan Struktur Baja	1 kg Pemasangan angkur	Kg	34,800
366	Pekerjaan Struktur Baja	1 kg Pemasangan baut	Kg	65,800
367	Pekerjaan Struktur Baja	1 kg Pekerjaan baja pelat secara semi mekanis	Kg	34,500
368	Pekerjaan Struktur Baja	1 kg Pekerjaan baja profil siku dengan pengelasan secara semi mekanis	Kg	33,200
369	Pekerjaan Struktur Baja	1 kg Pekerjaan Baja Profil Siku tanpa Pengelasan Secara Manual	Kg	27,600
370	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	Pemasangan 1 titik Bekisting Joint Pracetak	Titik	277,700

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
371	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 buah Komponen Pelat Beton Pracetak	Buah	9,900
372	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 buah Komponen Balok Beton Pracetak	Buah	16,500
373	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 buah Komponen Kolom Beton Pracetak	Buah	13,100
374	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Pelat Beton Pracetak	M3	70,100
375	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Balok Beton Pracetak	M3	72,600
376	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Kolom Beton Pracetak	M3	64,100
377	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	Upah 1 titik Pekerjaan Grout pada Joint Beton Pracetak	Titik	70,000
378	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	Upah 1 titik Joint dengan Sling	Titik	76,200
379	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 8 cm beton $f_c' = 14,5$ MPa, slump (120± 20) mm	M2	117,700
380	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 10 cm beton $f_c' = 14,5$ MPa, slump (120± 20) mm	M2	147,300
381	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 12 cm beton $f_c' = 14,5$ MPa, slump (120± 20) mm	M2	176,500
382	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 15 cm beton $f_c' = 14,5$ MPa, slump (120± 20) mm	M2	220,600
383	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	Pemasangan 1 m' Pipa Suling-Suling menggunakan Pipa PVC ø 1" (untuk Bangunan Gedung)	M	67,800
384	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	Pemasangan 1 m' Pipa Suling-Suling menggunakan Pipa PVC ø 2" (untuk Bangunan Gedung)	M	115,400
385	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	Pemasangan 1 m2 Lapisan Ijuk Tebal 10 cm	M2	502,000
386	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	Pemasangan 1 m2 Finishing Siar Pasangan Batu Kali, Campuran 1SP : 2PP	M2	82,300
387	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	1 m3 Pasangan batu bronjong kawat pabrikasi; beda tinggi > 0 s.d. 1 m' berkontak langsung dengan tanah	M3	1,126,100
388	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	1 m3 Pasangan batu bronjong kawat pabrikasi; beda tinggi > 0 s.d. 1 m' tidak berkontak langsung dengan tanah	M3	940,400
389	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	1m3 Pasangan batu bronjong kawat pabrikasi; beda tinggi > 3 s.d. 4 m' berkontak langsung dengan tanah	M3	1,192,300
390	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	1m3 Pasangan batu bronjong kawat pabrikasi; beda tinggi > 3 s.d. 4 m' tidak berkontak langsung dengan tanah	M3	1,006,600
391	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Palentong Kecil	M2	133,600
392	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Kodok Glazuur	M2	222,400

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
393	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Palentong Besar	M2	101,800
394	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Beton	M2	190,100
395	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Palentong Kecil	M1	158,000
396	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Kodok Glazuur	M1	158,000
397	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Palentong Besar	M1	149,100
398	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Beton	M1	178,400
399	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 250cm x 5mm	M2	122,900
400	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 300cm x 5mm	M2	76,300
401	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 240cm x 5mm	M2	160,000
402	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 210cm x 5mm	M2	88,100
403	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 300cm x 6mm	M2	125,600
404	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Setel Gelombang 92 cm	M1	1,503,300
405	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Setel Gelombang 105 cm	M1	1,481,400
406	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Setel Gelombang 108 cm	M1	1,474,000
407	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m2 Atap Seng Gelombang 105cm x180cm	M2	92,800
408	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m2 Atap Aluminium Gelombang 95cm x 180cm	M2	334,600
409	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m2 Atap Metal Lembaran	M2	277,600
410	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m2 Atap Metal Menerus Tebal 0.4 mm	M2	185,200
411	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m2 Atap Kaca Tempered tebal 10 mm	M2	700,200
412	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Seng Gelombang	M1	57,000
413	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Sirap Kayu	M1	92,700
414	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m2 Lembaran Insulasi Atap	M2	38,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
415	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m' Talang Datar/ Jurai Seng BJLS 28 Lebar 90 cm	M1	321,300
416	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m' Lisplank Ukuran (3 x 20) cm, Kayu Kelas I atau Kelas II	M1	186,900
417	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m' Lisplank Ukuran (3 x 30) cm, Kayu Kelas I atau Kelas II	M1	187,800
418	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m' Lisplank Non kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 30cm	M1	78,300
419	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m' Lisplank Non kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 20cm	M1	70,300
420	Pekerjaan Langit-Langit	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Papan Gypsum, Tebal 9 mm	M2	79,700
421	Pekerjaan Langit-Langit	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Serat Semen/GRC, Tebal 4 mm	M2	52,200
422	Pekerjaan Langit-Langit	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Serat Semen/GRC, Tebal 5 mm	M2	71,800
423	Pekerjaan Langit-Langit	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Serat Semen/GRC, Tebal 6 mm	M2	74,400
424	Pekerjaan Langit-Langit	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Kayu Lapis, Tebal 3 mm	M2	63,300
425	Pekerjaan Langit-Langit	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Kayu Lapis, Tebal 4 mm	M2	69,400
426	Pekerjaan Langit-Langit	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Kayu Lapis, Tebal 6 mm	M2	88,800
427	Pekerjaan Langit-Langit	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Lambrisering Kayu, Tebal 9 mm	M2	504,000
428	Pekerjaan Langit-Langit	Pemasangan 1 m' List Langit-langit (Plafon) Kayu Profil	M1	35,700
429	Pekerjaan Langit-Langit	Pemasangan 1 m' List Langit-langit (Plafon) Gypsum	M1	24,900
430	Pekerjaan Langit-Langit	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Aluminium Spandrel	M2	1,130,000
431	Pekerjaan Langit-Langit	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Langit-langit (Plafon)	M2	144,600
432	Pekerjaan Langit-Langit	Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit (Plafon) (50 x 100) cm, Kayu Kelas II atau III	M2	230,200
433	Pekerjaan Langit-Langit	Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit (Plafon) (60 x 60) cm, Kayu Kelas II atau III	M2	249,700
434	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe M,fc' 17, 2 MPa (Setara Campuran 1SP : 2PP)	M2	390,300
435	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	M2	375,300
436	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	M2	364,200

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
437	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe O, fc' 2,4 MPa (Setara Campuran 1SP : 5PP)	M2	360,000
438	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu Campuran 1SP : 6PP	M2	361,600
439	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, fc' 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 2PP)	M2	189,100
440	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	M2	181,400
441	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	M2	177,300
442	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O, fc' 2,4 MPa (Setara Campuran 1SP : 5PP)	M2	174,800
443	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu Campuran 1SP : 6PP	M2	173,900
444	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB20 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	M2	498,000
445	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB20 Campuran 1SP :4PP dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	M2	512,700
446	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe S, fc' 12,5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	M2	381,900
447	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	M2	387,200
448	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe S, fc' 12,5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	M2	279,900
449	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	M2	284,500
450	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Kerawang (Rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	M2	800,200
451	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Kerawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	M2	795,900
452	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Berongga Ekspose 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	M2	233,200
453	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Glass Block 20x20 cm, 1 PC : 3 PP	M2	949,500
454	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Kerawang (Roster) 20x20 cm, Setara Campuran 1 SP : 3 PP	M2	365,800
455	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Ringan Tebal 7,5 cm dengan Mortar Siap Pakai	M2	120,200
456	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai	M2	169,600
457	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Ringan Tebal 20 cm dengan Mortar Siap Pakai	M2	281,600
458	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Batako dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	M2	212,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
459	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Batako dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	M2	489,100
460	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 1PP Tebal 15 mm	M2	78,300
461	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 2PP Tebal 15 mm	M2	70,100
462	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm	M2	66,800
463	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	M2	64,400
464	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm	M2	63,300
465	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15 mm	M2	62,300
466	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m2 Plesteran Mortar Siap Pakai (Semen Instan) Tebal 10 mm	M2	83,000
467	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m2 Acian	M2	48,500
468	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m2 Berapen 1SP : 5PP Tebal 15 mm	M2	75,000
469	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m' Plesteran Skoning 1SP : 3PP Lebar 10 cm	M2	59,500
470	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m2 Plesteran Serbuk Batu Granit 1SP : 2 granit, Tebal 10 mm	M2	1,526,300
471	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m2 Plesteran Serbuk Batu Traso 1SP : 2 Traso, Tebal 10 mm	M2	1,526,300
472	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m2 Kamprotan untuk Finishing 1SP : 2PP	M2	39,000
473	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan Finishing 1 m2 Dinding Siar Pasangan Bata Merah	M2	36,700
474	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan Finishing 1 m2 Dinding Siar Pasangan Conblock Ekspose	M2	26,200
475	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengikisan/Pengerokan 1m2 Permukaan Cat Lama (Cat Minyak)	M2	24,000
476	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pencucian 1 m2 Bidang Permukaan Tembok yang Pernah Dicat	M2	22,700
477	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengerokan 1 m2 Karat pada Permukaan Baja Cara Manual	M2	26,500
478	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	M2	107,600
479	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	M2	134,300
480	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Teak Oil	M2	45,500

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
481	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Pelitur	M2	105,000
482	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Cat Residu atau Ter	M2	17,000
483	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Vernis	M2	69,300
484	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	M2	38,100
485	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Eksterior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	M2	102,800
486	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	M2	30,100
487	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama Eksterior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	M2	72,800
488	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pelaburan 1 m2 Tembok Baru dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	M2	32,900
489	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pelaburan 1 m2 Tembok Lama dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	M2	23,700
490	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja Galvanis 3 Lapis Cat Terakhir secara Semprot	M2	115,700
491	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja Galvanis secara Manual Sistem 3 Lapis	M2	253,800
492	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)	M2	47,300
493	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) dengan Perancah	M2	86,700
494	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja Galvanis secara Manual 4 Lapis	M2	110,000
495	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja Galvanis secara Manual Sistem 1 Lapis Cat Penutup	M2	74,500
496	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Plafond Interior (1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup)	M2	33,800
497	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Plafond Eksterior (1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup)	M2	33,800
498	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Cat Epoxy Tebal 2 mm	M2	205,200
499	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pelituran 1 m2 dengan Pelitur Melamic	M2	291,200
500	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin PC Abu-abu Ukuran 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	M2	151,700
501	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin PC Abu-abu Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	M2	152,100
502	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin PC Abu-abu Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	M2	157,100

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
503	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin PC Abu-abu Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	M2	83,100
504	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Warna Ukuran 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	M2	173,900
505	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Warna Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	M2	184,600
506	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Warna Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	M2	178,200
507	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Teraso Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	M2	196,100
508	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Teraso Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	M2	201,000
509	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Polish Ukuran 30 x 30 cm (1SP : 2PP)	M2	179,700
510	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Polish Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	M2	188,800
511	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Polish Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	M2	317,200
512	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Unpolish Ukuran 30 x 30 cm (1SP : 2PP)	M2	179,700
513	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Unpolish Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	M2	219,600
514	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Unpolish Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	M2	317,200
515	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Granit Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	M2	234,600
516	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Granit Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	M2	240,300
517	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Granit Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	M2	333,200
518	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Granit Ukuran 10 s.d. 15 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	M1	97,800
519	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Teralux Marmer Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	M2	442,500
520	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Teralux Marmer Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	M2	443,900
521	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Teralux Marmer Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	M2	338,900
522	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	M2	902,800
523	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	M2	907,600
524	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	M2	902,800

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
525	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	M2	173,900
526	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	M2	180,700
527	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	M2	178,200
528	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 30 cm x 30 cm untuk Variasi/border (1SP : 2PP)	M2	362,300
529	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 40 cm x 40 cm untuk Variasi/border (1SP : 2PP)	M2	357,500
530	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m' Step Nosing Keramik 10 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	M1	97,800
531	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Karpet	M2	134,900
532	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Underlayer (Pelapis Bawah Karpet)	M2	80,000
533	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m' Plint Kayu Tebal 2 cm Lebar 10 cm	M2	111,200
534	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Tactile Ukuran 30 x 30 cm (1SP:2PP)	M2	180,700
535	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Tactile Ukuran 40 x 40 cm (1SP:2PP)	M2	178,200
536	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai granite ukuran 60x60 cm	M2	333,200
537	Pekerjaan Penutup Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	M2	1,367,600
538	Pekerjaan Penutup Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Homogeneous Tile Polish 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	M2	324,600
539	Pekerjaan Penutup Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Homogeneous Tile Polish 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	M2	310,100
540	Pekerjaan Penutup Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Homogeneous Tile Polish 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	M2	319,500
541	Pekerjaan Penutup Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Homogeneous Tile Unpolish 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	M2	324,600
542	Pekerjaan Penutup Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Homogeneous Tile Unpolish 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	M2	340,800
543	Pekerjaan Penutup Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Homogeneous Tile Unpolish 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	M2	319,500
544	Pekerjaan Penutup Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Batu Tempel Hitam	M2	409,400
545	Pekerjaan Penutup Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Kelas II	M2	701,600
546	Pekerjaan Penutup Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Lambrisering dari Papan Kayu Kelas I	M2	566,500

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
547	Pekerjaan Penutup Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Lambrisering dari Plywood (Kayu Lapis) Ukuran (120 x 240) cm	M2	111,300
548	Pekerjaan Penutup Dinding	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 120 cm, untuk Partisi	M2	80,300
549	Pekerjaan Penutup Dinding	Pemasangan 1 m2 Rangka Dinding Pemisah (60 x 120) cm Kayu kelas II atau III	M2	413,500
550	Pekerjaan Penutup Dinding	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 20x40 mm	M2	100,800
551	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Bata Ringan tebal 10 cm	M2	169,600
552	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Bata Ringan tebal 7,5 cm	M2	120,200
553	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 m2 Pintu Aluminium Strip Lebar 8 cm	M2	1,329,100
554	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Pintu Klamp Standar, Kayu Kelas II	M2	635,900
555	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Pintu Klamp Sederhana, Kayu Kelas III	M2	661,500
556	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pembuatan 1 m2 Pintu dan Jendela Kaca, Kayu Kelas I atau II	M2	499,600
557	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pembuatan 1 m2 Pintu dan Jendela Jalusi Kayu Kelas I atau II	M2	1,560,400
558	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pembuatan 1 m2 Daun Pintu Panel, Kayu Kelas I atau II	M2	1,255,400
559	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pembuatan 1 m2 Daun Pintu Plywood Rangkap, Rangka Kayu Kelas II Tertutup (Lebar Sampai 90 cm)	M2	1,041,600
560	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pembuatan 1 m2 Pintu Plywood Rangkap, Rangka Expose Kayu Kelas I atau II	M2	1,105,600
561	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Pintu Besi Pelat Baja Tebal 2 mm Rangkap, Rangka Baja Siku	M2	1,132,000
562	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 m2 Jendela Kaca Tebal 5 mm Nako Aluminium	M2	1,216,600
563	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 m2 Jendela Kaca Tebal 5 mm Nako dan Teralis Besi	M2	1,272,400
564	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 m' Kusen Aluminium	M1	180,200
565	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Kusen Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I Ukuran 6 cm x 12 cm	M1	446,300
566	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Kusen Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I Ukuran 6 cm x 15 cm	M1	485,400
567	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Kusen Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas II atau III Ukuran 6 cm x 12 cm	M1	391,700
568	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Kusen Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas II atau III Ukuran 6 cm x 15 cm	M1	391,700

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
569	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Jalusi Kusen, Kayu Kelas I atau II	M2	1,189,500
570	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 buah Kusen Bovenlight uPVC	Buah	390,700
571	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Antik	Buah	299,300
572	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Biasa	Buah	249,700
573	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Kamar Mandi	Buah	227,200
574	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Silinder	Buah	212,000
575	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Engsel Pintu	Buah	78,000
576	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Engsel Tanam (Floor Hinge)	Buah	1,436,000
577	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Door Closer	Buah	508,000
578	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Door Holder	Buah	126,700
579	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Door Stop	Buah	91,700
580	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Teralis Besi Strip	Buah	830,400
581	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pasangan 1 m2 Kawat Nyamuk Rangka Besi	M2	216,800
582	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pasangan 1 m2 Kawat Nyamuk Rangka Kayu Kelas II	M2	221,700
583	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel) untuk Jendela	Buah	58,300
584	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Engsel Jendela Kupu-Kupu	Buah	62,600
585	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Engsel Angin	Buah	154,500
586	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Spring Knip (Kunci Slot) untuk Jendela	Buah	59,000
587	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Kait Angin	Buah	132,700
588	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Kunci Lemari	Buah	69,500
589	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Grendel	Buah	71,700
590	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Grendel Tanam	Buah	78,900

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
591	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Handle Jendela	Buah	27,300
592	Pekerjaan Kaca	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 3 mm	M2	203,900
593	Pekerjaan Kaca	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 5 mm	M2	252,800
594	Pekerjaan Kaca	Pemasangan 1 m2 Kaca Patri Tebal 5 mm	M2	36,800
595	Pekerjaan Kaca	Pemasangan 1 m2 Kaca Laminated Tebal 16 mm (8mm double)	M2	58,600
596	Pekerjaan Kaca	Pemasangan 1 m2 Kaca Laminated Tebal 16 mm (8mm double) dengan aluminium frame	M2	661,700
597	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Railing Besi Pengaman Tinggi 1.2 m	M1	348,100
598	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Railing Tangga/Ramp dan Hand Rail Tinggi 0.85 m dan 0.65 m	M1	232,700
599	Pekerjaan Kayu	Pembuatan 1 m2 Plywood Rangkap, Rangka Expose Kayu Kelas I	M2	901,300
600	Pekerjaan Kayu	Pembuatan 1 m2 Plywood Rangkap Lapis Formika, Rangka Expose Kayu Kelas II	M2	919,000
601	Pekerjaan Signage	Pemasangan Signage dengan Acrylic	Buah	10,700
602	Pekerjaan Signage	Pemasangan 1 buah Logo PU Akrilik ukuran 40x40 cm	Buah	237,100
603	Pekerjaan Sanitasi	Pemasangan 1 Buah Wastafel	Buah	913,500
604	Pekerjaan Sanitasi	Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok	Buah	607,700
605	Pekerjaan Sanitasi	Pemasangan 1 Buah Urinoir	Buah	1,610,700
606	Pekerjaan Sanitasi	Pemasangan 1 Buah Partisi Urinoir	Buah	1,118,700
607	Pekerjaan Sanitasi	Pemasangan 1 Buah Bak Fibreglass Volume 0.3 m3	Buah	1,224,100
608	Pekerjaan Sanitasi	Pemasangan 1 Buah Bak Fibreglass Volume 1.0 m3	Buah	3,021,300
609	Pekerjaan Sanitasi	Pemasangan 1 Buah Bak Beton volume 1 m3	Buah	6,591,800
610	Pekerjaan Sanitasi	Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Teraso Volume 0,30 m3	Buah	399,300
611	Pekerjaan Sanitasi	Pemasangan 1 buah Kran Diameter ½ inch	Buah	133,200
612	Pekerjaan Sanitasi	Pemasangan 1 buah Kran Diameter ¾ inch	Buah	139,600

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
613	Pekerjaan Sanitasi	Pemasangan 1 Buah Jet Washer	Buah	410,600
614	Pekerjaan Sanitasi	Pemasangan 1 Buah Soap Holder	Buah	208,700
615	Pekerjaan Sanitasi	Pemasangan 1 Buah Shower Set	Buah	347,900
616	Pekerjaan Sanitasi	Pengadaan dan Pemasangan Clamp Saddle (CI) Dia. 2" x 1/2"	Buah	56,900
617	Pekerjaan Sanitasi	Pengadaan dan Pemasangan Clamp Saddle (CI) Dia. 3" x 1/2"	Buah	69,600
618	Pekerjaan Sanitasi	Pengadaan dan Pemasangan Clamp Saddle (CI) Dia. 4" x 1/2"	Buah	82,200
619	Pekerjaan Sanitasi	Pengadaan dan Pemasangan Elbow 90 Male Thread (Drat Luar) dia. 1/2" PN 10	Buah	21,400
620	Pekerjaan Sanitasi	Pengadaan dan Pemasangan Male Thread / Shock Drat Luar dia. 1/2" PN 10	Buah	15,200
621	Pekerjaan Sanitasi	Pengadaan dan Pemasangan Knee GI dia. 1/2"	Buah	19,200
622	Pekerjaan Sanitasi	Pengadaan dan Pemasangan Plug Kran / Stop Cock dia. 1/2" (Brass)	Buah	93,300
623	Pekerjaan Sanitasi	Pengadaan dan Pemasangan Double Nipple GI dia. 1/2"	Buah	18,900
624	Pekerjaan Sanitasi	Pengadaan dan Pemasangan Katup Searah dia. 1/2", (Brass)	Buah	154,300
625	Pekerjaan Sanitasi	Pengadaan dan Pemasangan Plug GI, dia. 1/2"	Buah	13,800
626	Pekerjaan Sanitasi	Pengadaan dan Pemasangan Bok Water Meter PVC / PE, (termasuk pengunci)	Unit	62,300
627	Pekerjaan Sanitasi	Pengadaan dan Pemasangan Seal tape / TBA	Buah	38,900
628	Pekerjaan Sanitasi	Membuat Ring dan Tutup Lubang Inspeksi Servis	Buah	440,000
629	Pekerjaan Sanitasi	Membuat chamber 15 cm	Unit	127,500
630	Pekerjaan Sanitasi	Membuat chamber 30 cm	Unit	254,900
631	Pekerjaan Sanitasi	Membuat Converter Ø 80xØ 60 x17	Unit	632,500
632	Pekerjaan Sanitasi	Membuat Tutup LI Frame Cast Iron Ø 60	Unit	2,277,000
633	Pekerjaan Sanitasi	Pengadaan dan Pemasangan Sika Anchorfix 1 (300cc)	Buah	632,500
634	Pekerjaan Sanitasi	Pengadaan dan Pemasangan HC Precast Dia.40cm+ tutup	Buah	442,800

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
635	Pekerjaan Sanitasi	Pengadaan dan Pemasangan Bak Lemak Precast Dia.33cm+ tutup	Buah	291,000
636	Pekerjaan Sanitasi	Pengadaan dan Pemasangan Elbow 90o 3" (D)	Buah	175,900
637	Pekerjaan Sanitasi	Pengadaan dan Pemasangan Tutup MH+Dudukan (Cast Iron)	Buah	2,063,100
638	Pekerjaan Sanitasi	Membuat Landasan Tutup Manhole	Unit	1,193,800
639	Pekerjaan Sanitasi	Membuat Straight Back Taper	Unit	2,231,200
640	Pekerjaan Sanitasi	Membuat Chamber Section T=60 cm	Unit	2,298,800
641	Pekerjaan Sanitasi	Membuat Chamber Section T=30 cm	Unit	1,149,400
642	Pekerjaan Sanitasi	Membuat Landasan Chamber Section	Unit	1,046,000
643	Pekerjaan Landscape	Penyiraman untuk 1 hari (dengan selang plastik 3/4 inch) untuk 1 buah pohon/palem	Hari / M2	800
644	Pekerjaan Landscape	Penyiraman 1 m2 semak/penutup tanah untuk 1 hari (dengan selang plastik 3/4 inch)	Hari / M2	300
645	Pekerjaan Landscape	Penyiraman 1 m2 rumput untuk 1 hari (dengan selang plastik 3/4 inch)	Hari / M2	400
646	Pekerjaan Landscape	Penyiraman 1 m2 semak/penutup tanah untuk 1 hari (dengan sprinkler) *Sistem sprinkler tersedia	Hari / M2	300
647	Pekerjaan Landscape	Penyiraman 1 m2 rumput untuk 1 hari (dengan sprinkler*) *Sistem sprinkler tersedia	Hari / M2	400
648	Pekerjaan Landscape	Penyiraman untuk 1 hari (dengan Selang Plastik 3/4 inch) untuk 1 buah pohon/palem di Tanah Subur di Lahan Datar dan memiliki jaringan air yang baik	Hari / M2	1,200
649	Pekerjaan Landscape	Plastik 3/4 inch) untuk 1 m2 Semak/Penutup tanah di Tanah Subur di Lahan Datar dan memiliki jaringan air yang baik	Hari / M2	600
650	Pekerjaan Landscape	Plastik 3/4 inch) untuk 1 m2 Rumput di Tanah Subur di Lahan Datar dan memiliki jaringan air yang baik	Hari / M2	700
651	Pekerjaan Landscape	untuk 1 m2 Semak/Penutup Tanah di Tanah Subur di Lahan Datar dan memiliki jaringan air yang baik	Hari / M2	600
652	Pekerjaan Landscape	Penyiraman untuk 1 hari (dengan Sprinkler*) untuk 1 m2 Rumput di Tanah Subur di Lahan Datar dan memiliki jaringan air yang baik	Hari / M2	700
653	Pekerjaan Landscape	Penyiraman untuk 1 hari di Tanah Subur di kelerengan tanah 1:2 (13° - 26.5°) per m2	Hari / M2	500
654	Pekerjaan Landscape	Penyiraman untuk 1 hari di Tanah Subur di kelerengan tanah 1:2 (26.5° - 45°) per m2	Hari / M2	500
655	Pekerjaan Landscape	Penyiraman untuk 1 hari di Tanah Subur di kelerengan tanah 1:0.5 (45° - 63°) per m2	Hari / M2	600
656	Pekerjaan Landscape	Penyiraman untuk 1 hari di Tanah Tidak Subur di kelerengan tanah 1:2 (13° - 26.5°) per m2 untuk sumber air tersedia lokasi pekerjaan	Hari / M2	900

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
657	Pekerjaan Landscape	Penyiraman untuk 1 hari di Tanah Tidak Subur di kelerengan tanah 1:1 (26.5° - 45°) per m2 untuk sumber air tersedia lokasi pekerjaan	Hari / M2	1,000
658	Pekerjaan Landscape	Penyiraman untuk 1 hari di Tanah Tidak Subur di kelerengan tanah 1:0.5 (45° - 63°) per m2 untuk sumber air tersedia lokasi pekerjaan	Hari / M2	1,000
659	Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman	Penyiraman 1 m2 area tanam untuk 1 hari (dengan selang plastik 3/4 inch)	M2	500
660	Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman	Penyiraman 1 m2 area tanam untuk 1 hari (dengan sprinkler) *Sistem sprinkler tersedia	M2	500
661	Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman	Pemangkasan 1 buah pohon kecil (Dia. Tajuk < 5 m, tinggi 3-6 m) termasuk pengangkutan keluar area tanam	Buah	7,600
662	Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman	Pemangkasan 1 buah pohon sedang (Dia. Tajuk 5-10 m) termasuk pengangkutan keluar area tanam	Buah	11,600
663	Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman	Pemangkasan 1 buah pohon besar (Dia. Tajuk > 10 m) termasuk pengangkutan keluar area tanam	Buah	20,500
664	Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman	Pemangkasan 1 Buah Palem Sedang/Besar, Termasuk Pengangkutan Keluar Area Tanam	Buah	20,200
665	Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman	Pemangkasan 1 m2 semak dengan gunting pangkas	M2	1,900
666	Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman	Pemangkasan 1 m2 Penutup tanah dengan gunting pangkas	M2	1,900
667	Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman	Pemangkasan 1 m2 rumput dengan mesin gendong	M2	200
668	Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman	Pemangkasan 1 m2 rumput dengan mesin dorong	M2	100
669	Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman	Pembersihan (penyapuan) 1 m2 area tanam	M2	100
670	Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman	Pencabutan Gulma (Intensitas Gulma di Atas 50%) 1 m2 Rumput	M2	3,100
671	Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman	Pencabutan Gulma (Intensitas Gulma di Atas 20%) 1 m2 Rumput	M2	1,900
672	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 1 x 4 mm ²	M1	9,800
673	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m' Kabel NYA 1 x 2,5 mm ²	M1	13,100
674	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 2 x 1,5 mm ²	M1	24,700
675	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 2 x 2,5 mm ²	M1	34,200
676	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 Unit Saklar Tunggal	Unit	38,200
677	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 Unit Saklar Ganda	Unit	40,700
678	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 Unit Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W + cover	Unit	38,600

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
679	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 Unit Fitting E27 + 10 Watt LED	Unit	186,100
680	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 Unit Fitting E27 + 19 Watt LED	Unit	175,800
681	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 Unit Fitting + 7 Watt LED	Unit	145,100
682	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 Unit Fitting + 9 Watt LED	Unit	170,000
683	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 Unit Fitting + 40 Watt Lampu Pijar	Unit	172,600
684	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 Unit Lampu TL 18 Watt (Balk)	Unit	171,100
685	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 Unit Lampu TL 36 Watt (Balk)	Unit	190,200
686	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 Unit Alarm Bell	Unit	1,062,400
687	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; Dia. 1/2" ; (15 mm) + Isolasi	M	28,500
688	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; Dia. 3/4" ; (20 mm) + Isolasi	M	38,200
689	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; Dia. 1" ; (25 mm) + Isolasi	M	52,500
690	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; Dia. 1-1/4" ; (32 mm) + Isolasi	M	69,800
691	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; Dia. 1-1/2" ; (40 mm) + Isolasi	M	82,800
692	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; Dia. 2" ; (50 mm) + Isolasi	M	108,800
693	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; Dia. 2-1/2" ; (65 mm) + Isolasi	M	145,900
694	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; Dia. 3" (80 mm) + Isolasi	M	191,300
695	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; Dia. 4" ; (100 mm) + Isolasi	M	290,900
696	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pembuatan 1 buah Sumur Resapan Air Limbah diameter 80 cm, t=100 cm (dengan Tutup Beton)	Buah	2,231,100
697	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm dengan Tutup Beton	Buah	642,400
698	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 45 cm x 45 cm Tinggi 50 cm dengan Tutup Beton	Buah	960,200
699	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 60 cm x 60 cm Tinggi 65 cm dengan Tutup Beton	Buah	1,174,500
700	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 1/2" (15 mm)	M	19,900

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
701	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 3/4" (20 mm)	M	26,400
702	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 1" (25 mm)	M	36,700
703	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 1-1/4" (32 mm)	M	50,600
704	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 1-1/2" (40 mm)	M	60,600
705	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 2" (50 mm)	M	78,500
706	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 2-1/2" (65 mm)	M	108,100
707	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 3" (80 mm)	M	146,800
708	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 4" (100 mm)	M	229,400
709	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa PVC D, Dia. 1-1/2" (40 mm)	M	44,900
710	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa PVC D, Dia. 2" (50 mm)	M	55,400
711	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa PVC D, Dia. 2-1/2" (65 mm)	M	70,700
712	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa PVC D, Dia. 3" (80 mm)	M	91,500
713	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa PVC D, Dia. 4" (100 mm)	M	133,100
714	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS Dia. 1/2" (15 mm)	M	56,700
715	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, Dia. 3/4" (20 mm)	M	80,500
716	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, Dia. 1" (25 mm)	M	118,800
717	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, Dia. 1-1/4" (32 mm)	M	156,000
718	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, Dia. 1-1/2" (40 mm)	M	152,000
719	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, Dia. 2" (50 mm)	M	258,000
720	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, Dia. 2-1/2" (65 mm)	M	327,000
721	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, Dia. 3" (80 mm)	M	371,200
722	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, Dia. 4" (100 mm)	M	511,900

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
723	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, Dia. 6" (150 mm)	M	829,500
724	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa BS MED CLASS, Dia. 3/4" (20 mm)	M	27,300
725	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa BS MED CLASS, Dia. 1" (25 mm)	M	36,900
726	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa BS MED CLASS, Dia. 1-1/2" (40 mm)	M	59,400
727	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa BS MED CLASS, Dia. 2" (50 mm)	M	90,800
728	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa BS MED CLASS, Dia. 2-1/2" (65 mm)	M	95,000
729	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa BS MED CLASS, Dia. 3" (80 mm)	M	153,100
730	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa BS MED CLASS, Dia. 4" (100 mm)	M	223,600
731	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa BS MED CLASS, Dia. 6" (150 mm)	M	372,200
732	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 10 K, Dia. 1/2" (15 mm)	Buah	145,100
733	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 10 K, Dia. 1" (25 mm)	Buah	387,500
734	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 10 K, Dia. 1-1/2" (40 mm)	Buah	730,300
735	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 10 K, Dia. 2" (50 mm)	Buah	1,035,500
736	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 10 K, Dia. 4" (100 mm)	Buah	3,094,200
737	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 10 K, Dia. 6" (150 mm)	Buah	6,238,100
738	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 16 K, Dia. 1/2" (15 mm)	Buah	145,100
739	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 16 K, Dia. 1" (25 mm)	Buah	387,500
740	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 16 K, Dia. 1-1/2" (40 mm)	Buah	730,300
741	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 16 K, Dia. 2" (50 mm)	Buah	1,035,500
742	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 16 K, Dia. 3" (80 mm)	Buah	2,412,400
743	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 16 K, Dia. 4" (100 mm)	Buah	3,464,200
744	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 16 K, Dia. 6" (150 mm)	Buah	7,001,400

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
745	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 20 K, Dia. 1/2" (15 mm)	Buah	145,100
746	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 20 K, Dia. 1" (25 mm)	Buah	387,500
747	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 20 K, Dia. 2" (50 mm)	Buah	1,035,500
748	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 25 K, Dia. 3" (80 mm)	Buah	2,412,400
749	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 25 K, Dia. 4" (100 mm)	Buah	3,464,200
750	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 25 K, Dia. 6" (150 mm)	Buah	7,001,400
751	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah ball valve, Dia. 1/2" (15 mm)	Buah	68,700
752	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah water meter, Dia. 1/2" (15 mm)	Buah	479,600
753	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah clean out, Dia. 4" (100 mm)	Buah	158,000
754	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah roof drain, Dia. 3" (80 mm)	Buah	377,800
755	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah roof drain, Dia. 4" (100 mm)	Buah	457,500
756	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pembuatan 1 buah Sumur Resapan Air Hujan diameter 80 cm, t=100 cm	Buah	797,800
757	Pekerjaan Paving	Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm f'c 20 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Pemukiman) secara mekanis	M2	193,800
758	Pekerjaan Paving	Natural Tebal 6 cm f'c 25 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Akses/Penghubung Pemukiman (Jalan Kolektor) secara mekanis	M2	205,300
759	Pekerjaan Paving	Natural Tebal 6 cm f'c 20 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Pemukiman) secara mekanis	M2	175,900
760	Pekerjaan Paving	Natural Tebal 6 cm f'c 25 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Akses/Penghubung Pemukiman (Jalan Kolektor) secara mekanis	M2	187,500
761	Pekerjaan Paving	Natural Tebal 8 cm f'c 20 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Pemukiman) secara mekanis	M2	239,700
762	Pekerjaan Paving	Natural Tebal 8 cm f'c 25 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Akses/Penghubung Pemukiman (Jalan Kolektor) secara mekanis	M2	251,500
763	Pekerjaan Paving	Natural Tebal 8 cm f'c 20 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Pemukiman) secara mekanis	M2	222,100
764	Pekerjaan Paving	Natural Tebal 8 cm f'c 25 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor) secara semi mekanis	M2	234,000
765	Pekerjaan Paving	Pemasangan 1 m' Kanstin, tebal 10x20x40 cm dengan kupingan untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal)	M1	128,200
766	Pekerjaan Paving	Pemasangan 1 m' Kanstin, tebal 15x40x60 cm dengan kupingan untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor)	M1	98,400

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
767	Pekerjaan Paving	Pemasangan 1 m' Kanstin, tebal 10x20x40 cm tanpa kupingan untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal)	M1	124,800
768	Pekerjaan Paving	Pemasangan 1 m' Kanstin, tebal 15x40x60 cm tanpa kupingan untuk Jalan Akses/ Penghubung (Jalan Kolektor)	M1	98,500
769	Pekerjaan Perkerasan Beton	1 m3 Beton Kurus f'c 10 MPa untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) semi mekanis	M3	1,982,100
770	Pekerjaan Perkerasan Beton	1 m3 Beton Kurus f'c 10 MPa untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor) semi mekanis	M3	1,672,000
771	Pekerjaan Perkerasan Beton	1 m3 Beton Kurus f'c 10 MPa untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) Ready Mixed	M3	2,188,100
772	Pekerjaan Perkerasan Beton	1 m3 Beton Kurus f'c 10 MPa untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor) Ready Mixed	M3	1,872,400
773	Pekerjaan Perkerasan Beton	1 m3 Perkerasan beton Sc 3,5 MPa (Setara f'c 25 MPa) untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) semi mekanis	M3	2,258,200
774	Pekerjaan Perkerasan Beton	1 m3 Perkerasan beton Sc 3,8 MPa (Setara f'c 30 MPa) untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor) semi mekanis	M3	2,913,100
775	Pekerjaan Perkerasan Beton	1 m3 Perkerasan beton Sc 3,5 MPa (Setara f'c 25 MPa) untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) Ready Mixed	M3	2,423,700
776	Pekerjaan Perkerasan Beton	1 m3 Perkerasan beton Sc 3,8 MPa (Setara f'c 30 MPa) untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor) Ready Mixed	M3	3,077,300
777	Pekerjaan Aspal	1 Ton Pekerjaan Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1,809,800
778	Pekerjaan Aspal	1 Ton Pekerjaan Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1,704,400
779	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 30x30x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	500,100
780	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 30x40x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	672,800
781	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 40x40x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	713,500
782	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 40x50x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	742,700
783	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 40x60x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	823,900
784	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 50x50x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	882,200
785	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 50x60x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	979,400
786	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 50x70x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	1,065,600
787	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 60x60x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	1,303,100
788	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 60x70x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	1,445,500

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
789	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 60x80x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	1,472,600
790	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 80x100x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	2,264,500
791	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 100x100x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	1,885,400
792	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 100x120x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	2,192,400
793	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 120x120x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	2,441,800
794	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 120x140x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	3,279,500
795	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 150x150x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	3,139,000
796	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 30x30x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	499,400
797	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 30x40x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	672,100
798	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 40x40x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	712,500
799	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 40x50x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	741,700
800	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 40x60x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	823,000
801	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 50x50x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	881,000
802	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 50x60x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	978,200
803	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 50x70x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	1,064,400
804	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 60x60x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	1,301,800
805	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 60x70x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	1,444,200
806	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 60x80x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	1,471,300
807	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 80x80x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	1,999,100
808	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 80x100x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	2,263,000
809	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 100x100x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	1,883,400
810	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 100x120x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	2,190,500

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
811	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 120x120x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	2,439,600
812	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 120x140x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	3,277,200
813	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 150x150x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	3,136,200
814	Pekerjaan Drainase	1 m' Tutup U-Ditch 39x60x6 (tipe LD) untuk 30x30x120 cm	M1	224,700
815	Pekerjaan Drainase	1 m' Tutup U-Ditch 51x60x7 (tipe LD) untuk 40x40x120 cm	M1	300,000
816	Pekerjaan Drainase	1 m' Tutup U-Ditch 62x60x7,5 (tipe LD) untuk 50x50x120 cm	M1	392,400
817	Pekerjaan Drainase	1 m' Tutup U-Ditch 73x60x8 (tipe LD) untuk 60x60x120 cm	M1	497,400
818	Pekerjaan Drainase	1 m' Tutup U-Ditch 94x60x10 (tipe LD) untuk 80x80x120 cm	M1	683,600
819	Pekerjaan Drainase	1 m' Tutup U-Ditch 39x60x9 (tipe HD) untuk 30x30x120 cm	M1	355,100
820	Pekerjaan Drainase	1 m' Tutup U-Ditch 51x60x10 (tipe HD) untuk 40x40x120 cm	M1	593,900
821	Pekerjaan Drainase	1 m' Tutup U-Ditch 62x60x13 (tipe HD) untuk 50x50x120 cm	M1	764,000
822	Pekerjaan Drainase	1 m' Tutup U-Ditch 73x60x14 (tipe HD) untuk 60x60x120 cm	M1	960,100
823	Pekerjaan Drainase	1 m' Tutup U-Ditch 94x60x15 (tipe HD) untuk 80x80x120 cm	M1	1,434,300
824	Pekerjaan Drainase	1 m' Grill Penutup Saluran, Besi Siku + Plat Strip	M1	322,800
825	Pekerjaan Drainase	1 m' Buis Beton 1/2 D 30 - 100 cm	M1	152,900
826	Pekerjaan Drainase	1 m' Buis Beton D 30 - 100 cm	M1	158,200
827	Pekerjaan Drainase	1 m' Buis Beton D 40 - 100 cm	M1	202,400
828	Pekerjaan Drainase	1 m' Buis Beton D 60 - 100 cm	M1	329,700
829	Pekerjaan Drainase	1 m' Buis Beton D 80 - 100 cm	M1	671,200
830	Pekerjaan Drainase	1 m' Buis Beton D 100 - 100 cm	M1	684,700
831	Pekerjaan Drainase	1 m' Box Culvert 40x40x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	1,589,100
832	Pekerjaan Drainase	1 m' Box Culvert 50x50x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	1,999,300

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
833	Pekerjaan Drainase	1 m' Box Culvert 60x60x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	2,483,600
834	Pekerjaan Drainase	1 m' Box Culvert 80x80x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	2,507,800
835	Pekerjaan Drainase	1 m' Box Culvert 100x100x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	4,756,700
836	Pekerjaan Drainase	1 m' Box Culvert 150x150x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	9,253,300
837	Pekerjaan Drainase	1 m' Box Culvert 200x200x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	16,081,200
838	Pekerjaan Drainase	1 m' Box Culvert 300x300x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	20,905,300
839	Pekerjaan Drainase	1 m' Box Culvert 40x40x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	1,588,000
840	Pekerjaan Drainase	1 m' Box Culvert 50x50x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	1,998,100
841	Pekerjaan Drainase	1 m' Box Culvert 60x60x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	2,482,200
842	Pekerjaan Drainase	1 m' Box Culvert 80x80x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	2,506,000
843	Pekerjaan Drainase	1 m' Box Culvert 100x100x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	4,754,600
844	Pekerjaan Drainase	1 m' Box Culvert 150x150x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	9,250,300
845	Pekerjaan Drainase	1 m' Box Culvert 200x200x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	16,077,400
846	Pekerjaan Drainase	1 m' Box Culvert 300x300x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	20,899,800
847	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 2-1/2" (65 mm)	M	77,200
848	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 3" (80 mm)	M	84,000
849	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 4" (100 mm)	M	124,800
850	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 3/4" (20 mm)	M	21,800
851	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 1" (25 mm)	M	30,900
852	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 1-1/4" (32 mm)	M	37,900
853	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 1-1/2" (40 mm)	M	42,700
854	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 2" (50 mm)	M	54,300

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
855	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 4" (100 mm)	M	213,000
856	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 1/2" (15 mm)	M	98,900
857	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 2-1/2" (65 mm)	M	90,800
858	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 4" (100 mm)	M	295,300
859	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 5" (125 mm)	M	398,200
860	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 6" (150 mm)	M	308,400
861	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 8" (200 mm)	M	630,300
862	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN.10" (250 mm)	M	1,505,800
863	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 12" (300 mm)	M	2,399,000
864	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 16" (400 mm)	M	3,804,200
865	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 1/2" (15 mm)	M	12,200
866	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 1" (25 mm)	M	14,700
867	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 1-1/4" (32 mm)	M	23,400
868	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 2" (50 mm)	M	49,900
869	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 4" (100 mm)	M	354,000
870	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 6" (150 mm)	M	535,100
871	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 8" (200 mm)	M	801,100
872	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 10" (250 mm)	M	903,900
873	Pekerjaan Perpipaan	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 4" (100 mm)	Buah	13,500
874	Pekerjaan Perpipaan	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 5" (125 mm)	Buah	23,200
875	Pekerjaan Perpipaan	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 6" (150 mm)	Buah	34,500
876	Pekerjaan Perpipaan	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 8" (200 mm)	Buah	83,900

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
877	Pekerjaan Perpipaan	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 10" (250 mm)	Buah	110,100
878	Pekerjaan Perpipaan	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 12" (300 mm)	Buah	118,500
879	Pekerjaan Perpipaan	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 1/2" (15 mm)	Buah	204,500
880	Pekerjaan Perpipaan	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 3/4" (20 mm)	Buah	255,400
881	Pekerjaan Perpipaan	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 1" (25 mm)	Buah	319,300
882	Pekerjaan Perpipaan	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 1-1/4" (32 mm)	Buah	399,500
883	Pekerjaan Perpipaan	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 1-1/2" (40 mm)	Buah	399,500
884	Pekerjaan Perpipaan	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 2" (50 mm)	Buah	499,400
885	Pekerjaan Perpipaan	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 2-1/2" (65 mm)	Buah	623,800
886	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 1/2" (15 mm)	Buah	28,600
887	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 3/4" (20 mm)	Buah	38,300
888	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 1" (25 mm)	Buah	61,300
889	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 1-1/4" (32 mm)	Buah	90,900
890	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 1-1/2" (40 mm)	Buah	140,000
891	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 2" (50 mm)	Buah	136,200
892	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 2-1/2" (65 mm)	Buah	360,500
893	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 3" (80 mm)	Buah	556,300
894	Pekerjaan Produksi Panel Risha	Pembuatan 1 buah Cetakan Panel P1 RISHA (Asumsi 400 kali pakai)	Buah	1,577,400
895	Pekerjaan Produksi Panel Risha	Pembuatan 1 buah Cetakan Panel P2 RISHA (Asumsi 400 kali pakai)	Buah	1,390,200
896	Pekerjaan Produksi Panel Risha	Pembuatan 1 buah Cetakan Panel P3 RISHA (Asumsi 400 kali pakai)	Buah	764,200
897	Pekerjaan Produksi Panel Risha	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 buah Komponen P1 RISHA	Buah	15,400
898	Pekerjaan Produksi Panel Risha	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 buah Komponen P2 RISHA	Buah	14,800

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
899	Pekerjaan Produksi Panel Risha	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 buah Komponen P3 RISHA	Buah	14,300
900	Pekerjaan Produksi Panel Risha	Produksi 1 buah Panel P1	Buah	144,400
901	Pekerjaan Produksi Panel Risha	Produksi 1 buah Panel P2	Buah	129,500
902	Pekerjaan Produksi Panel Risha	Produksi 1 buah Panel P3	Buah	101,400
903	Pekerjaan Produksi Panel Risha	Pengiriman 1 set Panel dan Aksesoris RISHA T-36	Set	19,997,800
904	Pekerjaan Produksi Panel Risha	Pekerjaan Perakitan Panel Modul T36 RISHA	Set	1,353,100
905	Gedung gudang aset	Bangunan gudang	Paket	148,550,000
906	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah clean out, Dia. 3"	Buah	137,000
907	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah clean out, Dia 6"	Buah	400,000
908	Pekerjaan Dinding Pasangan	Pemasangan 1m2 GRC cetak (motif/krawangan); Tebal 10 mm	M2	550,000
909	Pekerjaan Dinding Pasangan	Pemasangan 1m2 GRC cetak (motif/krawangan); Tebal 40 mm	M2	650,000
910	Pekerjaan Signage	Identitas gedung akrilik; Tebal 3 mm; finish sticker oracal	M2	3,080,000
911	Pekerjaan Signage	Identitas kawasan; Material galvalum	M2	2,750,000

8.1.02.03.03.0032 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Pekerjaan Landscape	Pemasangan 1 M1 got U - 20 cm	M1	151,400
2	Pekerjaan Landscape	Pemasangan 1 M1 got U - 25 cm	M2	153,900
3	Pekerjaan Landscape	Pemasangan 1 M1 got U - 30 cm	M3	156,300
4	Pekerjaan Landscape	Pemasangan 1 m2 paving blok, tebal 6 cm	M2	266,200
5	Pekerjaan Landscape	Pemasangan 1 m2 paving blok Press, tebal 8 cm	M3	316,100
6	Pekerjaan Landscape	1 m' Pemasangan buis beton dia 80 cm	M1	477,700

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
7	Pemasangan Kloset Duduk	Pemasangan Kloset Duduk Lengkap	Buah	2,336,500

8.1.02.03.03.0054 Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Rehab Cagar Budaya	Penataan Goa Selarong	Paket	316,464,600

8.1.02.03.03.0062 Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Pemeliharaan Penanda Keistimewaan	Tugu/Penanda Keistimewaan	Tahun	50,000,000

8.1.02.03.04.0003 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	PERKERASAN ASPAL	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	19,000
2	PERKERASAN ASPAL	Lapis Perekat - Aspal Cair	Liter	16,900
3	PERKERASAN ASPAL	Lapis Perekat - Aspal Emulsi Modifikasi Polimer	Liter	27,300
4	PERKERASAN ASPAL	Agregat Penutup BURTU	M2	5,600
5	PERKERASAN ASPAL	Agregat Penutup BURDA	M2	8,000
6	PERKERASAN ASPAL	Bahan Aspal Keras untuk Pekerjaan Pelaburan	Liter	13,600
7	PERKERASAN ASPAL	Bahan Aspal Emulsi Modifikasi untuk Pekerjaan Pelaburan	Liter	23,700
8	PERKERASAN ASPAL	Aspal Cair untuk Precoated	Liter	14,500
9	PERKERASAN ASPAL	Aspal Emulsi untuk Precoated	Liter	10,600
10	PERKERASAN ASPAL	Aspal Emulsi Modifikasi Polimer untuk Precoated	Liter	15,500

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
11	PERKERASAN ASPAL	Stone Matrix Asphalt Halus (SMA Halus)	Ton	1,647,100
12	PERKERASAN ASPAL	Stone Matrix Asphalt Modifikasi Halus (SMA Mod Halus)	Ton	1,822,900
13	PERKERASAN ASPAL	Stone Matrix Asphalt Kasar (SMA Kasar)	Ton	1,631,300
14	PERKERASAN ASPAL	Stone Matrix Asphalt Modifikasi Kasar (SMA Mod Kasar)	Ton	1,783,400
15	PERKERASAN ASPAL	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	Ton	1,715,600
16	PERKERASAN ASPAL	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	Ton	1,707,200
17	PERKERASAN ASPAL	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1,959,200
18	PERKERASAN ASPAL	Laston Lapis Aus Modifikasi (AC-WC Mod)	Ton	1,508,000
19	PERKERASAN ASPAL	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1,868,500
20	PERKERASAN ASPAL	Laston Lapis Antara Modifikasi (AC-BC Mod)	Ton	1,441,900
21	PERKERASAN ASPAL	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	1,427,100
22	PERKERASAN ASPAL	Laston Lapis Fondasi Modifikasi (AC-Base Mod)	Ton	1,303,700
23	PERKERASAN ASPAL	Bahan anti pengelupasan	Kg	138,000
24	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN	Marka Jalan Termoplastik	M2	181,500
25	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN	Marka Jalan Bukan Termoplastik	M2	108,200
26	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	Buah	653,300
27	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN	Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	Buah	1,048,400
28	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN	Rambu Jalan Tunggal dengan Pemantul High Intensity Grade	Buah	589,400
29	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN	Rambu Jalan Ganda dengan Pemantul High Intensity Grade	Buah	1,044,000
30	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN	Patok Pengarah	Buah	415,000
31	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	861,200
32	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas B	M3	317,300

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
33	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas S	M3	725,300
34	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	Perbaikan dan Perataan Permukaan JalanTanah	M2	8,200
35	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	Perbaikan dan Perataan Permukaan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal	M3	8,800
36	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	4,223,400
37	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	Perbaikan Campuran Aspal Panas dengan Asbuton	M3	14,212,000
38	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	Perbaikan Asbuton Campuran Panas Hampar Dingin	M3	2,812,200
39	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa atau dengan Asbuton	Liter	1,761,300
40	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	Residu Bitumen untuk Pemeliharaan	M3	20,300
41	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	Pengendalian Tanaman	M2	2,300
42	Pengabutan Aspal Emulsi (Fog Seal)	Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lambat (CSS-1h atau SS-1h)	Liter	13,900
43	Pengabutan Aspal Emulsi (Fog Seal)	Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lebih Cepat (CQS-1h atau QS-1h)	Liter	13,900
44	Pengabutan Aspal Emulsi (Fog Seal)	Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi Modifikasi Polymer yang Mengikat Lebih Cepat (PMCQS-1h atau PMQS-1h)	Liter	13,900
45	Pengabutan Aspal Emulsi (Fog Seal)	Laburan Aspal (Buras)	M2	15,800
46	Lapis Penutup Bubur Aspal Emulsi (Emulsified Asphalt Slurry Seal)	Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 1, CSS-1h SS-1h	M2	23,900
47	Lapis Penutup Bubur Aspal Emulsi (Emulsified Asphalt Slurry Seal)	Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 1, CQS-1h QS-1h	M2	21,800
48	Lapis Penutup Bubur Aspal Emulsi (Emulsified Asphalt Slurry Seal)	Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 2, CSS-1h SS-1h	M2	22,900
49	Lapis Penutup Bubur Aspal Emulsi (Emulsified Asphalt Slurry Seal)	Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 2, CQS-1h QS-1h	M2	25,400
50	Lapis Penutup Bubur Aspal Emulsi (Emulsified Asphalt Slurry Seal)	Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 3, CSS-1h SS-1h	M2	32,200
51	Lapis Penutup Bubur Aspal Emulsi (Emulsified Asphalt Slurry Seal)	Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 3, CQS-1h QS-1h	M2	34,700
52	Lapis Permukaan Mikro Aspal Emulsi Modifikasi Polimer (Micro Surfacing)	Lapis Permukaan Mikro dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMCQS-1h untuk Tipe 1	M2	9,600
53	Lapis Permukaan Mikro Aspal Emulsi Modifikasi Polimer (Micro Surfacing)	Lapis Permukaan Mikro Perata dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMCQS-1h untuk Tipe 1	Ton	124,600
54	Lapis Permukaan Mikro Aspal Emulsi Modifikasi Polimer (Micro Surfacing)	Lapis Permukaan Mikro dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMCQS-1h untuk Tipe 2	M2	7,100

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
55	Lapis Permukaan Mikro Aspal Emulsi Modifikasi Polimer (Micro Surfacing)	Lapis Permukaan Mikro Perata dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMCQS-1h untuk Tipe 2	Ton	1,388,900
56	Lapis Tipis Aspal Pasir	Latasir Kelas A (SS-A)	Ton	1,840,700
57	Lapis Tipis Aspal Pasir	Latasir Kelas B (SS-B)	Ton	1,838,000
58	Lapis Tipis Beton Aspal (LTBA) dan Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA TIPIS)	Lapis Tipis Beton Aspal - A (LTBA-A)	Ton	1,628,600
59	Lapis Tipis Beton Aspal (LTBA) dan Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA TIPIS)	Lapis Tipis Beton Aspal - B Halus (LTBA-B Halus)	Ton	1,485,100
60	Lapis Tipis Beton Aspal (LTBA) dan Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA TIPIS)	Lapis Tipis Beton Aspal - B Halus (LTBA-B Kasar)	Ton	1,333,000
61	Lapis Tipis Beton Aspal (LTBA) dan Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA TIPIS)	Lapis Tipis Beton Aspal - B Halus Modifikasi Kasar (LTBA-B Mod Kasar)	Ton	1,380,300
62	Lapis Tipis Beton Aspal (LTBA) dan Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA TIPIS)	Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA Tipis)	Ton	2,041,300
63	Lapis Tipis Beton Aspal (LTBA) dan Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA TIPIS)	Stone Matrix Asphalt Modifikasi Tipis (SMA Mod Tipis)	Ton	2,068,400
64	Penambalan Dangkal Perkerasan Beton Semen Bersambung Tanpa Tulangan	Tambalan Dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton < 24 jam	M3	468,700
65	Penambalan Dangkal Perkerasan Beton Semen Bersambung Tanpa Tulangan	Tambalan Dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton lebih dari 1 hari dan kurang dari 3 hari	M3	351,500
66	Penambalan Dangkal Perkerasan Beton Semen Bersambung Tanpa Tulangan	Tambalan Dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton lebih dari 3 hari dan kurang dari 7 hari	M3	352,000
67	Penambalan Penuh Perkerasan Beton Semen Bersambung Tanpa Tulangan	Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton < 24 jam	M3	17,553,800
68	Penambalan Penuh Perkerasan Beton Semen Bersambung Tanpa Tulangan	Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton lebih dari 1 hari dan kurang dari 3 hari	M3	17,147,200
69	Penambalan Penuh Perkerasan Beton Semen Bersambung Tanpa Tulangan	Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton lebih dari 3 hari dan kurang dari 7 hari	M3	17,142,200
70	Penambalan Penuh Perkerasan Beton Semen Bersambung Tanpa Tulangan	Pemasangan Ruji (Dowel)	Buah	386,100
71	Penambalan Penuh Perkerasan Beton Semen Bersambung Tanpa Tulangan	Pemasangan Sealant	M1	1,100
72	Penambahan Penyalurab Beban Pada Perkerasan Beton Semen (Dowel Retrofit)	Penambahan dan/atau Penggantian Ruji (Dowel) pada Perkerasan Beton Semen dengan Epoksi	Buah	326,700
73	Penambahan Penyalurab Beban Pada Perkerasan Beton Semen (Dowel Retrofit)	Penjahitan Melintang Tipe 1 (tabel pelat beton = 150 - 175 mm)	Buah	27,600
74	Penambahan Penyalurab Beban Pada Perkerasan Beton Semen (Dowel Retrofit)	Penutupan Sambungan Melintang (Termoplastik)	M1	111,000
75	Penambahan Penyalurab Beban Pada Perkerasan Beton Semen (Dowel Retrofit)	Penutupan Sambungan Melintang (Termoseting)	M1	188,700

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
76	Penambahan Penyalurab Beban Pada Perkerasan Beton Semen (Dowel Retrofit)	Penutupan Sambungan Melintang (Preformed)	M1	896,900
77	Penambahan Penyalurab Beban Pada Perkerasan Beton Semen (Dowel Retrofit)	Pengeboran Lubang	Buah	6,200
78	Penambahan Penyalurab Beban Pada Perkerasan Beton Semen (Dowel Retrofit)	Material Injeksi Berbahan Dasar Semen	Kg	515,800
79	Penambahan Penyalurab Beban Pada Perkerasan Beton Semen (Dowel Retrofit)	Material Injeksi Berbahan Dasar Cellular	Kg	538,500
80	Perkerasan Berbutir	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	556,000
81	Perkerasan Berbutir	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	522,900
82	Perkerasan Aspal	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	20,500
83	Perkerasan Aspal	Lapis Perekat - Aspal Cair	Liter	18,200
84	Perkerasan Aspal	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1,819,800

8.1.02.03.04.0013 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	UMUM	Mobilisasi	Ls	50,825,200
2	UMUM	Papan Nama	Buah	579,600
3	UMUM	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP	Set	376,800
4	UMUM	Penyusunan pelaporan penerapan SMKK	Set	376,800
5	UMUM	Spanduk (Banner)	Buah	144,900
6	UMUM	Poster/leaflet	Lembar	144,900
7	UMUM	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	Lembar	637,600
8	UMUM	Topi pelindung (Safety Helmet)	Buah	92,800
9	UMUM	Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	Buah	17,400
10	UMUM	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pasang	17,400

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
11	UMUM	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pasang	353,600
12	UMUM	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	75,400
13	UMUM	Petugas pengatur lalu lintas	Orang	4,347,000
14	UMUM	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	Orang	5,622,200
15	UMUM	Peralatan P3K	Set	214,500
16	UMUM	Rambu petunjuk	Buah	637,600
17	UMUM	Rambu larangan	Buah	637,600
18	UMUM	Rambu peringatan	Buah	637,600
19	UMUM	Rambu informasi	Buah	637,600
20	UMUM	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Buah	353,600
21	UMUM	Tongkat pengatur lalu lintas (Warning Lights Stick)	Buah	214,500
22	UMUM	Lampu putar (rotary lamp)	Buah	324,600
23	UMUM	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Buah	2,144,600
24	UMUM	Bendera K3	Buah	214,500
25	UMUM	Manajemen Mutu	Ls	39,412,800
26	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Galian Biasa	M3	62,600
27	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Galian Tanah Biasa (manual)	M3	60,100
28	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Galian Batu Lunak	M3	109,900
29	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Galian Batu	M3	149,300
30	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M3	119,900
31	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter	M3	276,300
32	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter	M3	376,400

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
33	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	M3	168,400
34	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M3	315,600
35	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Galian Perkerasan berbutir	M3	187,000
36	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Galian Perkerasan Beton	M3	386,500
37	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Timbunan Biasa dari sumber galian	M3	253,800
38	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Timbunan Biasa dari hasil galian	M3	74,400
39	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	271,800
40	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Timbunan Pilihan dari galian	M3	87,800
41	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Timbunan Pilihan (diukur diatas bak truk)	M3	294,100
42	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Timbunan Pilihan (diukur dengan rod & plate)	M3	397,400
43	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Penimbunan Kembali Berbutir (Granular Backfill)	M3	442,200
44	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Penyiapan Badan Jalan	M2	9,000
45	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M2	27,000
46	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Pemotongan Pohon diameter 15 – 30 cm + Dongklak dan pengisian galian	Buah	51,900
47	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 30 – 50 cm	Buah	84,700
48	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 50 – 75 cm	Buah	195,300
49	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 75 cm	Buah	475,000
50	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Geotekstil Filter untuk Drainage Bawah Permukaan (Kelas 2)	M2	209,100
51	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Geotekstil Separator Kelas 1	M2	188,800
52	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Geotekstil Separator Kelas 2	M2	242,800
53	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Geotekstil Separator Kelas 3	M2	252,800
54	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Geotekstil Stabilisator (Kelas 1)	M2	273,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
55	PERKERASAN BERBUTIR	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	587,200
56	PERKERASAN BERBUTIR	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	531,900
57	PERKERASAN BERBUTIR	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	517,600
58	PERKERASAN BERBUTIR	Lapis Drainase	M3	774,900
59	PERKERASAN BERBUTIR	Lapis Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal	M3	657,800
60	PERKERASAN BERBUTIR	Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	M3	594,700
61	PERKERASAN BERBUTIR	Perkerasan Beton Semen (PPC)	M3	1,677,000
62	PERKERASAN BERBUTIR	Perkerasan Beton Semen (OPC Tipe I + Fly ash)	M3	1,719,500
63	PERKERASAN BERBUTIR	Perkerasan Beton Semen Fast Track 8 Jam	M3	3,993,300
64	PERKERASAN BERBUTIR	Perkerasan Beton Semen Fast Track 24 Jam	M3	3,701,200
65	PERKERASAN BERBUTIR	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	3,261,200
66	PERKERASAN BERBUTIR	Perkerasan Beton Semen Fast Track 8 Jam dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	5,645,500
67	PERKERASAN BERBUTIR	Perkerasan Beton Semen Fast Track 24 Jam dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	5,282,300
68	PERKERASAN BERBUTIR	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator)	M3	1,470,700
69	PERKERASAN BERBUTIR	Stabilisasi Tanah Dasar dengan Semen	Ton	925,500
70	PERKERASAN BERBUTIR	Lapis Fondasi Tanah Semen	M3	918,700
71	PERKERASAN BERBUTIR	Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	731,700
72	PERKERASAN BERBUTIR	Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas B (Cement Treated Sub-Base = CTSB)	M3	674,800
73	STRUKTUR	Beton struktur, fc'50 MPa	M3	2,976,500
74	STRUKTUR	Beton struktur, fc'45 MPa	M3	2,915,200
75	STRUKTUR	Beton struktur, fc'40 MPa	M3	2,833,600
76	STRUKTUR	Beton struktur, fc'35 MPa	M3	2,751,500

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
77	STRUKTUR	Beton struktur, fc'30 Mpa	M3	2,631,300
78	STRUKTUR	Beton struktur, fc'30 Mpa untuk plat lantai jembatan	M3	2,093,300
79	STRUKTUR	Beton struktur bervolume besar, fc'30 MPa	M3	2,704,400
80	STRUKTUR	Beton strukutr memadat sendiri, fc'30 MPa	M3	2,996,000
81	STRUKTUR	Beton struktur, fc'25 Mpa (Struktur Lainnya)	M3	1,957,000
82	STRUKTUR	Beton struktur bervolume besar, fc'25 Mpa	M3	2,676,500
83	STRUKTUR	Beton struktur memadat sendiri, fc'25 Mpa	M3	2,993,600
84	STRUKTUR	Beton struktur, fc'20 MPa	M3	1,846,600
85	STRUKTUR	Beton struktur, fc'20 MPa (Jalan)	M3	1,613,700
86	STRUKTUR	Beton struktur, fc'20 MPa (Struktur Saluran dan lainnya)	M3	1,604,900
87	STRUKTUR	Beton struktur, fc'20 MPa (Bahu Jalan)	M3	1,564,600
88	STRUKTUR	Beton struktur bervolume besar, fc'20 MPa	M3	2,602,200
89	STRUKTUR	Beton struktur memadat sendiri, fc'20 MPa	M3	3,017,500
90	STRUKTUR	Beton struktur, fc'20 MPa yang dilaksanakan di air	M3	3,499,200
91	STRUKTUR	Beton , fc'15 Mpa Bervolume Besar	M3	2,112,400
92	STRUKTUR	Beton , fc'15 Mpa	M3	1,582,100
93	STRUKTUR	Beton Siklop, fc'15 Mpa	M3	1,286,700
94	STRUKTUR	Beton, fc'10 Mpa	M3	1,180,500
95	STRUKTUR	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 16 meter	Buah	131,963,900
96	STRUKTUR	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 25 meter	Buah	259,663,000
97	STRUKTUR	Penyediaan dan pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 40,60 meter (post tension segmental)	Buah	545,492,600
98	STRUKTUR	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 16 meter	Buah	20,310,500

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
99	STRUKTUR	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 25 meter	Buah	14,287,200
100	STRUKTUR	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 16 meter	Buah	419,881,600
101	STRUKTUR	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 16 meter	Buah	14,287,200
102	STRUKTUR	Baja Prategang	Kg	612,700
103	STRUKTUR	Beton Diafragma tepi fc' 30 MPa termasuk pekerjaan penegangan setelah pengecoran (post tension)	Buah	2,344,600
104	STRUKTUR	Beton Diafragma tengah fc' 30 MPa termasuk pekerjaan penegangan setelah pengecoran (post tension)	Buah	2,587,700
105	STRUKTUR	Penyediaan Panel Full Depth slab	Buah	26,417,300
106	STRUKTUR	Plat deck (120x100x7)cm	Pcs	400,500
107	STRUKTUR	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	20,400
108	STRUKTUR	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	20,400
109	STRUKTUR	Baja Tulangan Sirip BjTS 420A	Kg	20,400
110	STRUKTUR	Baja Tulangan Sirip BjTS 420B	Kg	20,400
111	STRUKTUR	Baja Tulangan Sirip BjTS 520	Kg	20,400
112	STRUKTUR	Baja Tulangan Sirip BjTS 550	Kg	20,400
113	STRUKTUR	Baja Tulangan Sirip BjTS 700	Kg	20,400
114	STRUKTUR	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	Kg	18,900
115	STRUKTUR	Penyediaan Baja Struktur Grade 250 (Kuat Leleh 250 MPa)	Kg	11,800
116	STRUKTUR	Penyediaan Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa)	Kg	21,100
117	STRUKTUR	Penyediaan Baja Struktur Grade 485 (Kuat Leleh 485 MPa)	Kg	22,300
118	STRUKTUR	Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 690 Mpa Untuk Tebal Pelat < 2,5)	Kg	27,200
119	STRUKTUR	Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa Untuk Tebal Pelat < 2,5-4,0 inch)	Kg	23,500
120	STRUKTUR	Pemasangan Baja Struktur	Kg	3,500

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
121	STRUKTUR	Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar m	Kg	11,800
122	STRUKTUR	Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Panjang M	Kg	3,500
123	STRUKTUR	Pemasangan Jembatan Rangka Baja yang disediakan Pengguna Jasa	Kg	3,500
124	STRUKTUR	Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa	Kg	11,800
125	STRUKTUR	Tiang bor sekan primer diameter 80 cm ($f_c' > 15$ MPa)	M1	1,886,400
126	STRUKTUR	Tiang bor sekan sekunder diameter 80 cm ($f_c' > 30$ MPa)	M1	2,758,900
127	STRUKTUR	Tiang bor sekan primer diameter 100 cm ($f_c' > 15$ MPa)	M1	2,532,400
128	STRUKTUR	Tiang bor sekan sekunder diameter 100 cm ($f_c' > 30$ MPa)	M1	3,148,100
129	STRUKTUR	Tiang bor sekan primer diameter 120 cm ($f_c' > 15$ MPa)	M1	3,321,800
130	STRUKTUR	Tiang bor sekan sekunder diameter 120 cm ($f_c' > 30$ MPa)	M1	3,892,100
131	STRUKTUR	Tiang bor sekan primer diameter 150 cm ($f_c' > 15$ MPa)	M1	4,775,200
132	STRUKTUR	Tiang bor sekan sekunder diameter 150 cm ($f_c' > 15$ MPa)	M1	5,481,200
133	STRUKTUR	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemasangan	M1	80,400
134	STRUKTUR	Dinding Turap Kayu Tanpa Pengawetan, Penyediaan dan Pemasangan	M2	143,400
135	STRUKTUR	Dinding Turap Kayu Dengan Pengawetan, Penyediaan dan Pemasangan	M2	189,600
136	STRUKTUR	Dinding Turap Baja, Penyediaan dan Pemasangan	M2	5,693,800
137	STRUKTUR	Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemasangan	M2	821,900
138	STRUKTUR	Penyediaan Tiang Pancang Kayu Tanpa Pengawetan Ukuran..... mm	M1	68,800
139	STRUKTUR	Penyediaan Tiang Pancang Kayu Dengan Pengawetan Ukuran..... mm	M1	71,800
140	STRUKTUR	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm tebal 10 mm	M1	5,776,800
141	STRUKTUR	Penyediaan Tiang Pancang Baja H Beam Ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm	M1	937,900
142	STRUKTUR	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 mm x 350 mm	M1	811,400

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
143	STRUKTUR	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M1	1,179,400
144	STRUKTUR	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak diameter 450 mm	M1	828,100
145	STRUKTUR	Pemancangan Tiang Pancang Kayu Ukuran Mm	M1	275,600
146	STRUKTUR	Pemancangan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm	M1	440,000
147	STRUKTUR	Pemancangan Tiang Pancang Baja H beam Ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm	M1	228,600
148	STRUKTUR	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 mm x 350 mm	M1	228,600
149	STRUKTUR	Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M1	228,600
150	STRUKTUR	Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak diameter 450 mm	M1	774,200
151	STRUKTUR	Tiang Bor Beton, diameter 800 mm	M1	2,271,900
152	STRUKTUR	Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 7.6.(13)s/d 7.6.(18) bila Tiang Pancang dikerjakan di tempat Yang Berair	M1	93,200
153	STRUKTUR	Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 7.6.(19) Bila Tiang Bor Beton dikerjakan ditempat Yang Berair	M1	148,000
154	STRUKTUR	Dinding Sumuran Silinder terpasang, Diameter 3 meter	M1	9,386,900
155	STRUKTUR	Dinding Sumuran Silinder terpasang, Diameter 2 meter	M1	3,703,900
156	STRUKTUR	Pasangan Batu	M3	1,019,400
157	STRUKTUR	Pasangan Batu Kosong yang Diisi Adukan	M3	686,900
158	STRUKTUR	Pasangan Batu Kosong	M3	661,900
159	STRUKTUR	Bronjong dengan kawat yang dilapisi Galvanis batu kali	M3	655,400
160	STRUKTUR	Bronjong dengan kawat yang dilapisi PVC	M3	1,141,500
161	STRUKTUR	Tambahan Biaya untuk Anyaman Penulangan Tanah dengan Kawat yang Dilapisi PVC	M2	251,400
162	STRUKTUR	Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Fixed	M1	2,373,300
163	STRUKTUR	Sabungan siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Movable	M1	2,780,300
164	STRUKTUR	Sambungan Siar Muai Tipe Silicone Seal	M1	811,300

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
165	STRUKTUR	Sambungan Siar Muai Tipe Strip seal	M1	1,513,000
166	STRUKTUR	Sambungan Siar Muai Tipe Compression Seal	M1	1,523,000
167	STRUKTUR	Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Modular, lebar	M1	1,312,300
168	STRUKTUR	Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Finger Plate, lebar	M1	4,565,100
169	STRUKTUR	Sambungan Siar Muai Expansion Tipe Karet dengan Lebar Celah..... Cm	M3	2,113,200
170	STRUKTUR	Joint Filler untuk Sambungan Konstruksi	M3	2,798,300
171	STRUKTUR	Sambungan Siar Muai Tipe Modular, Lebar	M3	335,400
172	STRUKTUR	Landasan Logam Tipe Fixed	Buah	2,274,300
173	STRUKTUR	Landasan Logam Tipe Moveable	Buah	2,489,500
174	STRUKTUR	Perletakan Elastomerik uk. (400 x 600 x 50)	Pcs	5,221,600
175	STRUKTUR	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran Mm x Mm x.....Mm	Buah	3,508,900
176	STRUKTUR	Landasan karet Strip	M1	330,100
177	STRUKTUR	Landasan Tipe Logam Berongga (Pot Bearing)	Buah	14,651,900
178	STRUKTUR	Landasan Tipe Logam Jenis Spherical	Buah	16,200,800
179	STRUKTUR	Sandaran (Railing) finishing cat	M1	822,000
180	STRUKTUR	Leuning Panjang 3 m' (finishing cat tembok sekualitas Decolith)	Buah	3,251,600
181	STRUKTUR	Leuning Panjang 2 m' (finishing cat tembok sekualitas Decolith)	Buah	2,246,600
182	STRUKTUR	Papan Nama Jembatan	Buah	609,400
183	STRUKTUR	Pembongkaran Pasangan Batu	M3	246,300
184	STRUKTUR	Pembongkaran Beton	M3	313,700
185	STRUKTUR	Pembongkaran Beton Pratekan	M3	524,600
186	STRUKTUR	Pembongkaran Bangunan Gedung	M2	294,200

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
187	STRUKTUR	Pembongkaran Rangka Baja	M2	450,600
188	STRUKTUR	Pembongkaran Balok Baja (Steel Stingers)	M1	472,700
189	STRUKTUR	Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu	M2	164,600
190	STRUKTUR	Pembongkaran Jembatan Kayu	M2	54,400
191	STRUKTUR	Dreck drain	Buah	151,600
192	STRUKTUR	Pipa Drainase Baja diameter 150 mm	M1	248,800
193	STRUKTUR	Pipa Drainase Baja diameter 2"	M1	183,400
194	STRUKTUR	Pipa Drainase PVC diameter 3"	M1	71,300
195	STRUKTUR	Pipa Penyalur PVC	M1	93,300
196	REHABILITASI JEMBATAN	Cairan Perekat (Epoksi resin)	Kg	166,100
197	REHABILITASI JEMBATAN	Bahan Penutup (Sealant)	Kg	172,900
198	REHABILITASI JEMBATAN	Tabung Penyuntik, penyediaan	Buah	109,300
199	REHABILITASI JEMBATAN	Tabung Penyuntik, penggunaan	Buah	132,100
200	REHABILITASI JEMBATAN	Penambahan (Patching)	M3	3,325,600
201	REHABILITASI JEMBATAN	Perbaikan Dengan Cara Graut	M3	4,128,600
202	REHABILITASI JEMBATAN	Pengecetan protektif pada elemen struktur beton, tebal 200µm	M2	39,200
203	REHABILITASI JEMBATAN	Pengecetan dekoratif pada elemen struktur beton, tebal : 100 µm	M2	39,200
204	REHABILITASI JEMBATAN	Perkuatan struktur dengan bahan FRP jenis e-glass per lapis pada daerah kering	M2	603,300
205	REHABILITASI JEMBATAN	Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis e-glass-per lapis pada daerah basah	M2	603,300
206	REHABILITASI JEMBATAN	Perkuatan Struktur dengan bahan FRP Laminasi jenis glass pada daerah kering	M2	603,300
207	REHABILITASI JEMBATAN	Perkuatan Struktur dengan bahan FRP Jenis carbon per lapis pada daerah kering	M2	603,300
208	REHABILITASI JEMBATAN	Perkuatan struktur dengan bahan FRP jenis carbon per lapis pada daerah basah	M2	55,100

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
209	REHABILITASI JEMBATAN	Pemasangan Perkuatan Pelat Lantai dengan Steel Plate Bonding	Kg	1,240,400
210	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Baut Mutu Tinggi A325 Tipe 1 diaM1 M25	Buah	50,100
211	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 diaM1 M25	Buah	74,600
212	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Baut Biasa Grade A diaM1 M25	Buah	50,100
213	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Baut Biasa Grade B diaM1 M25	Buah	50,100
214	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Baut Biasa Grade C untuk anchor bolts diaM1 M25	Buah	50,100
215	REHABILITASI JEMBATAN	Pengencangan Baut Biasa Grade A diaM1 M25	Buah	35,900
216	REHABILITASI JEMBATAN	Pengencangan Baut Biasa Grade B diaM1 M25	Buah	35,900
217	REHABILITASI JEMBATAN	Pengelasan SMAW pada baja Grade 30	M1	98,700
218	REHABILITASI JEMBATAN	Pengelasan SAW pada baja Grade 30	M1	86,100
219	REHABILITASI JEMBATAN	Pengelasan GMAW pada baja Grade 30	M1	84,800
220	REHABILITASI JEMBATAN	Pengelasan FCAW pada baja Grade 30	M1	84,800
221	REHABILITASI JEMBATAN	Pengecatan struktur baja pada daerah kering tebal 80 mikron	M2	115,000
222	REHABILITASI JEMBATAN	Pengecatan struktur baja pada daerah kering tebal 240 mikron	M2	199,800
223	REHABILITASI JEMBATAN	Pengecatan struktur baja pada daerah basah/pasang surut 360 mikron	M2	199,800
224	REHABILITASI JEMBATAN	Pengecatan struktur baja pada daerah basah/pasang surut 500 mikron	M2	199,800
225	REHABILITASI JEMBATAN	Pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (gruard rail) 80 mikron	M2	199,800
226	REHABILITASI JEMBATAN	Pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (gruard rail) 160 mikron	M2	199,400
227	REHABILITASI JEMBATAN	Perbaikan Elemen Struktur Baja dengan Cara Pelurusan	LS	6,880,300
228	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 250 (Kuat Leleh 250 Mpa)	Kg	1,311,100
229	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 345 (Kuat Leleh 345 Mpa)	Kg	1,314,200
230	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 485 (Kuat Leleh 485 Mpa)	Kg	1,284,800

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
231	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Lantai Kayu	M3	8,282,600
232	REHABILITASI JEMBATAN	Perbaikan Lantai Kayu	M3	10,169,700
233	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Gelegar Kayu	M3	7,166,000
234	REHABILITASI JEMBATAN	Perbaikan Gelegar Kayu	M3	7,104,800
235	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Balok Kepala Tiang	M3	6,829,400
236	REHABILITASI JEMBATAN	Perbaikan Papan Lajur Kendaraan	M3	7,380,200
237	REHABILITASI JEMBATAN	Pengantian Papan Lajur Kendaraan	M3	8,238,800
238	REHABILITASI JEMBATAN	Perbaikan dan/atau Penggantian kerb kayu	M3	12,861,300
239	REHABILITASI JEMBATAN	Perbaikan dan/atau Penggantian sandaran Kayu	M3	8,124,700
240	REHABILITASI JEMBATAN	Pengecatan/Perlindungan Gelegar	M2	46,500
241	REHABILITASI JEMBATAN	Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu	M2	46,500
242	REHABILITASI JEMBATAN	Pengecatan/Perlindungan Tiang Pancang Kayu	M2	46,500
243	REHABILITASI JEMBATAN	Pengecatan/Perlindungan Balok Kepala Kayu	M2	46,500
244	REHABILITASI JEMBATAN	Pengecatan/Perlindungan Sandaran	M1	46,500
245	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug	M1	4,943,600
246	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai Tipe Silicone Seal	M1	853,300
247	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Karet Pengisi Sambungan Siar Muai Tipe Strip Seal	M1	1,563,100
248	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Karet Pengisi Sambungan Siar Muai Tipe Compression Seal	M1	1,583,000
249	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Dobel Siku dengan Penutup Karet Neoprene	M1	247,200
250	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Landasan Logam Berongga (Pot Bearing)	Buah	13,766,200
251	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Landasan Logam Jenis Spherical	Buah	10,429,500
252	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Stopper Lateral dan Horisontal	Buah	9,577,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
253	REHABILITASI JEMBATAN	Perbaikan Sandaran Baja	M1	409,500
254	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Sandaran Baja	M1	520,000
255	REHABILITASI JEMBATAN	Perbaikan Tembok Sandaran Beton	M1	3,093,200
256	REHABILITASI JEMBATAN	Perbaikan Sandaran Beton-Baja	M1	4,111,200
257	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Sandaran Beton-Baja	M1	3,631,800
258	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Deck Drain	Buah	167,000
259	Umum	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	Ls	11,721,000
260	Drainase	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 80 x 80 cm dengan Precast dan Lean Concrete	M1	3,130,000
261	Perkerasan Berbutir	Perkerasan Beton Semen fs' 3,5 Mpa	M3	1,628,000
262	Perkerasan Berbutir	Perkerasan Beton Semen fs' 3,5 Mpa (Bahu Jalan)	M3	1,561,000
263	Struktur	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 25,6 meter	Buah	265,934,000
264	Struktur	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 25,6 meter dengan Metode Perancah	Buah	130,281,000
265	Struktur	Beton Diafragma tepi fc' 30 MPa termasuk pekerjaan penegangan setelah pengecoran (post tension)	Buah	7,253,000
266	Struktur	Beton Diafragma tengah fc' 30 MPa termasuk pekerjaan penegangan setelah pengecoran (post tension)	Buah	7,799,000
267	Struktur	Pemasangan Panel Full Depth slab	Buah	565,000
268	Struktur	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja Ukuran 500 mm x 400 mm x 40 mm	Buah	4,785,000
269	Struktur	Pipa Drainase Baja diameter 150 mm	M1	301,000
270	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED	Buah	10,412,000
271	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain	Pengecatan Kerb	M2	48,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Stake Out Infrastruktur-SDA dan Pasang Profil Melintang	Stake out Posisi trase saluran/Infrastruktur (Baru) di Lapangan	M2	3,400
2	Stake Out Infrastruktur-SDA dan Pasang Profil Melintang	Pasang 1 m' profil melintang untuk galian tanah saluran baru atau pada pekerjaan sudetan/pelurusan	M1	21,400
3	Stake Out Infrastruktur-SDA dan Pasang Profil Melintang	Pasang 1 m' profil melintang untuk galian tanah saluran atau sungai yang direhabilitasi atau normalisasi	M1	20,500
4	Stake Out Infrastruktur-SDA dan Pasang Profil Melintang	Pasang 1 m' bouwplank sebagai acuan dalam pembuatan infrastruktur	M1	50,200
5	Pengadaan dan Pemasangan Patok	1 Buah Patok kayu (Kaso 5/7), panjang 0,5m'	Buah	29,700
6	Pengadaan dan Pemasangan Patok	1 Buah Patok kayu (Kaso 5/7), panjang 1 m'	Buah	56,300
7	Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah	Pembersihan dan pengupasan/stripping/kosrekan	M2	7,300
8	Tebas Tebang Tanaman/Tumbuhan	Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan Ø < 5 cm	M2	4,700
9	Tebas Tebang Tanaman/Tumbuhan	Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan Ø > 5 cm s.d. 15 cm	M2	7,600
10	Tebas Tebang Tanaman/Tumbuhan	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 15 - 30 cm	Batang	31,600
11	Tebas Tebang Tanaman/Tumbuhan	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 30 - 50 cm	Batang	75,800
12	Tebas Tebang Tanaman/Tumbuhan	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 50 s.d. 75 cm	Batang	53,900
13	Tebas Tebang Tanaman/Tumbuhan	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 75 cm	Batang	139,400
14	Cabut Tunggul Pohon dan membuang sisa tunggul kayu tanpa menutup kembali bekas lubang	Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 5 cm s.d. 15 cm	Batang	38,200
15	Cabut Tunggul Pohon dan membuang sisa tunggul kayu tanpa menutup kembali bekas lubang	Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 15 cm s.d. 30 cm	Batang	51,500
16	Cabut Tunggul Pohon dan membuang sisa tunggul kayu tanpa menutup kembali bekas lubang	Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 30 cm s.d. 50 cm	Batang	55,700
17	Cabut Tunggul Pohon dan membuang sisa tunggul kayu tanpa menutup kembali bekas lubang	Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 50 cm s.d. 75 cm	Batang	105,800
18	Cabut Tunggul Pohon dan membuang sisa tunggul kayu tanpa menutup kembali bekas lubang	Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 75 cm	Batang	151,500
19	Cabut Tunggul Pohon dan membuang sisa tunggul kayu dan menutup kembali bekas lubang	Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 5 cm s.d. 15 cm	Batang	39,300
20	Cabut Tunggul Pohon dan membuang sisa tunggul kayu dan menutup kembali bekas lubang	Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 15 cm s.d. 30 cm	Batang	63,400
21	Cabut Tunggul Pohon dan membuang sisa tunggul kayu dan menutup kembali bekas lubang	Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 30 cm s.d. 50 cm	Batang	87,400
22	Cabut Tunggul Pohon dan membuang sisa tunggul kayu dan menutup kembali bekas lubang	Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 50 cm s.d. 75 cm	Batang	136,200

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
23	Cabut Tunggul Pohon dan membuang sisa tunggul kayu dan menutup kembali bekas lubang	Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 75 cm	Batang	210,400
24	Galian Tanah Biasa, cara manual	1 m3 Penggalan Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	M3	100,000
25	Galian Tanah Biasa, cara manual	1 m3 Penggalan Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume 200 s.d. 2000 m3	M3	81,500
26	Galian Tanah Biasa, cara manual	1 m3 Penggalan 1 m3 Tanah Biasa sedalam lebih dari 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3	M3	122,600
27	Galian Tanah Biasa, cara manual	1 m3 Penggalan 1 m3 Tanah Biasa sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume 200 s.d 2000 m3	M3	97,700
28	Galian Tanah Biasa, cara semi mekanis	1 m3 Galian tanah biasa sedalam > 0 s.d. 1 m	M3	31,800
29	Galian Tanah Biasa, cara semi mekanis	1 m3 Galian tanah biasa sedalam > 1 m s.d 2 m	M3	40,000
30	Galian Tanah Biasa, cara semi mekanis	1 m3 Galian tanah biasa sedalam > 2 m s.d 3 m	M3	49,800
31	Galian Tanah Berbatu, cara manual	1 m3 Penggalan 1 m3 tanah berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume 200 s.d 2000 m3	M3	195,600
32	Galian Tanah Berbatu, cara manual	1 m3 Penggalan 1 m3 tanah berbatu sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3	M3	217,100
33	Galian Tanah Berbatu, cara manual	1 m3 Penggalan 1 m3 tanah berbatu sedalam > 2 m s.d. 3 m untuk volume 200 s.d 2000 m3	M3	238,800
34	Galian Tanah Berbatu, cara manual	1 m3 Penggalan 1 m3 tanah berbatu > 3 m, setiap tambah dalam 1 m untuk volume 200 s.d 2000 m3	M3	20,300
35	Galian Tanah Berbatu, cara semi mekanis	1 m3 Penggalan 1 m3 tanah berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume 200 s.d 2000 m3	M3	70,800
36	Galian Tanah Berbatu, cara semi mekanis	1 m3 Penggalan 1 m3 tanah berbatu sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3	M3	85,500
37	Galian Tanah Berbatu, cara semi mekanis	1 m3 Penggalan 1 m3 tanah berbatu sedalam > 2 m s.d. 3 m untuk volume 200 s.d 2000 m3 (A) (U)	M3	103,000
38	Galian batu, cara manual	1 m3 Galian batu sedalam > 0 s.d. 1 m	M3	488,900
39	Galian batu, cara manual	1 m3 Galian batu sedalam > 1 m s.d. 2 m	M3	542,800
40	Galian batu, cara manual	1 m3 Galian batu sedalam > 2 m s.d. 3 m	M3	597,000
41	Galian batu, cara manual	1 m3 Galian batu > 3m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m *)	M3	54,300
42	Galian batu, cara semi mekanis	1 m3 Galian batu sedalam > 0 s.d. 1 m	M3	91,000
43	Galian batu, cara semi mekanis	1 m3 Galian batu sedalam > 1 m s.d. 2 m	M3	111,100
44	Galian batu, cara semi mekanis	1 m3 Galian batu sedalam > 2 m s.d. 3 m	M3	135,300

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
45	Galian tanah cadas atau tanah keras, cara manual	1 m3 Penggalan 1 m3 cadas/tanah keras sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume > 2000 m3	M3	181,000
46	Galian tanah cadas atau tanah keras, cara manual	1 m3 Penggalan 1 m3 tanah cadas sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3	M3	201,600
47	Galian tanah cadas atau tanah keras, cara manual	1 m3 Penggalan 1 m3 cadas/tanah keras sedalam >1 m s.d. 2 m untuk volume > 2000 m3	M3	201,500
48	Galian tanah cadas atau tanah keras, cara manual	1 m3 Penggalan 1 m3 cadas/tanah keras sedalam > 2 m s.d 3 m untuk volume s.d 200 m3	M3	217,100
49	Galian tanah cadas atau tanah keras, cara semi mekanis	1 m3 Penggalan 1 m3 cadas/tanah keras sedalam > 0 s.d. 1 m	M3	55,400
50	Galian tanah cadas atau tanah keras, cara semi mekanis	1 m3 Penggalan 1 m3 cadas/tanah keras sedalam > 1 m s.d. 2 m	M3	67,400
51	Galian tanah cadas atau tanah keras, cara semi mekanis	1 m3 Penggalan 1 m3 cadas/tanah keras dalam > 2 m s.d. 3 m	M3	81,800
52	Galian Lumpur, cara manual	1 m3 Penggalan 1 m3 lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume > 2000 m3	M3	120,200
53	Galian Lumpur, cara manual	1 m3 Penggalan 1 m3 Tanah Lumpur sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3	M3	160,800
54	Galian Lumpur, cara manual	1 m3 Penggalan 1 m3 lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume > 2000 m3	M3	144,800
55	Galian Lumpur, cara manual	1 m3 Penggalan 1 m3 Galian lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m	M3	166,500
56	Galian lumpur, cara semi mekanis	1 m3 Galian lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m	M3	45,500
57	Galian lumpur, cara semi mekanis	1 m3 Galian lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m	M3	82,100
58	Galian lumpur, cara semi mekanis	1 m3 Galian lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m	M3	66,100
59	Galian lumpur, cara semi mekanis	1 m3 Galian lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m	M3	8,100
60	Galian pasir, cara manual	1 m3 Galian pasir sedalam 0 s.d. 1 m	M3	95,600
61	Galian pasir, cara manual	1 m3 Galian pasir sedalam > 1 m s.d. 2 m	M3	115,800
62	Galian pasir, cara manual	1 m3 Galian pasir sedalam > 2 m s.d. 3 m	M3	133,200
63	Galian pasir, cara manual	1 m3 Galian pasir kedalaman > 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m	M3	14,500
64	Galian pasir, cara semi mekanis	1 m3 Galian pasir sedalam 0 s.d. 1 m	M3	49,800
65	Galian pasir, cara semi mekanis	1 m3 Galian pasir sedalam > 1 m s.d. 2 m	M3	57,000
66	Galian pasir, cara semi mekanis	1 m3 Galian pasir sedalam > 2 m s.d. 3 m	M3	40,600

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
67	Galian pasir, cara semi mekanis	1 m3 Galian pasir kedalam > 3 m untuk setiap penambahan kedalam 1 m	M3	18,800
68	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Urugan kembali galian tanah	M3	68,100
69	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Urugan tanah biasa atau tanah liat berpasir, tanpa pemadatan secara Manual	M3	185,800
70	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Timbunan atau urugan kembali tanah liat	M3	294,300
71	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Pemadatan tanah (manual)	M3	68,100
72	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Pemadatan tanah setebal 10 cm menggunakan mesin Stamper Kuda secara semi-Mekanis	M3	9,000
73	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Timbunan pasir	M3	372,800
74	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Pemadatan pasir	M3	12,400
75	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Angkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut s.d. 10 m	M3	28,700
76	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Angkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 10 s.d. 20 m	M3	30,700
77	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Angkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 20 s.d. 30 m	M3	32,200
78	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Angkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 30 s.d. 40 m	M3	34,100
79	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Angkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 40 s.d. 50 m	M3	37,100
80	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Angkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 50 s.d. 100 m	M3	46,900
81	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Angkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 100 s.d. 200 m	M3	66,000
82	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Angkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 200 s.d. 300 m	M3	88,700
83	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Angkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 300 s.d. 400 m	M3	115,400
84	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Angkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 400 s.d. 500 m	M3	148,900
85	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Angkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 500 s.d. 600 m	M3	187,600
86	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Angkut 1 m3 material atau hasil galian > 600 m untuk setiap penambahan jarak angkut 100 m	M3	37,500
87	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 0 s.d. 1 m	M3	5,500
88	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 1 m s.d. 2 m	M3	7,900

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
89	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 2 m s.d. 3 m	M3	10,500
90	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 3 m s.d. 4 m	M3	13,400
91	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 4 m s.d. 5 m	M3	16,400
92	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 5 m s.d. 6 m	M3	19,400
93	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 6 m s.d. 7 m	M3	22,600
94	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 7 m s.d. 8 m	M3	25,900
95	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 8 m s.d. 9 m	M3	29,500
96	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 9 m s.d. 10 m	M3	32,800
97	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 10 m untuk setiap penambahan 1 m *)	M3	3,300
98	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menaikan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 0 s.d. 1 m	M3	27,300
99	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menaikan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 1 m s.d. 2 m	M3	39,800
100	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menaikan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 2 m s.d. 3 m	M3	52,900
101	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menaikan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 3 m s.d. 4 m	M3	67,000
102	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menaikan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 4 m s.d. 5 m	M3	81,400
103	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menaikan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 5 m s.d. 6 m	M3	96,700
104	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menaikan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 6 m s.d. 7 m	M3	112,800
105	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menaikan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 7 m s.d. 8 m	M3	129,400
106	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menaikan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 8 m s.d. 9 m	M3	146,800
107	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menaikan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 9 m s.d. 10 m	M3	164,500
108	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menaikan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 10 m untuk setiap penambahan 1 m kenaikan	M3	16,700
109	Campuran Tanah dengan Semen	1 m3 Pencampuran Tanah dan Semen PC	M3	205,200
110	Campuran Tanah dengan Semen	1 m3 Pasangan campuran Tanah dan Semen PC + Pemasat Timbris	M3	116,700

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
111	Campuran Tanah dengan Semen	1 m3 Pasangan campuran Tanah dan Semen PC + Pemadat Stamper	M3	64,800
112	Pasangan Gebalan Rumput Manual	Penanaman rumput lempengan	M2	36,500
113	Pembabadian Rumput, Manual	Jika tidak diketahui kondisi detil medan	M2	1,900
114	Pembabadian Rumput, Manual	Daerah datar sampai pelandaian naik dengan sudut kemiringan 1v:10h	M2	1,200
115	Pembabadian Rumput, Manual	Daerah dengan sudut kemiringan 1v:10h s.d. 1v:2,5h	M2	1,900
116	Pembabadian Rumput, Manual	Daerah dengan sudut kemiringan 1v:2,5h s.d. 1v:1h	M2	2,500
117	Pembabadian Rumput, Manual	Daerah dengan sudut kemiringan 1v:1h s.d. 1h:2,5v	M2	3,700
118	Pembabadian Rumput, Manual	Daerah dengan sudut kemiringan 2,5v:1h s.d. tegak	M2	7,300
119	Pembabadian Rumput, Mekanis	Jika tidak diketahui kondisi detil medan	M2	700
120	Pembabadian Rumput, Mekanis	Daerah datar sampai pelandaian naik dengan sudut kemiringan 1v:10h	M2	500
121	Pembabadian Rumput, Mekanis	Daerah dengan sudut kemiringan 1v:10h s.d. 1v:2,5h	M2	700
122	Pembabadian Rumput, Mekanis	Daerah dengan sudut kemiringan 1v:2,5h s.d. 1v:1h	M2	900
123	Pembabadian Rumput, Mekanis	Daerah dengan sudut kemiringan 1v:1h s.d. 2,5v:1h	M2	1,400
124	Pembabadian Rumput, Mekanis	Daerah dengan sudut kemiringan 2,5v:1h s.d. tegak	M2	2,500
125	Pasangan Batu untuk tembok penahan dengan Mortar tipe M (setara campuran 1 PC:2 PP), $f_c'=17,2$ MPa	Manual, untuk ketinggian > 0 s.d. 1 m'	M3	1,390,800
126	Pasangan Batu untuk tembok penahan dengan Mortar tipe M (setara campuran 1 PC:2 PP), $f_c'=17,2$ MPa	Menggunakan Molen, untuk ketinggian > 0 s.d. 1 m'	M3	1,336,400
127	Pasangan Batu untuk tembok penahan dengan Mortar tipe M (setara campuran 1 PC:2 PP), $f_c'=17,2$ MPa	Manual, untuk ketinggian 5 s.d. 6 m'	M3	1,601,400
128	Pasangan Batu untuk tembok penahan dengan Mortar tipe M (setara campuran 1 PC:2 PP), $f_c'=17,2$ MPa	Menggunakan Molen, untuk ketinggian 5 s.d. 6 m'	M3	1,573,500
129	Pasangan Batu untuk tembok penahan dengan Mortar tipe S (setara campuran 1 PC:3 PP), $f_c'=12,5$ MPa	Manual, untuk ketinggian 0 s.d. 1 m'	M3	1,313,800
130	Pasangan Batu untuk tembok penahan dengan Mortar tipe S (setara campuran 1 PC:3 PP), $f_c'=12,5$ MPa	Menggunakan Molen, untuk ketinggian 0 s.d. 1 m'	M3	1,259,300

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
131	Pasangan Batu untuk tembok penahan dengan Mortar tipe N (setara campuran 1 PC:4 PP), $f_c'=5,2$ MPa	Manual, untuk ketinggian 0 s.d. 1 m'	M3	1,253,600
132	Pasangan Batu untuk tembok penahan dengan Mortar tipe N (setara campuran 1 PC:4 PP), $f_c'=5,2$ MPa	Menggunakan Molen, untuk ketinggian 0 s.d. 1 m'	M3	1,199,100
133	Pasangan Batu untuk tembok penahan dengan Mortar tipe N (setara campuran 1 PC:4 PP), $f_c'=5,2$ MPa	Menggunakan Molen, untuk ketinggian 0 s.d. 1 m' (untuk hasil bongkaran batu hitam digunakan kembali)	M3	987,900
134	Pasangan Batu untuk tembok penahan dengan Mortar tipe O (campuran 1 PC:5 PP), $f_c'=2,4$ MPa	Manual, untuk ketinggian 0 s.d. 1 m'	M3	1,209,900
135	Pasangan Batu untuk tembok penahan dengan Mortar tipe O (campuran 1 PC:5 PP), $f_c'=2,4$ MPa	Menggunakan Molen, untuk ketinggian 0 s.d. 1 m'	M3	1,155,500
136	Bongkar 1 m3 pasangan batu dan pemanfaatan batu bekas pasangan	Bongkar 1 m3 pasangan batu dan pembersihan batu (manual)	M3	206,400
137	Bongkar 1 m3 pasangan batu dan pemanfaatan batu bekas pasangan	Bongkar 1 m3 pasangan batu (manual)	M3	177,100
138	Bongkar 1 m3 pasangan batu dan pemanfaatan batu bekas pasangan	Bongkar 1 m3 pasangan batu dengan Jack Hammer	M3	46,900
139	Bongkar 1 m3 pasangan batu dan pemanfaatan batu bekas pasangan	Pembersihan 1 m3 bongkaran pasangan batu untuk pemanfaatan kembali material batu**)	M3	32,300
140	Pasangan Bata Merah dengan Mortar tipe M, $f_c'=17,2$ MPa (setara 1 PC : 2 PP)	Manual, untuk ketinggian > 0 s.d. 1 m'.	M3	1,551,300
141	Pasangan Bata Merah dengan Mortar tipe M, $f_c'=17,2$ MPa (setara 1 PC : 2 PP)	Menggunakan Molen, untuk ketinggian > 0 s.d. 1 m'.	M3	1,466,100
142	Pasangan Bata Merah dengan Mortar tipe M, $f_c'=17,2$ MPa (setara 1 PC : 2 PP)	Manual, untuk ketinggian > 5 s.d. 6 m'.	M3	1,752,800
143	Pasangan Bata Merah dengan Mortar tipe M, $f_c'=17,2$ MPa (setara 1 PC : 2 PP)	Menggunakan Molen, untuk ketinggian > 5 s.d. 6 m'.	M3	1,667,600
144	Pasangan Bata Merah dengan Mortar tipe S, $f_c'=12,5$ MPa (setara 1 PC : 3 PP)	Manual, untuk ketinggian > 0 s.d. 1 m'.	M3	1,474,700
145	Pasangan Bata Merah dengan Mortar tipe S, $f_c'=12,5$ MPa (setara 1 PC : 3 PP)	Menggunakan Molen, untuk ketinggian > 0 s.d. 1 m'.	M3	1,391,700
146	Pasangan Bata Merah dengan Mortar tipe N, $f_c'=5,2$ MPa (setara 1 PC : 4 PP)	Manual, untuk ketinggian > 0 s.d. 1 m'.	M3	1,436,300
147	Pasangan Bata Merah dengan Mortar tipe N, $f_c'=5,2$ MPa (setara 1 PC : 4 PP)	Menggunakan Molen, untuk ketinggian > 0 s.d. 1 m'.	M3	1,351,100
148	Pasangan Bata Merah dengan Mortar tipe O, $f_c'=2,4$ MPa (setara 1 PC : 5 PP)	Manual, untuk ketinggian > 0 s.d. 1 m'.	M3	1,419,800
149	Pasangan Bata Merah dengan Mortar tipe O, $f_c'=2,4$ MPa (setara 1 PC : 5 PP)	Menggunakan Molen, untuk ketinggian > 0 s.d. 1 m'.	M3	1,334,700
150	Bongkar 1 m3 pasangan bata merah	Bongkar 1 m3 pasangan bata merah, cara Manual	M3	44,600
151	Bongkar 1 m3 pasangan bata merah	Bongkar 1 m3 pasangan bata merah dengan Jack Hammer	M3	25,800

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
152	1 m2 Pekerjaan siaran dengan mortar jenis PCPP *)	Siaran dengan mortar tipe M, $f_c'=17,2$ MPa (setara 1 PC:2 PP)	M2	65,000
153	1 m2 Pekerjaan siaran dengan mortar jenis PCPP *)	1 m2 Siaran dengan mortar tipe S, $f_c'=12,5$ MPa (setara 1 PC:3 PP)	M2	64,200
154	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Trasraam tebal 1 cm, dengan mortar $f_c'= 25$ MPa (setara 1 PC:1 PP)	M2	53,800
155	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Trasraam tebal 1 cm, dengan mortar tipe M, $f_c' = 17,2$ MPa (setara 1 PC:2 PP)	M2	48,200
156	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe S, $f_c' = 12,5$ MPa (setara 1 PC:3 PP)	M2	45,900
157	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe N, $f_c'=5,2$ MPa (setara 1 PC:4 PP)	M2	44,500
158	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe O, $f_c' = 2,4$ MPa (setara 1 PC:5 PP)	M2	43,400
159	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Trasraam tebal 1,5 cm, $f_c'= 25$ MPa, dengan mortar campuran (setara 1 PC:1 PP)	M2	74,800
160	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Trasraam tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M, $f_c' = 17,2$ MPa (setara 1 PC:2 PP)	M2	66,400
161	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe S, $f_c' = 12,5$ MPa (setara 1 PC:3 PP)	M2	62,900
162	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe N, $f_c' = 5,2$ MPa (setara 1 PC:4 PP)	M2	60,800
163	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe O, $f_c' = 2,4$ MPa (setara 1 PC:5 PP)	M2	59,200
164	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Trasraam tebal 2,0 cm dengan mortar campuran $f_c'= 25$ MPa (setara 1 PC:1 PP)	M2	95,900
165	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Trasraam tebal 2,0 cm, dengan mortar tipe M, $f_c' = 17,2$ MPa (setara 1 PC:2 PP)	M2	84,600
166	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Plesteran tebal 2,0 cm, dengan mortar Tipe S, $f_c'=12,5$ MPa (setara 1 PC:3 PP)	M2	80,100
167	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Plesteran tebal 2,0 cm, dengan mortar tipe N, $f_c' = 5,2$ MPa (setara 1 PC:4 PP)	M2	77,200
168	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Plesteran tebal 2,0 cm, dengan mortar tipe O, $f_c' = 2,4$ MPa (setara 1 PC:5 PP)	M2	75,100
169	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Trasraam tebal 2,5 cm dengan mortar campuran, $f_c'= 25$ MPa (setara 1 PC:1 PP)	M2	116,900
170	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Trasraam tebal 2,5 cm, dengan mortar Tipe M, $f_c'=17,2$ MPa (setara 1 PC:2 PP)	M2	102,900
171	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Plesteran tebal 2,5 cm, dengan mortar Tipe S, $f_c'=12,5$ MPa (setara 1 PC:3 PP)	M2	97,200
172	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Plesteran tebal 2,5 cm, dengan mortar tipe N, $f_c'=5,2$ MPa (setara 1 PC:4 PP)	M2	93,600
173	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Plesteran tebal 2,5 cm, dengan mortar tipe O, $f_c' = 2,4$ MPa (setara 1 PC:5 PP)	M2	91,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
174	Pasangan Batu Kosong	1 m3 Pasangan Batu Kosong tidak teratur dan kurang padat banyak rongga, untuk beda tinggi > 0 s.d 1 m'	M3	500,400
175	Pasangan Batu Kosong	1 m3 Pasangan Batu Kosong, untuk ketinggian > 4 s.d 5 m'	M3	594,400
176	Pasangan Batu Bronjong Kawat dengan lubang Heksagonal 80 x 100 cm,	1 m3 Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 80 x 100mm; Beda tinggi > 0 s.d 1 m'	M3	1,021,900
177	Pasangan Batu Bronjong Kawat dengan lubang Heksagonal 80 x 100 cm,	1 m3 Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 80 x 100mm; Beda tinggi > 0 s.d 1 m' dan bronjong diisi pasir pasang	M3	1,217,900
178	Pasangan Batu Bronjong Kawat dengan lubang Heksagonal 80 x 100 cm,	1 m3 Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 80 x 100mm; Ketinggian > 3 s.d 4 m'	M3	1,097,900
179	Pasangan Batu Bronjong Kawat dengan lubang Heksagonal 80 x 100 cm,	1 m3 Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 80 x 100mm; Beda tinggi > 0 s.d 1 m' dan bronjong diisi pasir pasang	M3	1,293,900
180	Pasangan Batu Bronjong Kawat dengan lubang Heksagonal 100 x 120 cm	1 m3 Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 x 120mm; Ketinggian > 0 s.d 1 m'	M3	1,025,000
181	Pasangan Batu Bronjong Kawat dengan lubang Heksagonal 100 x 120 cm	1 m3 Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 x 120mm; Ketinggian > 0 s.d 1 m'dan bronjong diisi pasir pasang	M3	1,221,000
182	Pasangan Batu Bronjong Kawat dengan lubang Heksagonal 100 x 120 cm	1 m3 Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 x 120mm; Ketinggian > 3 s.d 4 m'	M3	1,091,100
183	Pasangan Batu Bronjong Kawat dengan lubang Heksagonal 100 x 120 cm	1 m3 Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 x 120mm; Ketinggian > 3 s.d 4 m' dan bronjong diisi pasir pasang	M3	1,287,200
184	Pasangan Batu Bronjong Wiremesh M6 lubang 100 x 100 mm,	1 m3 Bronjong Wiremesh M6 lubang 100 x 100 mm; Ketinggian > 0 s.d 1 m'	M3	1,043,400
185	Pasangan Batu Bronjong Wiremesh M6 lubang 100 x 100 mm,	1 m3 Bronjong Wiremesh M6 lubang 100 x 100 mm; Ketinggian > 0 s.d 1 m' dan bronjong diisi pasir pasang	M3	1,239,400
186	Pasangan Batu Bronjong Wiremesh M6 lubang 100 x 100 mm,	1 m3 Bronjong Wiremesh M6 lubang 100 x 100 mm; Ketinggian > 3 s.d 4 m'	M3	1,109,600
187	Pasangan Batu Bronjong Wiremesh M6 lubang 100 x 100 mm,	1 m3 Bronjong Wiremesh M6 lubang 100 x 100 mm; Ketinggian > 3 s.d 4 m' dan bronjong diisi pasir pasang	M3	1,305,600
188	Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi	1 m3 Pasangan Batu Bronjong Kawat pabrikasi uk. 2x1x0,5 m, galv. 2,7 mm, 80x100 mm, ketinggian > 0 s.d 1 m'	M3	1,040,000
189	Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi	1 m3 Pasangan Batu Bronjong Kawat pabrikasi uk. 2x1x0,5 m, galv. 2,7 mm, 80x100 mm, ketinggian > 0 s.d 1 m' dan bronjong diisi pasir pasang	M3	1,227,400
190	Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi	1 m3 Pasangan Batu Bronjong Kawat pabrikasi uk. 2x1x0,5 m, galv. 2,7 mm, 80x100 mm, ketinggian > 3 s.d 4 m'	M3	1,106,100
191	Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi	1 m3 Pasangan Batu Bronjong Kawat pabrikasi uk. 2x1x0,5 m, galv. 2,7 mm, 80x100 mm, ketinggian > 3 s.d 4 m' dan bronjong diisi pasir pasang	M3	1,293,600
192	Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi	1 m3 Pasangan Batu Bronjong Kawat pabrikasi uk. 2x1x0,5 m, galv. 3 mm, 80x100 mm, ketinggian > 0 s.d 1 m'	M3	1,177,100
193	Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi	1 m3 Pasangan Batu Bronjong Kawat pabrikasi uk. 2x1x0,5 m, galv. 3 mm, 80x100 mm, ketinggian > 0 s.d 1 m' dan bronjong diisi pasir pasang	M3	1,364,600

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
194	Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi	1 m3 Pasangan Batu Bronjong Kawat pabrikasi uk. 2x1x0,5 m, galv. 3 mm, 80x100 mm, ketinggian > 3 s.d 4 m'	M3	1,243,300
195	Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi	1 m3 Pasangan Batu Bronjong Kawat pabrikasi uk. 2x1x0,5 m, galv. 3 mm, 80x100 mm, ketinggian > 3 s.d 4 m' dan bronjong diisi pasir pasang	M3	1,430,800
196	Pasangan Batu Bronjong Tali Nylon atau Tali Rami	1 m3 Pasangan Batu Bronjong Tali Nylon atau Tali Rami pabrikasi untuk lubang Hexagonal 80 X 100 mm, ketinggian > 0 s.d 1 m'	M3	1,200,100
197	Pasangan Batu Bronjong Tali Nylon atau Tali Rami	1 m3 Pasangan Batu Bronjong Tali Nylon atau Tali Rami pabrikasi untuk lubang kotak 100 X 100 mm, ketinggian > 0 s.d 1 m'	M3	1,338,200
198	Pasangan Batu Bronjong Tali Nylon atau Tali Rami	1 m3 Pasangan Batu Bronjong Tali Nylon atau Tali Rami pabrikasi untuk lubang Hexagonal 100 X 120 mm, ketinggian > 0 s.d 1 m'	M3	2,082,800
199	Pasangan batu muka dan batu candi	1 m2 Pasangan batu muka	M2	210,300
200	Pasangan batu muka dan batu candi	1 m2 Pasangan batu candi	M2	269,500
201	Pasangan Geotekstil dan Sekat Lain	Pasangan Geotekstil (1 m2), Tipis (≥ 100 s.d. < 400 gr/m2), secara Manual	M2	34,400
202	Pasangan Geotekstil dan Sekat Lain	Pasangan Geotekstil (1 m2), Tipis (≥ 100 s.d. < 400 gr/m2), Semi Mekanis	M2	32,800
203	Pasangan Geotekstil dan Sekat Lain	Pasangan Geotekstil (1 m2), Tebal sedang (≥ 400 s.d. < 800 gr/m2), secara Manual	M2	39,900
204	Pasangan Geotekstil dan Sekat Lain	Pasangan Geotekstil (1 m2), Tebal sedang (≥ 400 s.d. < 800 gr/m2), Semi Mekanis	M2	38,300
205	Pasangan Geotekstil dan Sekat Lain	Pasangan Geotekstil (1 m2), Tebal (≥ 800 gr/m2), secara Manual	M2	79,800
206	Pasangan Geotekstil dan Sekat Lain	Pasangan Geotekstil (1 m2), Tebal (≥ 800 gr/m2), Semi Mekanis	M2	77,000
207	Pasangan Geotekstil dan Sekat Lain	1 m2 Pasangan Filter 2-lapis Karung Goni (permeable)	M2	48,900
208	Pasangan Geotekstil dan Sekat Lain	1 m2 Pasangan lapisan impermeable 2-lapis Karung Goni dilabur aspal	M2	68,500
209	Pasangan Bar Screen (saringan kasar) Bangunan Intake, Pengukur-Pengatur dan Lainnya	1 m2 Bar Screen/saringan kasar	M2	1,385,500
210	Pasangan Bar Screen (saringan kasar) Bangunan Intake, Pengukur-Pengatur dan Lainnya	1 Buah ambang ukur pada bangunan pengukur dan/atau pengatur	Buah	587,300
211	Pasangan Bar Screen (saringan kasar) Bangunan Intake, Pengukur-Pengatur dan Lainnya	1 m' Peilskaal/Mistar duga muka air	M1	635,600
212	Pasangan Bar Screen (saringan kasar) Bangunan Intake, Pengukur-Pengatur dan Lainnya	1 m' Pasangan Pipa Suling-suling	M1	59,500
213	Campuran Tanah dan Semen PC (belum termasuk harga bahan tanah)	1 m3 Pencampuran Tanah dan Semen PC Secara Manual	M3	205,200
214	Campuran Tanah dan Semen PC (belum termasuk harga bahan tanah)	1 m3 Pasangan campuran Tanah dan Semen PC + Pemadat Timbris	M3	116,700

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
215	Campuran Tanah dan Semen PC (belum termasuk harga bahan tanah)	1 m3 Pasangan campuran Tanah dan Semen PC + Pemadat Stamper	M3	64,800
216	Pekerjaan Beton untuk lantai kerja (bedding) Secara Manual	Beton $f_c' = 1,8$ s.d $3,7$ MPa (setara K-40 s.d. K-60)	M3	1,283,100
217	Pekerjaan Beton untuk lantai kerja (bedding) Secara Manual	Beton $f_c' = 5,6$ s.d $7,4$ MPa (setara K-80 s.d. K-100)	M3	1,296,900
218	Pekerjaan Beton untuk lantai kerja (bedding) Secara Manual	Beton $f_c' \sim 7,4$ MPa (setara K-100) atau setara 1PC:2PB: 3Kr	M3	1,316,700
219	Pembuatan Campuran Beton Secara Manual	Membuat 1 m3 Beton Mutu $f_c' 10$ MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	M3	1,473,100
220	Pembuatan Campuran Beton Secara Manual	Membuat 1 m3 Beton Mutu $f_c' 15$ Mpa, slump (100 ± 25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	M3	1,536,100
221	Pembuatan Campuran Beton Secara Manual	Membuat 1 m3 Beton Mutu $f_c' 17$ MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	M3	1,562,300
222	Pembuatan Campuran Beton Secara Manual	Membuat 1 m3 Beton Mutu $f_c' 20$ MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	M3	1,604,000
223	Pembuatan Campuran Beton Secara Manual	Membuat 1 m3 Beton Mutu $f_c' 25$ MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	M3	1,699,200
224	Pembuatan Campuran Beton Secara Semi-Mekanis	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m ³ beton mutu rendah $f_c' 10$ MPa; W/C = 0,700 secara Semi-Mekanis	M3	1,420,000
225	Pembuatan Campuran Beton Secara Semi-Mekanis	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m ³ beton mutu rendah $f_c' 15$ MPa; W/C = 0,666 secara Semi-Mekanis	M3	1,444,400
226	Pembuatan Campuran Beton Secara Semi-Mekanis	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m ³ beton mutu sedang $f_c' 20$ MPa; W/C = 0,591 secara semi-mekanis	M3	1,506,100
227	Pembuatan Campuran Beton Secara Semi-Mekanis	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m ³ beton mutu sedang $f_c' 25$ MPa; W/C = 0,509 secara Semi-Mekanis	M3	1,596,000
228	Pembuatan Campuran Beton Secara Semi-Mekanis	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m ³ beton mutu sedang $f_c' 30$ MPa; W/C = 0,455 secara Semi-Mekanis	M3	1,670,900
229	Pembuatan Campuran Beton Secara Semi-Mekanis	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m ³ beton mutu sedang $f_c' 35$ MPa; W/C = 0,412 secara Semi-Mekanis	M3	1,560,700
230	Beton Ready Mixed dan Bahan Aditif/Admixture	1 m3 Beton menggunakan Ready Mixed dan dicorkan menggunakan Pompa Beton	M3	1,267,900
231	Beton Ready Mixed dan Bahan Aditif/Admixture	1 m ³ beton pakai bahan aditif atau Admixture	M3	162,700
232	Angkut/angkat campuran beton	1 m3 beton dicorkan pada tapak setiap kenaikan 4 m', secara Manual	M3	72,900
233	Angkut/angkat campuran beton	1 m3 beton dicorkan pada tapak setiap tambah jarak 25 m (horizontal)	M3	3,100
234	Angkut/angkat campuran beton	Pakai pompa beton Ø 3", 5 KW; 8 bar, T = 5 m'	M3	54,700
235	Angkut/angkat campuran beton	Pakai pompa beton Ø 4", 20 KW; 40 bar, T = 30 m'	M3	154,700
236	Angkut/angkat campuran beton	Pakai pompa beton Ø 6", 75 KW; 120 bar, T = 30 m'/H=250 m'	M3	239,800

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
237	Angkut/angkat campuran beton	Pakai pompa beton Ø 6", 7135 KW; 180 bar, T = 50 m'/H=150 m'	M3	303,500
238	Angkut/angkat campuran beton	Pemadatan beton dengan vibrator	M3	35,500
239	Angkut/angkat campuran beton	Pemadatan beton dengan manual	M3	29,000
240	Pekerjaan Pembesian Beton	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	Kg	17,400
241	Pekerjaan Pembesian Beton	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi-Mekanis	Kg	15,500
242	Pekerjaan Pembesian Beton	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk dan sloof untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm secara Manual	Kg	16,100
243	Pekerjaan Pembesian Beton	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTP atau BjTS diameter ≥ 12 mm secara Semi-Mekanis	Kg	16,900
244	Pekerjaan Pembesian Beton	Penulangan 1 kg jaring kawat (Wiremesh M6-M10) untuk pelat atau dinding atau Ferrocement	Kg	29,500
245	Pekerjaan Pembesian Beton	Menaikkan 100 kg tulangan setiap kenaikan 4 m (vertikal) ke tapak pemasangan, secara Manual	Kg	6,500
246	Pekerjaan Pembesian Beton	Menaikkan 100 kg tulangan setiap kenaikan 25 m (jarak horizontal) ke tapak pemasangan, secara Manual	Kg	3,100
247	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Bekisting lantai beton biasa dengan multiflex 12 mm (TP)	M2	124,100
248	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Bekisting pelat lantai beton expose dg multiflex 18 mm (TP), JAT maksimum 60 cm	M2	192,400
249	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Bekisting pelat lantai beton biasa dg papan 3/20 cm (tanpa perancah)	M2	133,300
250	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 perancah bekisting lantai beton dg kaso 5/7 cm tinggi 4 m**, JAT maksimum 60 cm	M2	125,500
251	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 perancah bekisting lantai beton dg kayu dolken Ø 8 cm – 10 cm tinggi 4 m**, JAT maksimum 80 cm	M2	635,400
252	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 perancah bekisting pelat beton dg bambu Ø 8 cm – 10 cm tinggi 4 m**, JAT maksimum 80 cm	M2	335,500
253	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Bekisting balok beton biasa dengan multiflex 12 mm (tanpa perancah)	M2	125,600
254	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Bekisting balok beton expose dg multiflex 18 mm (tanpa perancah), JAT maksimum 1,0 m	M2	188,400
255	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Bekisting balok beton biasa dg papan 3/20 cm (tanpa perancah)	M2	140,700
256	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Perancah Bekisting balok beton dengan Kaso 5/7 tinggi 4 m**, JAT maksimum 1,0 m	M2	115,000
257	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Perancah Bekisting balok beton dg kayu dolken Ø 8 cm tinggi 4 m**, JAT maksimum 120 cm	M2	402,900
258	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Perancah Bekisting balok beton dg Bambu Ø 8 cm tinggi 4 m**, JAT maksimum 100 cm	M2	237,700

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
259	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Bekisting kolom beton biasa dg multiflex 12 mm (TP)	M2	113,400
260	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Bekisting kolom beton expose dg multiflex 18 mm (TP)	M2	164,100
261	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Bekisting kolom beton biasa dg papan 3/20 cm (TP)	M2	131,200
262	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Perancah Bekisting Kolom beton dg kayu Kaso 5/7 cm tinggi 4 m**, JAT maksimum 1,0 m	M2	110,600
263	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Perancah Bekisting Kolom beton dg kayu dolken ø 8-10 cm tinggi 4 m**, JAT maksimum 120 cm	M2	372,700
264	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Perancah Bekisting Kolom beton dg Bambu ø 7-10 cm tinggi 4 m**, JAT maksimum 100 cm	M2	220,900
265	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Bekisting dinding beton biasa dg multiflex 12 mm (TP)	M2	116,900
266	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Bekisting dinding beton expose dg multiflex 18 mm	M2	172,500
267	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Bekisting dinding beton biasa dg papan 3/20 cm	M2	132,900
268	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Perancah Bekisting Dinding beton tinggi maksimum 2,5 m** dg Kaso 5/7	M2	112,400
269	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Perancah Bekisting Dinding beton tinggi maksimum 4,5 m** dg Balok 8/12	M2	142,800
270	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Bekisting fondasi dan sloof beton biasa dg multiflex 12 mm (TP)	M2	114,200
271	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Bekisting fondasi dan sloof beton biasa dg papan 3/20 cm	M2	130,200
272	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Perancah Bekisting Sloof dan Fondasi beton tinggi maksimum 2,0 m** dg kaso 5/7	M2	88,200
273	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Pegangan/Pagar untuk Tangga, Bordes, Esteger dan Pengaman ujung pakai kaso 5/7 cm tinggi 1 m (JAT 0,8-1,0 m)	M2	112,400
274	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Perancah Anak Tangga (lebar 0,6 -1 m') pakai papan 3/20 cm (TP)	M2	142,200
275	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Perancah Anak tangga dg kaso 5/7 cm tinggi 4 m**, JAT maksimum 60 cm	M2	155,500
276	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Perancah Bordes Tangga pakai papan 3/20 cm (TP)	M2	162,700
277	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 perancah bordes tangga dengan kaso 5/7 cm tinggi 4 m**, jarak antar tiang maksimum 60 cm	M2	223,700
278	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	Bongkar 1 m2 bekisting secara biasa (membersihkan dan membereskan puing)	M2	5,800
279	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati (membersihkan dan membereskan puing) *	M2	8,700
280	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	Menggenangi 1 m2 permukaan beton dengan air selama 4 hari	M2	4,600

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
281	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	Menyirami 1 m2 permukaan beton dengan media Terpal selama 4 hari	M2	14,400
282	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	Menyirami 1 m2 permukaan beton dengan media Karung Goni selama 4 hari	M2	22,300
283	Pekerjaan Pembongkaran Konstruksi Beton	Bongkar 1 m3 beton secara konvensional	M3	217,200
284	Pekerjaan Pembongkaran Konstruksi Beton	Bongkar 1 m3 beton dengan Jack Hammer	M3	47,500
285	Pekerjaan Pemasangan Water Stop	Pekerjaan Memasang 1m water stop PVC lebar 150 mm	M1	218,500
286	Pekerjaan Pemasangan Water Stop	Pekerjaan Memasang 1 m water stop PVC lebar 200 mm	M1	303,800
287	Pekerjaan Pemasangan Water Stop	Pekerjaan Memasang 1m water stop PVC lebar 230 mm – 320 mm	M1	348,300
288	Pekerjaan Pemasangan Water Stop	Pekerjaan Pemasangan water stop 1m Rubber lebar 150 mm – 200 mm	M1	183,200
289	Pekerjaan Beton Siklop	Beton Sikloop Campuran Beton f_c' 15 MPa dan Batu Belah, Perbandingan 60% Beton : 40% Batu Belah (Adukan Manual)	M3	1,182,700
290	Pekerjaan Beton Siklop	Beton Sikloop Campuran Beton f_c' 15 MPa dan Batu Belah, Perbandingan 60% Beton : 40% Batu Belah (Menggunakan Molen)	M3	1,150,100
291	Pekerjaan Beton Siklop	Beton Sikloop Campuran Beton f_c' 15 MPa dan Batu Belah, Perbandingan 70% Beton : 30% Batu Belah (Adukan Manual)	M3	1,264,200
292	Pekerjaan Beton Siklop	Beton Sikloop Campuran Beton f_c' 15 MPa dan Batu Belah, Perbandingan 70% Beton : 30% Batu Belah (Menggunakan Molen)	M3	1,237,700
293	Beton Fero semen	1 m3 Campuran beton fero semen mutu, f_c' = 26,4 MPa (K300), slump (12±2) cm	M3	1,553,700
294	Beton Fero semen	1 m2 Bekisting lantai beton fero semen dengan multiflex 12 mm (tanpa perancah)	M3	121,800
295	Beton Fero semen	Pembesian 1 m2 dan Wiremesh M6 (jaring kawat kotak) untuk Ferrocement	M2	700
296	Saluran Box Culvert Pracetak	Pengadaan dan Pemasangan Box Culvert 40x40 cm	M1	1,560,200
297	Saluran Box Culvert Pracetak	Pengadaan dan Pemasangan Box Culvert 60x60 cm	M1	2,577,600
298	Saluran Box Culvert Pracetak	Pengadaan dan Pemasangan Box Culvert 80x80 cm	M1	2,470,000
299	Saluran Box Culvert Pracetak	Pengadaan dan Pemasangan Box Culvert 100x100 cm	M1	4,850,500
300	Saluran Box Culvert Pracetak	Pengadaan dan Pemasangan Box Culvert 200x200 cm	M1	16,814,400
301	Saluran U-Ditch Pracetak	Pengadaan dan Pemasangan Pasangan U-Ditch 800 x 1000 x 1200 mm	Buah	2,361,100
302	Pekerjaan Buis Beton	Pengadaan dan Pemasangan Buis Beton dia 0,30 m	Buah	136,900

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
303	Pekerjaan Buis Beton	Pengadaan dan Pemasangan Buis Beton dia 0,60 m	Buah	149,700
304	Pekerjaan Buis Beton	Pengadaan dan Pemasangan Buis Beton dia 0,80 m	Buah	165,000
305	Kistdam pasir/tanah	1 Buah Kistdam pasir/tanah, karung plastik/bagor/goni (sebesar karung beras 25 kg) 43x65cm	Buah	16,700
306	Kistdam pasir/tanah	1 Buah Kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik/bagor/goni atau terpal 45 x 120 cm	Buah	33,800
307	Kistdam pasir/tanah	Membuat 1 Buah geobag pasir/tanah ukuran 145 x 240 cm	M3	465,900
308	Kistdam pasir/tanah	Kerangka kayu untuk 1 m3 kistdam pasir/tanah 43 cm x 65 cm	M3	126,900
309	Kistdam pasir/tanah	Kerangka baja profil L.50.50 atau L.60.60 atau profil berlubang utk 1 m3 kistdam pasir/tanah 43 x 65 cm.	M3	879,800
310	Kistdam pasir/tanah	Pengoperasian per-Jam 1 Buah pompa air 5 kW, maksimum head suction 3 m dan discharge 10 m' (kapasitas 10 l/s pada suction head 1 m dan discharge head 10 m)	Jam	20,600
311	Kistdam pasir/tanah	Pengoperasian per-Jam 1 Buah pompa air 2 kW, maksimum head suction 3 m dan discharge 10 m' (kapasitas 30 l/s pada suction head 1 m dan discharge head 10 m)	Jam	45,300
312	Kistdam pasir/tanah	Pengoperasian per-Jam 1 Buah pompa air 2 kW, maksimum head suction 3m dan discharge 10 m' (kapasitas 60 l/s pada suction head 1 m dan discharge head 10 m)	Jam	48,300
313	Pintu Angkat	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Angkat Lebar B: 200 mm; H: 250 mm	Buah	4,592,000
314	Pintu Angkat	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Angkat Lebar B: 250 mm; H: 300 mm	Buah	5,040,000
315	Pintu Angkat	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Angkat Lebar B: 300 mm; H: 300 mm	Buah	5,264,000
316	Pintu Angkat	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Angkat Lebar B: 300 mm; H: 400 mm	Buah	5,936,000
317	Pintu Angkat	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Angkat Lebar B: 300 mm; H: 500 mm	Buah	6,272,000
318	Pintu Angkat	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Angkat Lebar B: 350 mm; H: 400 mm	Buah	5,320,000
319	Pintu Angkat	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Angkat Lebar B: 350 mm; H: 500 mm	Buah	6,440,000
320	Pintu Angkat	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Angkat Lebar B: 400 mm; H: 400 mm	Buah	6,720,000
321	Pintu Angkat	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Angkat Lebar B: 400 mm; H: 500 mm	Buah	7,280,000
322	Pintu Angkat	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Angkat Lebar B: 500 mm; H: 500 mm	Buah	7,672,000
323	Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Kayu (Stang Ganda) B: 1500 mm; H: 1500 mm	Buah	130,704,000
324	Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Kayu (Stang Ganda) B: 2000 mm; H: 1000 mm	Buah	146,160,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
325	Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Kayu (Stang Ganda) B: 2000 mm; H: 1500 mm	Buah	160,272,000
326	Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Kayu (Stang Ganda) B: 2000 mm; H: 2000 mm	Buah	179,200,000
327	Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Kayu (Stang Ganda) B: 2500 mm; H: 2000 mm	Buah	197,904,000
328	Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Kayu (Stang Ganda) B: 2500 mm; H: 2500 mm	Buah	207,200,000
329	Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Kayu (Stang Tunggal) B: 800 mm; H: 1000 mm	Buah	89,600,000
330	Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Kayu (Stang Tunggal) B: 900 mm; H: 1000 mm	Buah	94,304,000
331	Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Kayu (Stang Tunggal) B: 1000 mm; H: 1000 mm	Buah	99,008,000
332	Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Kayu (Stang Tunggal) B: 1200 mm; H: 1500 mm	Buah	103,040,000
333	Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Kayu (Stang Tunggal) B: 1500 mm; H: 1500 mm	Buah	113,120,000
334	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Ganda) B: 1500 mm; H: 1000 mm	Buah	85,680,000
335	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Ganda) B: 1500 mm; H: 1200 mm	Buah	94,416,000
336	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Ganda) B: 1500 mm; H: 1500 mm	Buah	98,336,000
337	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Ganda) B: 1600 mm; H: 1200 mm	Buah	104,384,000
338	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Ganda) B: 1600 mm; H: 1600 mm	Buah	108,192,000
339	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Ganda) B: 1700 mm; H: 1500 mm	Buah	109,984,000
340	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Ganda) B: 1700 mm; H: 1700 mm	Buah	114,128,000
341	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Ganda) B: 1800 mm; H: 1500 mm	Buah	118,048,000
342	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Ganda) B: 1800 mm; H: 1800 mm	Buah	121,968,000
343	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Ganda) B: 2000 mm; H: 1500 mm	Buah	125,888,000
344	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Ganda) B: 2000 mm; H: 2000 mm	Buah	132,832,000
345	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Ganda) B: 2500 mm; H: 2500 mm	Buah	137,312,000
346	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 300 mm; H: 300 mm	Buah	14,952,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
347	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 300 mm; H: 400 mm	Buah	14,952,000
348	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 300 mm; H: 500 mm	Buah	15,568,000
349	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 400 mm; H: 400 mm	Buah	15,904,000
350	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 400 mm; H: 500 mm	Buah	16,800,000
351	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 400 mm; H: 600 mm	Buah	17,360,000
352	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 500 mm; H: 500 mm	Buah	18,704,000
353	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 500 mm; H: 600 mm	Buah	17,640,000
354	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 500 mm; H: 700 mm	Buah	20,496,000
355	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 600 mm; H: 400 mm	Buah	22,400,000
356	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 600 mm; H: 500 mm	Buah	23,296,000
357	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 600 mm; H: 600 mm	Buah	24,304,000
358	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 600 mm; H: 700 mm	Buah	25,200,000
359	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 600 mm; H: 800 mm	Buah	26,208,000
360	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 700 mm; H: 600 mm	Buah	26,600,000
361	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 700 mm; H: 700 mm	Buah	26,880,000
362	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 700 mm; H: 800 mm	Buah	27,104,000
363	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 800 mm; H: 600 mm	Buah	27,664,000
364	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 800 mm; H: 700 mm	Buah	28,000,000
365	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 800 mm; H: 800 mm	Buah	28,896,000
366	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 900 mm; H: 600 mm	Buah	29,120,000
367	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 900 mm; H: 700 mm	Buah	29,344,000
368	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 900 mm; H: 800 mm	Buah	29,568,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
369	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 900 mm; H: 900 mm	Buah	30,016,000
370	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 800 mm; H: 1000 mm	Buah	30,800,000
371	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 1000 mm; H: 1000 mm	Buah	32,704,000
372	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 1000 mm; H: 800 mm	Buah	48,608,000
373	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 1000 mm; H: 1000 mm	Buah	50,512,000
374	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 1000 mm; H: 1200 mm	Buah	55,216,000
375	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 1000 mm; H: 1500 mm	Buah	59,920,000
376	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 1200 mm; H: 1200 mm	Buah	60,816,000
377	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 1000 mm; H: 1000 mm	Buah	65,520,000
378	Biaya Pelumasan Pintu Angkat untuk sekali pelumasan	Pintu Angkat, Stang Tunggal	Buah	18,500
379	Biaya Pelumasan Pintu Sorong Kayu	Pintu Sorong, Stang Tunggal < 1 m	Buah	34,600
380	Biaya Pelumasan Pintu Sorong Kayu	Stang Double < 1 m	Buah	53,100
381	Biaya Pelumasan Pintu Sorong Kayu	Stang Tunggal 1 - 2 m	Buah	51,800
382	Biaya Pelumasan Pintu Sorong Kayu	Stang Double 1 - 2 m	Buah	85,300
383	Biaya Pelumasan Pintu Sorong Kayu	Stang Tunggal > 2 m	Buah	83,100
384	Biaya Pelumasan Pintu Sorong Kayu	Stang Double > 2 m	Buah	132,300
385	Biaya Pelumasan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi Stang tunggal < 1 m	Buah	52,900
386	Biaya Pelumasan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi Stang Double < 1m	Buah	87,200
387	Biaya Pelumasan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi Stang tunggal 1 - 2 m	Buah	85,500
388	Biaya Pelumasan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi Stang Double 1 - 2 m	Buah	136,200
389	Biaya Pelumasan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi Stang tunggal > 2 m	Buah	133,700
390	Biaya Pelumasan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi Stang Double > 2 m	Buah	217,200

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
391	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25"	Pada tanah biasa	M1	47,800
392	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25"	Pada tanah keras/Cadas	M1	238,800
393	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25"	Pada tanah berbatu atau batuan lunak	M1	382,000
394	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25"	Pada batu atau batuan keras	M1	954,900
395	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25"	Pemasangan 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1 1/4"	M1	116,600
396	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2"	Pada tanah biasa	M1	76,500
397	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2"	Pada tanah keras/Cadas	M1	382,100
398	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2"	Pada tanah berbatu atau batuan lunak	M1	611,300
399	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2"	Pada batu atau batuan keras	M1	1,528,100
400	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2"	Pemasangan 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal GIP Ø 2"	M1	201,900
401	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 4	Pada tanah biasa	M1	152,900
402	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 4	Pada tanah keras/Cadas	M1	764,200
403	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 4	Pada tanah berbatu atau batuan lunak	M1	1,222,700
404	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 4	Pada batu atau batuan keras	M1	3,056,700
405	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 4	Pemasangan 1 m' Casing GIP Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 4"	M1	411,200
406	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 6"	Pada tanah biasa	M1	229,400
407	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 6"	Pada tanah keras/Cadas	M1	573,500
408	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 6"	Pada tanah berbatu atau batuan lunak	M1	917,500
409	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 6"	Pada batu atau batuan keras	M1	1,146,900
410	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 6"	Pemasangan 1 m' Casing Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 6"	M1	723,300
411	Pengadaan dan Pemasangan Pompa dan Perpipaan	Pengadaan dan Pemasangan Reducer	Buah	673,500
412	Pengadaan dan Pemasangan Pompa dan Perpipaan	Pengadaan dan Pemasangan 1-set Pompa Jet Pump dan Perpipaan	Set	7,672,600

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
413	Pekerjaan Lain-Lain	Rangka baja L.40.40.4 per-m2	M1	536,200
414	Pekerjaan Lain-Lain	Rangka Kayu per-m2	M1	321,500
415	Pekerjaan Lain-Lain	1 Buah Papan Nama pekerjaan pakai muliflex 18mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12	Buah	1,770,400
416	Pekerjaan Lain-Lain	1 Buah Papan Nama pekerjaan, Muliflex 10mm, frame alluminium siku dan tiang kayu 5/7, printing banner plastik	Buah	664,800
417	1 m2 Pengangkatan Gulma dan/atau Sampah Apung	Secara Manual	M2	4,400
418	1 m3 Pengangkatan Gulma Padat dan/atau Sampah Padat, ketebalan 25cm	Secara Manual	M3	43,500
419	Pekerjaan Logam: Besi/Baja dll.	Pemasangan 1 kg besi profil Siku, IWF, INP, UNP atau Pipa	kg	79,900
420	Pekerjaan Logam: Besi/Baja dll.	Pengerjaan 100 kg pekerjaan perakitan Konstruksi besi/baja	kg	1,762,600
421	Pekerjaan Logam: Besi/Baja dll.	Pembuatan 1 m2 pintu besi plat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku	M2	3,099,100
422	Pekerjaan Logam: Besi/Baja dll.	Pengerjaan 10 cm pengelasan dengan las listrik	Cm	62,900
423	Pemeliharaan Jalan	Perbaikan Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	905,800
424	Pemeliharaan Jalan	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	3,923,300
425	Pemeliharaan Jalan	Residu Bitumen untuk Pemeliharaan	Liter	20,700
426	Galian Tanah	Clearing and Grubbing (tanpa pembuangan dan perapihan)	M3	4,800
427	Galian Tanah	Galian tanah biasa atau tanah liat berpasir kedalaman 2 - 4 m dan dimuat ke DT (Exca 80-140 HP)	M3	9,900
428	Galian Tanah	Galian tanah biasa atau tanah liat berpasir kedalaman 2 - 4 m dan dimuat ke DT (Exca 50-70 HP)	M3	16,500
429	Galian Tanah	Galian tanah biasa atau tanah liat berpasir kedalaman > 4 m dan dimuat ke DT (Exca SLA)	M3	13,500
430	Galian Tanah	Galian Cadas atau tanah keras kedalaman 0 - 2 m dan dimuat ke DT	M3	13,900
431	Gali dan Muat Batu f > 25 cm s.d. Small Boulder ke DT	Galian batu lunak ϕ > 25 cm s.d. Boulder dg JH+Genset 5 KW dan dimuat ke DT	M3	24,000
432	Gali dan Muat Batu f > 25 cm s.d. Small Boulder ke DT	Galian batu ϕ > 25 cm s.d. Boulder dg JH+Kompresor dan dimuat ke DT	M3	37,900
433	Gali dan Muat Batu f > 25 cm s.d. Small Boulder ke DT	Galian batu ϕ > 25 cm s.d. Boulder dg Excavator+RDB dan dimuat ke DT	M3	105,800
434	Gali dan Muat Batu f > 25 cm s.d. Small Boulder ke DT	Galian batu ϕ > 25 cm s.d. Boulder dg RDB Mobile dan dimuat ke DT	M3	81,900

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
435	Angkutan Material Menggunakan Dump Truck untuk Tanah Biasa	Angkutan Tanah Biasa menggunakan DT untuk Jarak 1 Km	M3	19,300
436	Angkutan Material Menggunakan Dump Truck untuk Tanah Biasa	Angkutan Tanah Biasa menggunakan DT untuk Jarak 3 Km	M3	35,500
437	Angkutan Material Menggunakan Dump Truck untuk Tanah Biasa	Angkutan Tanah Biasa menggunakan DT untuk Jarak 5 Km	M3	51,800
438	Angkutan Material Menggunakan Dump Truck untuk Tanah Biasa	Angkutan Tanah Biasa menggunakan DT untuk Jarak 10 Km	M3	92,400
439	Angkutan Material Menggunakan Dump Truck untuk Tanah Keras	Angkutan Tanah Keras menggunakan DT untuk Jarak 1 Km	M3	35,400
440	Angkutan Material Menggunakan Dump Truck untuk Tanah Keras	Angkutan Tanah Keras menggunakan DT untuk Jarak 3 Km	M3	61,300
441	Angkutan Material Menggunakan Dump Truck untuk Tanah Keras	Angkutan Tanah Keras menggunakan DT untuk Jarak 5 Km	M3	87,100
442	Angkutan Material Menggunakan Dump Truck untuk Tanah Keras	Angkutan Tanah Keras menggunakan DT untuk Jarak 10 Km	M3	151,600
443	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25" pada tanah biasa	M1	29,700
444	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25" pada tanah keras/Cadas	M1	181,000
445	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25" pada tanah berbatu atau batu lunak/breksi	M1	291,800
446	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25" pada batu keras/andesit	M1	725,600
447	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25"	Pemasangan 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal GIP Ø 1"- 1,25"	M1	170,900
448	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2" pada tanah biasa	M1	48,200
449	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2" pada tanah keras/Cadas	M1	240,700
450	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2" pada tanah berbatu atau batu lunak/breksi	M1	385,300
451	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2" pada batu keras/andesit	M1	962,700
452	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2"	Pemasangan 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal GIP Ø 2"	M1	185,100
453	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 4"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 4" pada tanah biasa	M1	97,000
454	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 4"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 4" pada tanah keras/Cadas	M1	482,300
455	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 4"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 4" pada tanah berbatu atau batu lunak/breksi	M1	771,200
456	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 4"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 4" pada batu keras/andesit	M1	1,926,900

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
457	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 4"	Pemasangan 1 m' Casing Sumur Bor Air Tanah Dangkal GIP Ø 4"	M1	369,400
458	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 6" pada tanah biasa	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 6" pada tanah biasa	M1	146,100
459	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 6" pada tanah biasa	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 6" pada tanah keras/Cadas	M1	724,200
460	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 6" pada tanah biasa	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 6" pada tanah berbatu atau batu lunak/breksi	M1	1,157,800
461	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 6" pada tanah biasa	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 6" pada batu keras/andesit	M1	2,892,100
462	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 6" pada tanah biasa	Pemasangan 1 m' Casing Sumur Bor Air Tanah Dangkal GIP Ø 6"	M1	3,375,300
463	Pompa dan Asesoris	Pengadaan dan Pemasangan Reducer	M1	460,900
464	Pompa dan Asesoris	Pengadaan dan Pemasangan 1-set Pompa dan Perpipaan *)	M1	8,503,500
465	Pembuatan Sumur Bor Air Tanah Dalam Cara Mekanis	1 m' Pengeboran Ø 8 3/4"	M1	345,000
466	Pembuatan Sumur Bor Air Tanah Dalam Cara Mekanis	1 m' Reaming Ø 8 3/4" - 12"	M1	318,900
467	Pembuatan Sumur Bor Air Tanah Dalam Cara Mekanis	1 m' Reaming Ø 8 3/4" - 14 3/4"	M1	364,500
468	Pembuatan Sumur Bor Air Tanah Dalam Cara Mekanis	1 m' Bongkar pasang Temporary Casing (ID) 12"	M1	440,500
469	Pembuatan Sumur Bor Air Tanah Dalam Cara Mekanis	1 m' Bongkar pasang Temporary Casing (ID) 17"	M1	441,200
470	Pembuatan Sumur Bor Air Tanah Dalam Cara Mekanis	1 m' Pengadaan dan Pemasangan Casing Pipa Black Steel 6"	M1	199,000
471	Pembuatan Sumur Bor Air Tanah Dalam Cara Mekanis	1 m' Pengadaan dan Pemasangan LC Screen 6"	M1	1,999,800
472	Pembuatan Sumur Bor Air Tanah Dalam Cara Mekanis	1 m' Pengadaan dan Pemasangan Casing Pipa Black Steel 8"	M1	314,900
473	Pembuatan Sumur Bor Air Tanah Dalam Cara Mekanis	1 m' Pengadaan dan Pemasangan LC Screen 8"	M1	4,275,000
474	Pembuatan Sumur Bor Air Tanah Dalam Cara Mekanis	1 m' Pengadaan dan Pemasangan Pipa Sounding PVC 1"	M1	137,000
475	Pembuatan Sumur Bor Air Tanah Dalam Cara Mekanis	1 m3 Pengadaan dan Pemasangan Gravel Pack	M3	1,490,200
476	Pembuatan Sumur Bor Air Tanah Dalam Cara Mekanis	1 Jam Pencucian Sumur *	Jam	710,600
477	Pembuatan Sumur Bor Air Tanah Dalam Cara Mekanis	1 Jam Uji Pemompaan *	Jam	710,600
478	Pembuatan Sumur Bor Air Tanah Dalam Cara Mekanis	1 lokasi Pasang dan bongkar Peralatan Uji Pemompaan	Lokasi	805,200

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
479	Pembuatan Sumur Bor Air Tanah Dalam Cara Mekanis	Sampling 1 sampel Analisa Kualitas Air	Sampel	1,276,500

8.1.02.03.04.0071 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	DRAINASE	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	54,000
2	DRAINASE	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	1,048,800
3	DRAINASE	Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 20 cm	M1	172,000
4	DRAINASE	Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 25 cm	M1	261,500
5	DRAINASE	Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 30 cm	M1	271,800
6	DRAINASE	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 40 cm	M1	625,400
7	DRAINASE	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60 cm	M1	927,300
8	DRAINASE	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm	M1	1,420,900
9	DRAINASE	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 cm	M1	1,871,600
10	DRAINASE	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 120 cm	M1	2,391,200
11	DRAINASE	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 150 cm	M1	3,479,100
12	DRAINASE	Gorong-gorong Pipa Baja Bergelombang	Ton	19,672,800
13	DRAINASE	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 40 cm x 40 cm	M1	535,300
14	DRAINASE	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 50 cm x 50 cm	M1	706,500
15	DRAINASE	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm	M1	898,300
16	DRAINASE	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 80 cm x 80 cm	M1	1,506,600
17	DRAINASE	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm	M1	2,662,600
18	DRAINASE	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 120 cm x 120 cm	M1	4,204,100

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
19	DRAINASE	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 140 cm x 140 cm	M1	7,038,900
20	DRAINASE	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 150 cm x 150 cm	M1	8,586,400
21	DRAINASE	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 160 cm x 160 cm	M1	10,957,200
22	DRAINASE	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 180 cm x 180 cm	M1	16,165,600
23	DRAINASE	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 200 cm	M1	23,166,800
24	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	M1	381,000
25	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup)	M1	476,400
26	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	M1	395,100
27	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup)	M1	503,600
28	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 3	M1	408,300
29	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 3a (dengan tutup)	M1	530,800
30	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 4	M1	435,500
31	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 4a (dengan tutup)	M1	585,300
32	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 5	M1	462,700
33	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 5a (dengan tutup)	M1	639,800
34	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 6	M1	462,700
35	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 6a (dengan tutup)	M1	639,800
36	DRAINASE	Pasangan Batu tanpa Adukan (Aanstamping)	M3	932,700
37	DRAINASE	Bahan Drainase Porous atau Penyaring (Filter)	M3	311,500
38	DRAINASE	Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 4 inch	M1	91,400
39	DRAINASE	Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 5 inch	M1	117,000
40	DRAINASE	Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 6 inch	M1	160,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
41	DRAINASE	Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 8 inch	M1	202,500
42	DRAINASE	Box Culvert Pracetak Ukuran 600 x 600 x 1000 mm gandar 21 ton terpasang (termasuk galian + timbunan samping + lantai kerja)	M1	3,089,600
43	DRAINASE	Box Culvert Pracetak Ukuran 800 x 800 *100 mm gandar 21 ton terpasang (termasuk galian + timbunan samping + lantai kerja)	M1	3,135,000
44	DRAINASE	Box Culvert Pracetak Ukuran 1000 x 1000 x 1000 mm gandar 21 ton terpasang (termasuk galian + timbunan samping + lantai kerja)	M1	5,413,200
45	DRAINASE	Box Culvert Pracetak Ukuran 1200 x 1200 x 1000 mm gandar 21 ton terpasang (termasuk galian + timbunan samping + lantai kerja)	M1	6,983,700
46	DRAINASE	Box Culvert Pracetak Ukuran 1500 x 1500 x 1000 mm gandar 21 ton terpasang (termasuk galian + timbunan samping + lantai kerja)	M1	10,008,500
47	DRAINASE	Box Culvert Pracetak Ukuran 2000 x 2000 x 1000 mm gandar 21 ton terpasang (termasuk galian + timbunan samping + lantai kerja)	M1	16,930,300
48	DRAINASE	U-Ditch Pracetak Ukuran 400 x 500 x 1200 mm terpasang tanpa tutup (termasuk Galian + lantai kerja + timbunan samping)	Unit	1,353,500
49	DRAINASE	U-Ditch Pracetak Ukuran 400 x 500 x 1200 mm dengan tutup HD terpasang (termasuk Galian + lantai kerja + timbunan samping)	Unit	2,042,100
50	DRAINASE	U-Ditch Pracetak Ukuran 400 x 600 x 1200 mm terpasang tanpa tutup (termasuk Galian + lantai kerja + timbunan samping)	Unit	1,459,700
51	DRAINASE	U-Ditch Pracetak Ukuran 400 x 600 x 1200 mm dengan tutup HD terpasang (termasuk Galian + lantai kerja + timbunan samping)	Unit	2,148,300
52	DRAINASE	U-Ditch Pracetak Ukuran 500 x 500 x 1200 mm terpasang tanpa tutup (termasuk Galian + lantai kerja + timbunan samping)	Unit	1,517,100
53	DRAINASE	U-Ditch Pracetak Ukuran 500 x 500 x 1200 mm dengan tutup HD terpasang (termasuk Galian + lantai kerja + timbunan samping)	Unit	2,384,200
54	DRAINASE	U-Ditch Pracetak Ukuran 500 x 600 x 1200 mm terpasang tanpa tutup (termasuk Galian + lantai kerja + timbunan samping)	Unit	1,705,200
55	DRAINASE	U-Ditch Pracetak Ukuran 500 x 600 x 1200 mm dengan tutup HD terpasang (termasuk Galian + lantai kerja + timbunan samping)	Unit	2,572,200
56	DRAINASE	U-Ditch Pracetak Ukuran 600 x 700 x 1200 mm terpasang tanpa tutup (termasuk Galian + lantai kerja + timbunan samping)	Unit	2,190,700
57	DRAINASE	U-Ditch Pracetak Ukuran 600 x 700 x 1200 mm dengan tutup HD terpasang (termasuk Galian + lantai kerja + timbunan samping)	Unit	3,287,300
58	DRAINASE	U-Ditch Pracetak Ukuran 600 x 800 x 1200 mm terpasang tanpa tutup (termasuk Galian + lantai kerja + timbunan samping)	Unit	2,230,300
59	DRAINASE	U-Ditch Pracetak Ukuran 600 x 800 x 1200 mm dengan tutup HD terpasang (termasuk Galian + lantai kerja + timbunan samping)	Unit	3,326,900
60	DRAINASE	U-Ditch Pracetak Ukuran 800 x 800 x 1200 mm terpasang tanpa tutup (termasuk Galian + lantai kerja + timbunan samping)	Unit	2,925,600

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
61	DRAINASE	U-Ditch Pracetak Ukuran 800 x 800 x 1200 mm dengan tutup HD terpasang (termasuk Galian + lantai kerja + timbunan samping)	Unit	4,512,100
62	DRAINASE	Beton K250 (fc' 20) untuk struktur drainase beton minor (dengan tulangan ganda diameter 10mm)	M3	2,139,100
63	DRAINASE	Baja Tulangan untuk struktur drainase beton minor	Kg	20,400
64	DRAINASE	Pasang Batu Andesit 20x20	M2	303,000
65	DRAINASE	Pasang Keramik difabel 30x30	M1	269,500
66	DRAINASE	Inlet Drain	Bh	1,180,800
67	DRAINASE	Tutup Manhole Baja Cor HD, Dia. 80 cm Tebal 1,5 cm + Angkur Baja	Unit	1,319,100

8.1.02.03.04.0080 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Pemeliharaan Instalasi Air Buangan Domestik	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu, camp. 1 SP : 3KP : 10PP	M2	178,800
2	Pemeliharaan Instalasi Air Buangan Domestik	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu, camp. 1 SM : 1KP : 1PP	M2	155,900
3	Pemeliharaan Instalasi Air Buangan Domestik	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu, camp. 1 SM : 1KP : 2PP	M2	166,300
4	Pemeliharaan Instalasi Air Buangan Domestik	Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 1/2KP :3PP tebal 15 mm	M2	74,200
5	Pemeliharaan Instalasi Air Buangan Domestik	Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 2KP :8PP tebal 15 mm	M2	72,500
6	Pemeliharaan Instalasi Air Buangan Domestik	Pemasangan 1 m2 plesteran 1SM : 1KP :1PP tebal 15 mm	M2	67,700
7	Pemeliharaan Instalasi Air Buangan Domestik	Pemasangan 1 m2 plesteran 1SM : 1KP :2PP tebal 15 mm	M2	69,200
8	Pemeliharaan Instalasi Air Buangan Domestik	Pemasangan 1 m2 plesteran 1SM : 1KP :2PP tebal 20 mm	M2	95,400
9	Pemeliharaan Instalasi Air Buangan Domestik	Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 63 mm	M	106,700
10	Pemeliharaan Instalasi Air Buangan Domestik	Pemasangan 1 m Pipa PVC Æ 90 mm	M	175,100
11	Pemeliharaan Instalasi Air Buangan Domestik	Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 110 mm	M	227,800
12	Pemeliharaan Instalasi Air Buangan Domestik	Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 150 mm	M	520,200

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
13	Pemeliharaan Instalasi Air Buangan Domestik	Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 200 mm	M	912,000

8.1.02.03.04.0083 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Pemeliharaan Instalasi Air Kotor Lainnya	A. 2.3.1.12. Pemasangan 1 m3 lapisan pudel 1KP : 3PP : 7TL	M3	361,300
2	Pemeliharaan Instalasi Air Kotor Lainnya	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 7,4 Mpa (K100), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,87	M3	1,231,600
3	Pemeliharaan Instalasi Air Kotor Lainnya	Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 63 mm	M	106,700
4	Pemeliharaan Instalasi Air Kotor Lainnya	Pemasangan 1 m Pipa PVC Æ 90 mm	M	175,100
5	Pemeliharaan Instalasi Air Kotor Lainnya	Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 110 mm	M	227,800
6	Pemeliharaan Instalasi Air Kotor Lainnya	Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 150 mm	M	520,200
7	Pemeliharaan Instalasi Air Kotor Lainnya	Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 200 mm	M	912,000
8	Rehabilitasi Jaringan Perpipaan IPAL Terpadu Piyungan	Pipa 10" dan Perkuatan Jaringan Perpipaan Limbah	Paket	997,000,000

8.1.02.03.04.0126 Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Penggantian armatur dan komponen PJU Highmast	Unit	10,000,000
2	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Pengecatan tiang PJU	Unit	1,250,000
3	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Rehab Tiang PJU	Unit	3,000,000
4	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Penggeseran Tiang PJU	Unit	2,500,000
5	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Penggantian armatur PJU	Unit	6,500,000
6	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Penggantian Tiang, Armatur, Kabel dan Pondasi	Unit	14,672,000
7	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Penggantian Box KWH	Unit	1,530,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
8	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Penggantian instalasi jaringan udara	Unit	926,000

8.1.02.03.04.0131 Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Pemeliharaan Fiber Optik	Jaringan Fiber Optik (FO)	Tahun	200,000,000
2	Pemeliharaan Jaringan Komunikasi	Jaringan Radio Komunikasi (Repeater)	Tahun	100,000,000
3	Pemeliharaan Jaringan Komunikasi	Jaringan Telepon	Tahun	100,000,000
4	Jasa Pengecatan Fiber Optik	Pengecatan Tiang Fiber Optik (FO)	Unit	150,000

B. ANALISIS STANDAR BELANJA KONSTRUKSI

1.3.03.01.01.0001 Bangunan Gedung Kantor

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Bangunan Gedung Kantor/Rumah Negara	Gedung Negara Tidak Sederhana	M2	7,110,000
2	Bangunan Gedung Kantor/Rumah Negara	Gedung Negara Sederhana	M2	5,560,000

1.3.03.01.01.0006 Bangunan Kesehatan

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Gedung Bale Jamu	SI MANTRA	Paket	749,925,000

1.3.03.01.01.0012 Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Pembangunan Kios Pasar	M2	4,270,000

1.3.03.01.01.0018 Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Sarana Prasarana Terminal	Gapura Pintu Masuk Terminal Imogiri	Paket	100,000,000
2	Sarana Prasarana Terminal	Gapura Pintu Keluar Terminal Imogiri	Paket	100,000,000
3	Sarana Prasarana Terminal	Pembangunan ATM Terminal Imogiri	Paket	105,000,000
4	Sarana Prasarana Terminal	Pembangunan Toilet Terminal Imogiri	Paket	106,140,000

1.3.03.01.01.0032 Bangunan Fasilitas Umum

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Bangunan Fasilitas Umum	Pembangunan liang lahat	Unit	7,363,000
2	Gazebo	Kayu atau bambu ukuran 2,5m x 2,5m	Unit	55,000,000
3	Gazebo	Ukuran 2,5x2,5m, material kayu mahoni, genteng tanah liat	Unit	25,000,000
4	Landscape Type I	Landscape Tipe I (paving block polos/abu2 K300, tebal 8 cm dengan kansteen)	M2	338,300
5	Landscape Type II	Landscape (paving block polos/abu2 K300, tebal 8 cm dengan pengunci rabat beton)	M2	301,100
6	Landscape Type III	Landscape (paving block polos/abu2 K300, tebal 8 cm tanpa pengunci)	M2	270,000
7	Landscape Type IV	Landscape (paving block polos/abu2 K300, tebal 6 cm dengan kansteen)	M2	289,900
8	Landscape Type V	Landscape (paving block polos/abu2 K300, tebal 6 cm dengan pengunci rabat beton)	M2	252,700
9	Landscape Type VI	Landscape (paving block polos/abu2 K300, tebal 6 cm tanpa pengunci)	M2	221,500
10	Bangunan Tempat Parkir	Tempat Parkir	M2	277,600

1.3.03.01.01.0036 Taman

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Taman	RTH Kecil - s.d. 100 m2	Paket	50,000,000
2	Taman	RTH Kecil - s.d. 150 m2	Paket	87,000,000
3	Taman	RTH Sedang - s.d. 200 m2	Paket	100,000,000
4	Pembangunan Fasilitas Olahraga	Jogging Track	Paket	500,000,000
5	Penataan Kawasan Lapangan Trirenggo	RTH Trirenggo dan Jogging Track, Kios Kuliner	Paket	2,000,000,000

1.3.03.01.02.0009 Rumah Negara dalam Proses Penggolongan

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Bangunan Gedung Kantor/Rumah Negara	Rumah Negara Tipe - A	M2	7,140,000
2	Bangunan Gedung Kantor/Rumah Negara	Rumah Negara Tipe - B	M2	6,270,000
3	Bangunan Gedung Kantor/Rumah Negara	Rumah Negara Tipe - C	M2	4,820,000

1.3.03.04.01.0004 Pagar

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Bangunan Gedung Kantor/Rumah Negara	Pagar Gedung Negara (Depan, BT; T = 1,5 M)	M	3,020,000
2	Bangunan Gedung Kantor/Rumah Negara	Pagar Gedung Negara (Belakang, T = 2,5 M)	M	2,550,000
3	Bangunan Gedung Kantor/Rumah Negara	Pagar Gedung Negara (Samping, T = 2 M)	M	1,740,000
4	Bangunan Gedung Kantor/Rumah Negara	Pagar Rumah Negara (Depan, BT; T = 1,5 M)	M	2,640,000
5	Bangunan Gedung Kantor/Rumah Negara	Pagar Rumah Negara (Belakang, T = 2,5 M)	M	2,520,000
6	Bangunan Gedung Kantor/Rumah Negara	Pagar Rumah Negara (Samping, T = 2 M)	M	1,700,000

1.3.03.04.01.0005 Tugu/Tanda Batas Lainnya

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Tugu/Tanda Lainnya	Patok Delineasi Gumuk Pasir	Unit	4,000,000

1.3.04.01.01.0003 Jalan Kabupaten

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Jalan Kabupaten Tipe A	Rehabilitasi/Peningkatan jalan lebar 3,00 m	M1	3,104,000
2	Jalan Kabupaten Tipe A	Rehabilitasi/Peningkatan jalan lebar 3,50 m	M1	3,470,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
3	Jalan Kabupaten Tipe A	Rehabilitasi/Peningkatan jalan lebar 4,00 m	M1	3,828,000
4	Jalan Kabupaten Tipe A	Rehabilitasi/Peningkatan jalan lebar 4,50 m	M1	4,186,000
5	Jalan Kabupaten Tipe A	Rehabilitasi/Peningkatan jalan lebar 5,00 m	M1	4,544,000
6	Jalan Kabupaten Tipe A	Rehabilitasi/Peningkatan jalan lebar 5,50 m	M1	4,901,000
7	Jalan Kabupaten Tipe A	Rehabilitasi/Peningkatan jalan lebar 6,00 m	M1	5,259,000
8	Jalan Kabupaten Tipe A	Rehabilitasi/Peningkatan jalan lebar 6,50 m	M1	5,617,000
9	Jalan Kabupaten Tipe A	Rehabilitasi/Peningkatan jalan lebar 7,00 m	M1	5,975,000
10	Jalan Kabupaten Tipe A	Rehabilitasi/Peningkatan jalan lebar 7,50 m	M1	6,333,000
11	Jalan Kabupaten Tipe A	Rehabilitasi/Peningkatan jalan lebar 8,00 m	M1	6,691,000
12	Jalan Kabupaten Tipe A	Rehabilitasi/Peningkatan jalan lebar 8,50 m	M1	7,048,000
13	Jalan Kabupaten Tipe A	Rehabilitasi/Peningkatan jalan lebar 9,00 m	M1	7,406,000
14	Jalan Kabupaten Tipe B	Pemeliharaan Berkala jalan lebar 3,00 m	M1	2,290,000
15	Jalan Kabupaten Tipe B	Pemeliharaan Berkala jalan lebar 3,50 m	M1	2,532,000
16	Jalan Kabupaten Tipe B	Pemeliharaan Berkala jalan lebar 4,00 m	M1	2,766,000
17	Jalan Kabupaten Tipe B	Pemeliharaan Berkala jalan lebar 4,50 m	M1	3,001,000
18	Jalan Kabupaten Tipe B	Pemeliharaan Berkala jalan lebar 5,00 m	M1	3,235,000
19	Jalan Kabupaten Tipe B	Pemeliharaan Berkala jalan lebar 5,50 m	M1	3,470,000
20	Jalan Kabupaten Tipe B	Pemeliharaan Berkala jalan lebar 6,00 m	M1	3,704,000
21	Jalan Kabupaten Tipe B	Pemeliharaan Berkala jalan lebar 6,50 m	M1	3,938,000
22	Jalan Kabupaten Tipe B	Pemeliharaan Berkala jalan lebar 7,00 m	M1	4,173,000
23	Jalan Kabupaten Tipe B	Pemeliharaan Berkala jalan lebar 7,50 m	M1	4,407,000
24	Jalan Kabupaten Tipe B	Pemeliharaan Berkala jalan lebar 8,00 m	M1	4,642,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
25	Jalan Kabupaten Tipe B	Pemeliharaan Berkala jalan lebar 8,50 m	M1	4,876,000
26	Jalan Kabupaten Tipe B	Pemeliharaan Berkala jalan lebar 9,00 m	M1	5,110,000
27	Jalan Kabupaten Tipe C	Pembangunan jalan lebar 3,00 m	M1	2,498,000
28	Jalan Kabupaten Tipe C	Pembangunan jalan lebar 3,50 m	M1	2,767,000
29	Jalan Kabupaten Tipe C	Pembangunan jalan lebar 4,00 m	M1	3,026,000
30	Jalan Kabupaten Tipe C	Pembangunan jalan lebar 4,50 m	M1	3,285,000
31	Jalan Kabupaten Tipe C	Pembangunan jalan lebar 5,00 m	M1	3,592,000
32	Jalan Kabupaten Tipe C	Pembangunan jalan lebar 5,50 m	M1	3,855,000
33	Jalan Kabupaten Tipe C	Pembangunan jalan lebar 6,00 m	M1	4,117,000
34	Jalan Kabupaten Tipe C	Pembangunan jalan lebar 6,50 m	M1	4,380,000
35	Jalan Kabupaten Tipe C	Pembangunan jalan lebar 7,00 m	M1	4,643,000
36	Jalan Kabupaten Tipe C	Pembangunan jalan lebar 7,50 m	M1	4,905,000
37	Jalan Kabupaten Tipe C	Pembangunan jalan lebar 8,00 m	M1	5,168,000
38	Jalan Kabupaten Tipe C	Pembangunan jalan lebar 8,50 m	M1	5,431,000
39	Jalan Kabupaten Tipe C	Pembangunan jalan lebar 9,00 m	M1	5,694,000
40	Jalan Kabupaten Lainnya Type A1	Talud Jalan (tinggi 0,60 m)	M1	721,000
41	Jalan Kabupaten Lainnya Type A2	Talud Jalan (tinggi 0,80 m)	M1	888,000
42	Jalan Kabupaten Lainnya Type A3	Talud Jalan (tinggi 1,00 m)	M1	1,069,000
43	Jalan Kabupaten Lainnya Type A4	Talud Jalan (tinggi 1,20 m)	M1	1,265,000
44	Jalan Kabupaten Lainnya Type A5	Talud Jalan (tinggi 1,40 m)	M1	1,475,000
45	Jalan Kabupaten Lainnya Type A6	Talud Jalan (tinggi 1,60 m)	M1	1,700,000
46	Jalan Kabupaten Lainnya Type A7	Talud Jalan (tinggi 1,80 m)	M1	1,938,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
47	Jalan Kabupaten Lainnya Type A8	Talud Jalan (tinggi 2,00 m)	M1	2,191,000
48	Jalan Kabupaten Lainnya Type A9	Talud Jalan (tinggi 2,20 m)	M1	2,458,000
49	Jalan Kabupaten Lainnya Type A10	Talud Jalan (tinggi 2,40 m)	M1	3,016,000
50	Jalan Kabupaten Lainnya Type A11	Talud Jalan (tinggi 2,50 m)	M1	3,250,000
51	Jalan Kabupaten Lainnya Type A12	Talud Jalan (tinggi 2,70 m)	M1	3,644,000
52	Jalan Kabupaten Lainnya Type A13	Talud Jalan (tinggi 3,00 m)	M1	5,673,000
53	Jalan Kabupaten Lainnya Type A14	Talud Jalan (tinggi 3,50 m)	M1	6,753,000
54	Jalan Kabupaten Lainnya Type B1	Gorong-gorong (tinggi 0,60 x 0,60 x 1,00 m)	M1	23,695,000
55	Jalan Kabupaten Lainnya Type B2	Gorong-gorong (tinggi 0,80 x 0,80 x 1,00 m)	M1	25,766,000
56	Jalan Kabupaten Lainnya Type B3	Gorong-gorong (tinggi 1,00 x 1,00 x 1,00 m)	M1	30,186,000
57	Jalan Kabupaten Lainnya Type B4	Gorong-gorong (tinggi 1,20 x 1,20 x 1,00 m)	M1	32,583,000
58	Jalan Kabupaten Lainnya Type B5	Gorong-gorong (tinggi 1,50 x 1,50 x 1,00 m)	M1	36,569,000
59	Jalan Kabupaten Lainnya Type B6	Gorong-gorong (tinggi 2,00 x 2,00 x 1,00 m)	M1	45,423,000

1.3.04.01.01.0010 Jalan Lainnya

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Jalan Lingkungan	Jalan Paving blok polos abu abu K 300 tebal 8 cm lebar 2 m, Kanstin Kanan Kiri	M1	836,100
2	Jalan Lingkungan	Jalan Paving Blok Polos Abu abu K 300 tebal 8 cm lebar 2,5 m, Kanstin Kanan Kiri	M1	906,100
3	Jalan Lingkungan	Jalan Paving Blok Polos Abu abu K 300 tebal 8 cm lebar 3 m, Kanstin Kanan Kiri	M1	1,033,200
4	Jalan Lingkungan	Jalan Paving Blok Polos Abu abu K 300 tebal 8 cm lebar 2 m, Pengunci Rabat	M1	610,700
5	Jalan Lingkungan	Jalan Paving Blok Polos Abu Abu K 300 tebal 8 cm lebar 2,5 m, Pengunci Rabat	M1	738,300
6	Jalan Lingkungan	Jalan Paving Blok Polos Abu abu K 300 tebal 8 cm lebar 3 m, Pengunci Rabat	M1	865,900

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
7	Jalan Lingkungan	Perkerasan Jalan untuk jalan Lingkungan dengan Beton f'c= 25 Mpa Ready Mixed, Tebal 20 cm lebar 2 m	M1	1,084,800
8	Jalan Lingkungan	Perkerasan Jalan untuk jalan Lingkungan dengan Beton f'c= 25 Mpa Ready Mixed, Tebal 20 cm lebar 2.5 m	M1	1,341,700
9	Jalan Lingkungan	Perkerasan Jalan untuk jalan Lingkungan dengan Beton f'c= 25 Mpa Ready Mixed, Tebal 20 cm lebar 3 m	M1	1,598,600
10	PSU Permukiman	Jalan, Lebar 3 meter	M1	3,104,000
11	PSU Permukiman	Jalan, Lebar 3,5 meter	M1	3,470,000
12	PSU Permukiman	Jalan, Lebar 4 meter	M1	3,828,000
13	PSU Permukiman	Jalan, Lebar 4,5 meter	M1	4,186,000
14	PSU Permukiman	Jalan, Lebar 5 meter	M1	4,544,000
15	PSU Permukiman	Talud, Tinggi 0,60 m	M1	721,000
16	PSU Permukiman	Talud, Tinggi 0,80 m	M1	888,000
17	PSU Permukiman	Talud, Tinggi 1,00 m	M1	1,069,000
18	PSU Permukiman	Talud, Tinggi 1,20 m	M1	1,265,000
19	PSU Permukiman	Talud, Tinggi 1,40 m	M1	1,475,000
20	PSU Permukiman	Talud, Tinggi 1,60 m	M1	1,700,000
21	PSU Permukiman	Talud, Tinggi 1,80 m	M1	1,938,000
22	PSU Permukiman	Talud, Tinggi 2,00 m	M1	2,191,000
23	PSU Permukiman	Talud, Tinggi 2,20 m	M1	2,458,000
24	PSU Permukiman	Talud, Tinggi 2,40 m	M1	3,016,000
25	PSU Permukiman	Talud, Tinggi 2,50 m	M1	3,250,000
26	PSU Permukiman	Talud, Tinggi 2,70 m	M1	3,644,000
27	PSU Permukiman	Talud, Tinggi 3,00 m	M1	5,673,000
28	PSU Permukiman	Talud, Tinggi 3,50 m	M1	6,753,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
29	PSU Permukiman	Jembatan Tipe 1	M1	122,771,400
30	PSU Permukiman	Jembatan Tipe 2	M1	220,293,400
31	PSU Permukiman	Jembatan Tipe 3	M1	222,027,000
32	PSU Permukiman	Gorong-gorong (tinggi 0,60 x 0,60 x 1,00 m)	M1	23,695,000
33	PSU Permukiman	Gorong-gorong (tinggi 0,80 x 0,80 x 1,00 m)	M1	25,766,000
34	PSU Permukiman	Gorong-gorong (tinggi 1,00 x 1,00 x 1,00 m)	M1	30,186,000
35	PSU Permukiman	Gorong-gorong (tinggi 1,20 x 1,20 x 1,00 m)	M1	32,583,000
36	PSU Permukiman	Gorong-gorong (tinggi 1,50 x 1,50 x 1,00 m)	M1	36,569,000
37	PSU Permukiman	Gorong-gorong (tinggi 2,00 x 2,00 x 1,00 m)	M1	45,423,000
38	PSU Permukiman	Uditch 40x50x120 tanpa tutup	Unit	1,605,000
39	PSU Permukiman	Uditch 40x50x120 dengan tutup	Unit	2,328,000
40	PSU Permukiman	Uditch 40x60x120 tanpa tutup	Unit	1,722,000
41	PSU Permukiman	Uditch 40x60x120 dengan tutup	Unit	2,445,000
42	PSU Permukiman	Uditch 50x50x120 tanpa tutup	Unit	1,781,000
43	PSU Permukiman	Uditch 50x50x120 dengan tutup	Unit	2,692,000
44	PSU Permukiman	Uditch 50x60x120 tanpa tutup	Unit	1,985,000
45	PSU Permukiman	Uditch 50x60x120 dengan tutup	Unit	2,895,000
46	PSU Permukiman	Uditch 60x70x120 tanpa tutup	Unit	2,507,000
47	PSU Permukiman	Uditch 60x70x120 dengan tutup	Unit	3,658,000
48	PSU Permukiman	Uditch 60x80x120 tanpa tutup	Unit	2,555,000
49	PSU Permukiman	Uditch 60x80x120 dengan tutup	Unit	3,707,000
50	PSU Permukiman	Uditch 80x80x120 tanpa tutup	Unit	3,299,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
51	PSU Permukiman	Uditch 80x80x120 dengan tutup	Unit	4,965,000

1.3.04.01.02.0003 Jembatan Pada Jalan Kabupaten

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Jembatan pada jalan kabupaten Tipe 1	M1	122,771,400
2	Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Jembatan pada jalan kabupaten Tipe 2	M1	220,293,400
3	Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Jembatan pada jalan kabupaten Tipe 3	M1	222,027,000

1.3.04.02.01.0003 Bangunan Pembawa Irigasi

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri dan lantai H: 0.50 m dan B : 0.50 m	M1	1,201,014
2	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri H: 0.50m dan B : 0.50 m	M1	999,293
3	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan sebelah H: 0.50 m	M1	534,371
4	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri dan lantai H: 0.60 m dan B : 0.60 m	M1	1,456,349
5	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri H : 0.60 m dan B : 0.60 m	M1	1,144,710
6	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan sebelah H : 0.60 m	M1	607,131
7	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri dan lantai H : 0.70 m dan B : 0.70 m	M1	1,527,246
8	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri H : 0.70 m dan B : 0.70 m	M1	1,244,898
9	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan sebelah H : 0.70 m	M1	657,225
10	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri dan lantai H : 0.80 m dan B : 0.80 m	M1	1,667,696
11	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri H : 0.80 m dan B : 0.80 m	M1	1,345,086
12	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan sebelah H : 0.80 m	M1	707,319

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
13	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri dan lantai H : 0.90 m dan B : 0.90 m	M1	2,033,879
14	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri H : 0.90 m dan B : 0.90 m	M1	1,670,801
15	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan sebelah H : 0.90 m	M1	870,125
16	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri dan lantai H : 1.00 m dan B : 1.00 m	M1	2,321,919
17	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri H : 1.00 m dan B : 1.00 m	M1	1,918,580
18	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan sebelah H : 1.00 m	M1	994,014
19	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri dan lantai H : 1.20 m dan B : 1.00 m	M1	2,840,247
20	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri H : 1.20 m dan B : 1.00 m	M1	2,436,908
21	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan sebelah H : 1.20 m	M1	1,253,178
22	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri dan lantai H: 0.50 m dan B : 0.50 m	M1	840,420
23	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri H: 0.50m dan B : 0.50 m	M1	711,045
24	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan sebelah H: 0.50 m	M1	390,195
25	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri dan lantai H: 0.60 m dan B : 0.60 m	M1	985,320
26	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri H : 0.60 m dan B : 0.60 m	M1	830,070
27	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan sebelah H : 0.60 m	M1	497,835
28	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri dan lantai H : 0.70 m dan B : 0.70 m	M1	1,134,360
29	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri H : 0.70 m dan B : 0.70 m	M1	953,235
30	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan sebelah H : 0.70 m	M1	552,690
31	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri dan lantai H : 0.80 m dan B : 0.80 m	M1	1,491,435
32	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri H : 0.80 m dan B : 0.80 m	M1	1,232,685
33	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan sebelah H : 0.80 m	M1	598,230
34	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri dan lantai H : 0.90 m dan B : 0.90 m	M1	1,665,315

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
35	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri H : 0.90 m dan B : 0.90 m	M1	1,374,480
36	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan sebelah H : 0.90 m	M1	663,435
37	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri dan lantai H : 1.00 m dan B : 1.00 m	M1	1,843,335
38	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri H : 1.00 m dan B : 1.00 m	M1	1,520,415
39	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan sebelah H : 1.00 m	M1	729,675
40	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri dan lantai H : 1.20 m dan B : 1.00 m	M1	2,425,005
41	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri H : 1.20 m dan B : 1.00 m	M1	2,036,880
42	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan sebelah H : 1.20 m	M1	973,935
43	Saluran Sekunder Type C (Beton Bentuk U Tbl. 10 Cm)	Saluran sekunder dengan beton bertulang K.175 kanan kiri dan lantai H: 0.50 m dan B : 0.50 m	M1	876,645
44	Saluran Sekunder Type C (Beton Bentuk U Tbl. 10 Cm)	Saluran sekunder dengan beton bertulang K.175 kanan kiri dan lantai H: 0.60 m dan B : 0.60 m	M1	1,044,315
45	Saluran Sekunder Type C (Beton Bentuk U Tbl. 10 Cm)	Saluran sekunder dengan beton bertulang K.175 kanan kiri dan lantai H: 0.70 m dan B : 0.70 m	M1	1,216,125
46	Saluran Sekunder Type C (Beton Bentuk U Tbl. 10 Cm)	Saluran sekunder dengan beton bertulang K.175 kanan kiri dan lantai H: 0.80 m dan B : 0.80 m	M1	1,392,075
47	Saluran Sekunder Type C (Beton Bentuk U Tbl. 10 Cm)	Saluran sekunder dengan beton bertulang K.175 kanan kiri dan lantai H: 0.90 m dan B : 0.90 m	M1	1,571,130
48	Saluran Sekunder Type C (Beton Bentuk U Tbl. 10 Cm)	Saluran sekunder dengan beton bertulang K.175 kanan kiri dan lantai H: 1.00 m dan B : 1.00 m	M1	1,753,290
49	Saluran Tersier Type A (Pasangan Batu Kali 1Pc : 4Ps)	Saluran tersier pasangan sebelah H: 0.80 m	M1	640,200
50	Saluran Tersier Type A (Pasangan Batu Kali 1Pc : 4Ps)	Saluran tersier pasangan kanan kiri dan lantai H: 0.90 m dan B: 0.90 m	M1	1,828,300
51	Saluran Tersier Type A (Pasangan Batu Kali 1Pc : 4Ps)	Saluran tersier pasangan kanan kiri H: 0.90 m dan B: 0.90 m	M1	1,503,100
52	Saluran Tersier Type A (Pasangan Batu Kali 1Pc : 4Ps)	Saluran tersier pasangan sebelah H: 0.90 m	M1	786,000
53	Saluran Tersier Type A (Pasangan Batu Kali 1Pc : 4Ps)	Saluran tersier pasangan kanan kiri dan lantai H: 1.00 m dan B: 1.00 m	M1	2,086,300
54	Saluran Tersier Type A (Pasangan Batu Kali 1Pc : 4Ps)	Saluran tersier pasangan kanan kiri H: 1.00 m dan B: 1.00 m	M1	1,725,000
55	Saluran Tersier Type A (Pasangan Batu Kali 1Pc : 4Ps)	Saluran tersier pasangan sebelah H: 1.00 m	M1	897,000
56	Saluran Tersier Type B (Beton Siklop)	Saluran tersier pasangan kanan kiri dan lantai H: 0.50 m dan B: 0.50 m	M1	758,700

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
57	Saluran Tersier Type B (Beton Siklop)	Saluran tersier pasangan kanan kiri H: 0.50m dan B: 0.50 m	M1	642,800
58	Saluran Tersier Type B (Beton Siklop)	Saluran tersier pasangan sebelah H: 0.50 m	M1	356,100
59	Saluran Tersier Type B (Beton Siklop)	Saluran tersier pasangan kanan kiri dan lantai H: 0.60 m dan B: 0.60 m	M1	888,100
60	Saluran Tersier Type B (Beton Siklop)	Saluran tersier pasangan kanan kiri H: 0.60 m dan B: 0.60 m	M1	749,400
61	Saluran Tersier Type B (Beton Siklop)	Saluran tersier pasangan sebelah H: 0.60 m	M1	472,000
62	Saluran Tersier Type B (Beton Siklop)	Saluran tersier pasangan kanan kiri dan lantai H: 0.70 m dan B: 0.70 m	M1	1,021,600
63	Saluran Tersier Type B (Beton Siklop)	Saluran tersier pasangan kanan kiri H: 0.70 m dan B: 0.70 m	M1	859,100
64	Saluran Tersier Type B (Beton Siklop)	Saluran tersier pasangan sebelah H: 0.70 m	M1	522,700
65	Saluran Tersier Type B (Beton Siklop)	Saluran tersier pasangan kanan kiri dan lantai H: 0.80 m dan B: 0.80 m	M1	1,341,400
66	Saluran Tersier Type B (Beton Siklop)	Saluran tersier pasangan kanan kiri H: 0.80 m dan B: 0.80 m	M1	1,109,600
67	Saluran Tersier Type B (Beton Siklop)	Saluran tersier pasangan sebelah H: 0.80 m	M1	556,900
68	Saluran Tersier Type B (Beton Siklop)	Saluran tersier pasangan kanan kiri dan lantai H: 0.90 m dan B: 0.90 m	M1	1,496,700
69	Saluran Tersier Type B (Beton Siklop)	Saluran tersier pasangan kanan kiri H: 0.90 m dan B: 0.90 m	M1	1,236,900
70	Saluran Tersier Type B (Beton Siklop)	Saluran tersier pasangan sebelah H: 0.90 m	M1	616,900
71	Saluran Tersier Type B (Beton Siklop)	Saluran tersier pasangan kanan kiri dan lantai H: 1.00 m dan B: 1.00 m	M1	1,656,000
72	Saluran Tersier Type B (Beton Siklop)	Saluran tersier pasangan kanan kiri H: 1.00 m dan B: 1.00 m	M1	1,367,300
73	Saluran Tersier Type B (Beton Siklop)	Saluran tersier pasangan sebelah H: 1.00 m	M1	679,000

1.3.04.02.01.0004 Bangunan Pembuang Irigasi

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Saluran Induk Pembuang Afvour	Pasangan dinding afvour (Pas. Tegak) sebelah dengan tinggi (H) 1,00 meter.	M1	1,051,560
2	Saluran Induk Pembuang Afvour	Pasangan dinding afvour (Pas. Tegak) sebelah dengan tinggi (H) 1,20 meter.	M1	1,387,935

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
3	Saluran Induk Pembuang Afvour	Pasangan dinding afvour (Pas. Tegak) sebelah dengan tinggi (H) 1,50 meter.	M1	1,875,420
4	Saluran Induk Pembuang Afvour	Pasangan dinding afvour (pas. Tegak) sebelah dengan tinggi (H) 1,60 meter.	M1	1,956,150
5	Saluran Induk Pembuang Afvour	Pasangan dinding afvour (Pas. Tegak) sebelah dengan tinggi (H) 1,80 meter.	M1	2,322,540
6	Saluran Induk Pembuang Afvour	Pasangan dinding afvour (Pas. Tegak) sebelah dengan tinggi (H) 2,00 meter.	M1	2,836,935
7	Saluran Induk Pembuang Afvour	Pasangan dinding dan Lantai afvour (Pas. tegak) sebelah dengan tinggi (H) 2.50 meter.	M1	3,766,365
8	Saluran Induk Pembuang Afvour	Pasangan dinding dan Lantai afvour (Pas. tegak) sebelah dengan tinggi (H) 2.70 meter.	M1	3,958,875

1.3.04.02.01.0005 Bangunan Pengaman Irigasi

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Tanggul Banjir	Tanggul Banjir sebelah dengan tinggi (H) 2,20 meter.	M1	3,228,165
2	Tanggul Banjir	Tanggul Banjir sebelah dengan tinggi (H) 2,30 meter.	M1	3,317,175
3	Tanggul Banjir	Tanggul Banjir sebelah dengan tinggi (H) 2,40 meter.	M1	3,831,570
4	Tanggul Banjir	Tanggul Banjir sebelah dengan tinggi (H) 2,50 meter.	M1	3,828,465
5	Tanggul Banjir	Tanggul Banjir sebelah dengan tinggi (H) 2,70 meter.	M1	4,323,195
6	Tanggul Banjir	Tanggul Banjir sebelah dengan tinggi (H) 3,00 meter, dengan perkuatan beton.	M1	7,066,980
7	Tanggul Banjir	Tanggul Banjir sebelah dengan tinggi (H) 3,20 meter 2 trap.	M1	7,221,195
8	Tanggul Banjir	Tanggul Banjir sebelah dengan tinggi (H) 3,50 meter 2 trap.	M1	7,919,820
9	Tanggul Banjir	Tanggul Banjir sebelah dengan tinggi (H) 3,70 meter 2 trap.	M1	8,378,325
10	Tanggul Banjir	Tanggul Banjir sebelah dengan tinggi (H) 3,80 meter 2 trap.	M1	8,456,985
11	Tanggul Banjir	Tanggul Banjir sebelah dengan tinggi (H) 4,00 meter 2 trap.	M1	8,928,945
12	Tanggul Banjir	Bronjong kawat galvanis pabrikan Ø 2,70 mm dengan isian batu belah hitam ukuran bronjong (2,00 m x 1,00 m x 0,50 m).. Tinggi = 1 m	M1	2,110,365
13	Tanggul Banjir	Bronjong kawat galvanis pabrikan Ø 2,70 mm dengan isian batu belah hitam ukuran bronjong (2,00 m x 1,00 m x 0,50 m)..Tinggi = 1.50 m	M1	2,694,105

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
14	Tanggul Banjir	Bronjong kawat galvanis pabrikan Ø 2,70 mm dengan isian batu belah hitam ukuran bronjong (2,00 m x 1,00 m x 0,50 m)..Tinggi = 2.00 m	M1	3,849,165
15	Tanggul Banjir	Bronjong kawat galvanis pabrikan Ø 2,70 mm dengan isian batu belah hitam ukuran bronjong (2,00 m x 1,00 m x 0,50 m)..Tinggi = 2.50 m	M1	6,406,650
16	Tanggul Banjir	Bronjong kawat galvanis pabrikan Ø 2,70 mm dengan isian batu belah hitam ukuran bronjong (2,00 m x 1,00 m x 0,50 m)..Tinggi = 3.00 m	M1	7,817,355
17	Tanggul Banjir	Bronjong kawat galvanis pabrikan Ø 2,70 mm dengan isian batu belah hitam ukuran bronjong (2,00 m x 1,00 m x 0,50 m)..Tinggi = 3.50 m	M1	10,365,525
18	Tanggul Banjir	Bronjong kawat galvanis pabrikan Ø 2,70 mm dengan isian batu belah hitam ukuran bronjong (2,00 m x 1,00 m x 0,50 m)..Tinggi = 4.00 m	M1	10,893,375

1.3.04.02.01.0006 Bangunan Pelengkap Irigasi

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Bangunan Pelengkap Irigasi	Bangunan Gorong-Gorong dengan Box Culvert uk. 60 x 60 x 120 cm	M1	5,435,820
2	Bangunan Pelengkap Irigasi	Bangunan Gorong-Gorong dengan Box Culvert uk. 80 x 80 x 100 cm	M1	5,375,790
3	Bangunan Pelengkap Irigasi	Bangunan Gorong-Gorong dengan Box Culvert uk. 100 x 100 x 100 cm	M1	8,145,450
4	Bangunan Pelengkap Irigasi	Bangunan Talang beton bertulang uk. 70 x 60 cm tinggi 1.50 m	Unit	37,275,525
5	Bangunan Pelengkap Irigasi	Bangunan Talang beton bertulang uk. 60 x 60 cm tinggi 2.00 m	Unit	44,353,890

1.3.04.02.04.0004 Bangunan Pembuang Pengaman Sungai

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Saluran Drainage	Uditch 40x50x120 tanpa tutup	M1	1,605,000
2	Saluran Drainage	Uditch 40x50x120 dengan tutup	M1	2,328,000
3	Saluran Drainage	Uditch 40x60x120 tanpa tutup	M1	1,722,000
4	Saluran Drainage	Uditch 40x60x120 dengan tutup	M1	2,445,000
5	Saluran Drainage	Uditch 50x50x120 tanpa tutup	M1	1,781,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
6	Saluran Drainage	Uditch 50x50x120 dengan tutup	M1	2,692,000
7	Saluran Drainage	Uditch 50x60x120 tanpa tutup	M1	1,985,000
8	Saluran Drainage	Uditch 50x60x120 dengan tutup	M1	2,895,000
9	Saluran Drainage	Uditch 60x70x120 tanpa tutup	M1	2,507,000
10	Saluran Drainage	Uditch 60x70x120 dengan tutup	M1	3,658,000
11	Saluran Drainage	Uditch 60x80x120 tanpa tutup	M1	2,555,000
12	Saluran Drainage	Uditch 60x80x120 dengan tutup	M1	3,707,000
13	Saluran Drainage	Uditch 80x80x120 tanpa tutup	M1	3,299,000
14	Saluran Drainage	Uditch 80x80x120 dengan tutup	M1	4,965,000
15	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 300 x 300 dan Cover HD tbl 12-15 cm	M1	964,300
16	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 300 x 300 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-WC	M1	1,047,500
17	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 300 x 300 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-BC	M1	1,096,600
18	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 300 x 300 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas Beton fc' 25 Mpa, tebal 15 cm	M1	1,097,400
19	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 300 x 300 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 8 cm	M1	1,093,000
20	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 300 x 300 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 6 cm	M1	1,068,800
21	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 400 dan Cover HD tbl 12-15 cm	M1	1,455,100
22	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 400 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-WC	M1	1,555,000
23	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 400 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-BC	M1	1,614,000
24	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 400 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas Beton fc' 25 Mpa, tebal 15 cm	M1	1,615,000
25	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 400 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 8 cm	M1	1,609,600
26	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 400 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 6 cm	M1	1,580,600
27	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 500 dan Cover HD tbl 12-15 cm	M1	1,831,500

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
28	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 500 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-WC	M1	1,945,300
29	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 500 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-BC	M1	2,014,000
30	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 500 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas Beton fc' 25 Mpa, tebal 15 cm	M1	2,015,200
31	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 500 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 8 cm	M1	2,009,000
32	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 500 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 6 cm	M1	1,975,100
33	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 500 dan Cover HD tbl 12-15 cm	M1	1,497,800
34	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 500 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-WC	M1	1,593,800
35	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 500 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-BC	M1	1,652,700
36	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 500 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas Beton fc' 25 Mpa, tebal 15 cm	M1	1,653,700
37	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 500 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 8 cm	M1	1,648,300
38	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 500 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 6 cm	M1	1,619,300
39	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 600 dan Cover HD tbl 12-15 cm	M1	1,944,600
40	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 600 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-WC	M1	2,056,800
41	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 600 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-BC	M1	2,125,600
42	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 600 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas Beton fc' 25 Mpa, tebal 15 cm	M1	2,126,700
43	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 600 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 8 cm	M1	2,120,500
44	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 600 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 6 cm	M1	2,086,600
45	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 300 x 300	M1	580,200
46	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 400	M1	817,900
47	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 500	M1	1,012,900
48	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 500	M1	857,600
49	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 600	M1	1,126,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
50	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 300 x 300 , Cover HD dan Grill inlet	M1	1,066,400
51	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 300 x 300 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-WC	M1	1,149,700
52	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 300 x 300 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-BC	M1	1,198,800
53	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 300 x 300 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas Beton fc' 25 Mpa, tebal 15 cm	M1	1,199,600
54	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 300 x 300 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 8 cm	M1	1,195,200
55	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 300 x 300 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 6 cm	M1	1,170,900
56	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 400 , Cover HD dan Grill inlet	M1	1,557,300
57	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 400 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-WC	M1	1,626,400
58	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 400 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-BC	M1	1,675,500
59	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 400 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas Beton fc' 25 Mpa, tebal 15 cm	M1	1,676,300
60	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 400 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 8 cm	M1	1,671,900
61	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 400 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 6 cm	M1	1,647,700
62	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 500 , Cover HD dan Grill inlet	M1	1,933,700
63	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 500 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-WC	M1	1,983,700
64	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 500 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-BC	M1	2,193,300
65	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 500 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas Beton fc' 25 Mpa, tebal 15 cm	M1	1,972,400
66	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 500 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 8 cm	M1	1,967,900
67	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 500 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 6 cm	M1	1,943,700
68	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 500 , Cover HD dan Grill inlet	M1	1,948,800
69	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 500 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-WC	M1	1,662,200
70	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 500 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-BC	M1	1,576,300
71	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 500 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas Beton fc' 25 Mpa, tebal 15 cm	M1	1,707,100

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
72	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 500 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 8 cm	M1	1,702,700
73	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 500 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 6 cm	M1	1,678,500
74	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 600 , Cover HD dan Grill inlet	M1	2,046,700
75	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 600 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-WC	M1	2,086,300
76	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 600 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-BC	M1	2,135,400
77	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 600 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas Beton fc' 25 Mpa, tebal 15 cm	M1	2,136,200
78	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 600 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 8 cm	M1	2,131,800
79	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 600 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 6 cm	M1	2,107,500
80	Saluran Drainase	Box Culvert ukuran 400 x 400	M1	1,785,900
81	Saluran Drainase	Box Culvert ukuran 400 x 400, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-WC	M1	1,928,300
82	Saluran Drainase	Box Culvert ukuran 400 x 400, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-BC	M1	2,014,700
83	Saluran Drainase	Box Culvert ukuran 400 x 400, dengan pengembalian lapisan atas Beton fc' 25 Mpa, tebal 15 cm	M1	2,016,100
84	Saluran Drainase	Box Culvert ukuran 400 x 400, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 8 cm	M1	2,008,300
85	Saluran Drainase	Box Culvert ukuran 400 x 400, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 6 cm	M1	1,965,700
86	Saluran Drainase	Box Culvert ukuran 500 x 500	M1	2,244,800
87	Saluran Drainase	Box Culvert ukuran 500 x 500, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-WC	M1	2,406,600
88	Saluran Drainase	Box Culvert ukuran 500 x 500, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-BC	M1	2,504,800
89	Saluran Drainase	Box Culvert ukuran 500 x 500, dengan pengembalian lapisan atas Beton fc' 25 Mpa, tebal 15 cm	M1	2,506,400
90	Saluran Drainase	Box Culvert ukuran 500 x 500, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 8 cm	M1	2,497,600
91	Saluran Drainase	Box Culvert ukuran 500 x 500, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 6 cm	M1	2,449,100
92	Saluran Drainase	Box Culvert ukuran 600 x 600	M1	2,790,000
93	Saluran Drainase	Box Culvert ukuran 600 x 600, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-WC	M1	2,974,500

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
94	Saluran Drainase	Box Culvert ukuran 600 x 600, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-BC	M1	3,086,500
95	Saluran Drainase	Box Culvert ukuran 600 x 600, dengan pengembalian lapisan atas Beton fc' 25 Mpa, tebal 15 cm	M1	3,088,300
96	Saluran Drainase	Box Culvert ukuran 600 x 600, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 8 cm	M1	3,078,200
97	Saluran Drainase	Box Culvert ukuran 600 x 600, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 6 cm	M1	3,023,000
98	Saluran Drainase	pasangan batu putih, drainase terbuka 40 x 40 cm	M1	799,800
99	Saluran Drainase	pasangan batu putih, drainase terbuka 50 x 50 cm	M1	926,900
100	Saluran Drainase	pasangan batu putih, drainase terbuka 60 x 60 cm	M1	1,053,900
101	Saluran Drainase	pasangan batu putih, drainase tertutup 40 x 40 cm	M1	1,336,900
102	Saluran Drainase	pasangan batu putih, drainase tertutup 50 x 50 cm	M1	1,536,300
103	Saluran Drainase	pasangan batu putih, drainase tertutup 60 x 60 cm	M1	1,737,700
104	Saluran Drainase	pasangan batu putih, drainase tertutup 40 x 40 cm dan Grill inlet	M1	1,439,100
105	Saluran Drainase	pasangan batu putih, drainase tertutup 50 x 50 cm dan Grill inlet	M1	1,638,400
106	Saluran Drainase	pasangan batu putih, drainase tertutup 60 x 60 cm dan Grill inlet	M1	1,839,900

1.3.04.02.05.0008 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Irigasi Air Tanah Dangkal	Sumur Gali, Pompa, Bak Tampung, Saluran Distribusi	Unit	43,200,000

1.3.04.03.01.0005 Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Sistem Penyediaan Air Minum	Jaringan Perpipaan air bersih (Transmisi distribusi) Sambungan Rumah	Unit	5,499,000
2	Sistem Penyediaan Air Minum	Jaringan Perpipaan air bersih Distribusi dan Sambungan Rumah	Unit	2,267,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jaringan Perpipaan air limbah Sambungan Rumah	Unit	8,250,000
4	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jaringan Perpipaan air limbah (Servis, Sambungan Rumah)	Unit	14,455,000

1.3.04.03.02.0004 Instalasi Air Kotor Lainnya

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pemasangan LI (Lubang Inspeksi) + Tutup Dia. 60cm untuk h<1m (Precast)	Unit	1,748,400
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pemasangan LI (Lubang Inspeksi) + Tutup Dia. 60cm untuk h:1m - 1,5m (Precast)	Unit	2,192,300
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pemasangan LI (Lubang Inspeksi) + Tutup Dia. 80cm untuk h:1,5m - 2m (Precast) + Tangga Besi	Unit	5,373,700
4	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pemasangan HC (House Conection) Dia. 40cm + Tutup (Precast)	Unit	552,400
5	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pemasangan Penangkap Lemak (Grease Trap) + Tutup Dia. 33cm + Aksesoris (Precast)	Unit	634,300
6	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pemasangan Manhole + Tutup Besi Tuang (Cast Iron Cover)	Unit	16,206,900
7	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Tangki Septik Individu	Unit	12,500,000
8	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	IPAL Komunal / Permukiman	Unit	11,500,000
9	Pemeliharaan Instalasi Air Limbah	Pemasangan 1 m’ pipa PVC SNI Air Limbah, DN. 10" (250 mm) termasuk asesoris	M1	1,087,000

1.3.04.03.03.0003 Bangunan Penampung Sampah

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Gudang TPST Argodadi	Gudang TPST Argodadi	Paket	1,518,125,000
2	Pematangan Lahan TPST Bawuran	Pematangan Lahan TPST Bawuran	Paket	9,581,509,000
3	Pembangunan Fasilitas Workshop	Pagar, fasilitas air dan fasilitas listrik	Paket	211,676,000
4	Pembangunan Gudang TPS3R Srigading	Gudang TPS3R	Paket	900,000,000
5	Pembangunan TPS3R	TPS3R Poncosari	Paket	250,000,000

1.3.04.04.01.0005 Jaringan Air Minum Lainnya

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Sistem Penyediaan Air Minum	Perluasan Jaringan SPAM	SR	5,000,000
2	Sistem Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SPAM	SR	7,000,000

1.3.04.04.02.0003 Jaringan Listrik Lainnya

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Lampu Penerangan Jalan Desa	Lampu LED 60 W, Tiang, Pondasi	Titik	10,402,000
2	Lampu Penerangan Jalan Kabupaten	Lampu LED 90 W, Tiang, Pondasi	Titik	14,252,500
3	Lampu Penerangan Jalan Pintar Bernuansa Budaya	Tiang Galvanis dengan Ornament SRS; Baseplate, Armaturn Lampu 120 Watt	Unit	30,000,000
4	Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya	Lampu Solar Cell, Tiang, Pondasi	Unit	35,000,000
5	Pembangunan Jaringan Listrik	Pembangunan jaringan listrik 3 phase, 11.000 VA	Unit	18,329,900
6	Pembangunan Jaringan Listrik	Pembangunan jaringan listrik 3 phase, 23.000 VA	Unit	36,659,700
7	Pembangunan Jaringan Listrik	Pembangunan jaringan listrik 3 phase, 82.500 VA	Unit	104,742,000

1.3.04.04.03.0005 Jaringan Telepon Lainnya

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Pembangunan Fiber Optik	Jaringan Fiber Optik Tiang dan Kabel Udara ADSS	Km	110,000,000

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH