



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 271 TAHUN 2026

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2027

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Konstruksi Tahun Anggaran 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2027.
- KESATU : Standar Harga Satuan Konstruksi Tahun Anggaran 2027, meliputi:
- a. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK); dan
 - b. Analisis Standar Belanja (ASB) Konstruksi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : HSPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a tidak termasuk pajak.
- KETIGA : ASB Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b termasuk pajak.
- KEEMPAT : Standar Harga Satuan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dicantumkan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
- KELIMA : Dalam hal Harga Satuan Konstruksi belum tercantum dalam SIPD:
- a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengajukan permohonan penambahan Standar Harga Satuan Konstruksi sebelum melakukan kegiatan pengadaan barang konstruksi secara tertulis kepada Bupati Bantul melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dengan melampirkan:
 1. alasan penambahan Standar Harga Satuan Konstruksi;
 2. nilai harga barang konstruksi; dan

3. rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.
- b. kegiatan pengadaan barang konstruksi dilaksanakan setelah:
 1. SKPD melakukan revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan
 2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul menambahkan Standar Harga Satuan Konstruksi pada SIPD.

KEENAM : Dalam hal pada saat pelaksanaan pengadaan barang konstruksi:

- a. harga barang konstruksi di pasar lebih tinggi daripada yang tercantum dalam DPA-SKPD; atau
- b. spesifikasi/jenis barang konstruksi yang sudah direncanakan dalam DPA-SKPD tidak tersedia di pasar, pengadaan tetap dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. melakukan survei harga pasar dengan 2 (dua) pembandingan; atau
 - b. melakukan pergeseran anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Juni 2026
BUPATI BANTUL,
ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul; dan
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 271 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2027

A. HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

8.1.02.03.03.0001 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter	M1	1,465,000
2	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari seng gelombang rangka kayu tinggi 2 meter	M1	744,600
3	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari kawat duri tinggi 2 meter	M1	508,500
4	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan 1 m' pagar sementara seng gelombang rangka baja L.40.40.4, tinggi pagar 1,8 m'	M1	706,300
5	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan 1 m2 Pagar BRC Galvanis	M2	139,200
6	Pekerjaan Persiapan	Pemasangan 1 m2 Panel Beton Pracetak 50x50x240 untuk Pagar	M2	612,800
7	Pekerjaan Persiapan	1 buah papan nama pekerjaan ukuran 0,8x1,2 menggunakan multiflex 18 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12	Buah	1,941,500
8	Pekerjaan Persiapan	1 buah papan nama pekerjaan ukuran 0,6x0,8 menggunakan multiplex 10 mm, frame alluminium siku & tiang kayu 5/7, printing banner plastik	Buah	753,200
9	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan 1 m2 kantor sementara/rumah jaga/gudang semen dan peralatan lantai plesteran, dinding setengah tembok	M2	4,890,600
10	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan 1 m2 direksi keet (Kantor), los kerja dan gudang	M2	6,568,400
11	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan 1 m2 Jalan sementara Lapis Macadam	M2	3,582,700
12	Pekerjaan Persiapan	1 m2 pembersihan dan pengupasan permukaan tanah (striping) s.d. tanaman Ø 2 cm	M2	14,100
13	Pekerjaan Persiapan	Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan Ø < 5 cm	M2	4,500
14	Pekerjaan Persiapan	Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan Ø >5 s.d. 15 cm	M2	7,500
15	Pekerjaan Persiapan	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø >15 s.d. 30 cm	Batang	18,800
16	Pekerjaan Persiapan	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 30 s.d 50 cm	Batang	13,900
17	Pekerjaan Persiapan	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 50 s.d 75 cm	Batang	54,300

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
18	Pekerjaan Persiapan	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 75 cm (diameter pohon diukur 1 m di atas permukaan tanah)	Batang	69,900
19	Pekerjaan Persiapan	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 5 s.d. 15 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul tanpa menutup kembali bekas lubang)	Batang	38,700
20	Pekerjaan Persiapan	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 15 cm s.d. 30 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul tanpa menutup kembali bekas lubang)	Batang	52,000
21	Pekerjaan Persiapan	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 30 cm s.d. 50 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul tanpa menutup kembali bekas lubang)	Batang	69,600
22	Pekerjaan Persiapan	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 50 cm s.d. 75 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul tanpa menutup kembali bekas lubang)	Batang	106,300
23	Pekerjaan Persiapan	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 75 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul tanpa menutup kembali bekas lubang)	Batang	152,000
24	Pekerjaan Persiapan	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 5 s.d. 15 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul dengan menutup kembali bekas lubang)	Batang	39,800
25	Pekerjaan Persiapan	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 15 cm s.d. 30 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul dengan menutup kembali bekas lubang)	Batang	64,200
26	Pekerjaan Persiapan	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 30 cm s.d. 50 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul dengan menutup kembali bekas lubang)	Batang	88,300
27	Pekerjaan Persiapan	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 50 cm s.d. 75 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul dengan menutup kembali bekas lubang)	Batang	137,600
28	Pekerjaan Persiapan	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 75 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul dengan menutup kembali bekas lubang)	Batang	212,600
29	Pekerjaan Persiapan	Pasangan 1 m' bouwplank	M1	54,000
30	Pekerjaan Persiapan	Patok kayu (kaso 5/7) panjang 0,5 m'	M1	78,700
31	Pekerjaan Persiapan	1 buah patok kayu (kaso 5/7) panjang 1 m'	M1	99,300
32	Pekerjaan Persiapan	Patok Tetap Bantu (PTB)	M1	263,800
33	Pekerjaan Persiapan	Patok Tetap Utama (PTU)	M1	530,700
34	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 secara manual	M3	105,200
35	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume 200 m3 s.d. 2.000 m3 secara manual	M3	83,900
36	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume > 2.000 m3 secara manual	M3	59,600

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
37	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 secara manual	M3	126,200
38	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 secara manual	M3	100,600
39	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 s.d. 3 m untuk volume s.d 200 m3 secara manual	M3	149,700
40	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 s.d. 3 m untuk volume > 200 m3 secara manual	M3	113,200
41	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 3 m, setiap penambahan kedalaman 1 m secara manual	M3	11,200
42	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 0 s.d. 1 m secara semi mekanis	M3	34,800
43	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 s.d 2 m secara semi mekanis	M3	43,400
44	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 s.d 3 m secara semi mekanis	M3	53,600
45	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	Penggalian 1 m3 tanah biasa > 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m secara semi mekanis	M3	12,200
46	Pekerjaan Galian Tanah Pasir	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 0 s.d. 1 m secara manual	M3	98,400
47	Pekerjaan Galian Tanah Pasir	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 1 s.d. 2 m secara manual	M3	119,200
48	Pekerjaan Galian Tanah Pasir	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 2 s.d. 3 m secara manual	M3	137,100
49	Pekerjaan Galian Tanah Pasir	Penggalian 1 m3 pasir kedalaman > 3 m tiap tambah dalam 1 m secara manual	M3	14,900
50	Pekerjaan Galian Tanah Pasir	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 0 s.d. 1 m secara semi mekanis	M3	50,300
51	Pekerjaan Galian Tanah Pasir	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 1 s.d. 2 m secara semi mekanis	M3	57,400
52	Pekerjaan Galian Tanah Pasir	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 2 s.d. 3 m secara semi mekanis	M3	65,200
53	Pekerjaan Galian Tanah Pasir	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 3 m secara semi mekanis untuk setiap tambah dalam 1 m	M3	9,400
54	Pekerjaan Galian Tanah Berbatu	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m secara manual	M3	201,300
55	Pekerjaan Galian Tanah Berbatu	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 1 s.d. 2 m secara manual	M3	223,500
56	Pekerjaan Galian Tanah Berbatu	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 2 s.d. 3 m secara manual	M3	245,800
57	Pekerjaan Galian Tanah Berbatu	Penggalian 1 m3 tanah berbatu > 3 m, setiap tambah dalam 1 m secara manual	M3	20,900
58	Pekerjaan Galian Tanah Berbatu	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m secara semi mekanis	M3	71,900

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
59	Pekerjaan Galian Tanah Berbatu	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 1 s.d. 2 m secara semi mekanis	M3	86,900
60	Pekerjaan Galian Tanah Berbatu	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 2 s.d. 3 m secara semi mekanis	M3	104,900
61	Pekerjaan Galian Tanah Berbatu	Penggalian 1 m3 tanah berbatu > 3 m, setiap tambah dalam 1 m secara semi mekanis	M3	22,700
62	Pekerjaan Galian Tanah Keras atau Cadas	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m3 secara manual	M3	210,200
63	Pekerjaan Galian Tanah Keras atau Cadas	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume > 200 m3 secara manual	M3	186,200
64	Pekerjaan Galian Tanah Keras atau Cadas	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 secara manual	M3	207,600
65	Pekerjaan Galian Tanah Keras atau Cadas	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 secara manual	M3	207,400
66	Pekerjaan Galian Tanah Keras atau Cadas	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 2 s.d 3 m untuk volume s.d 200 m3 secara manual	M3	223,500
67	Pekerjaan Galian Tanah Keras atau Cadas	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 3 m tiap tambah dalam 1 m secara manual	M3	14,900
68	Pekerjaan Galian Tanah Keras atau Cadas	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d. 1 m secara semi mekanis	M3	56,100
69	Pekerjaan Galian Tanah Keras atau Cadas	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 s.d. 2 m secara semi mekanis	M3	68,400
70	Pekerjaan Galian Tanah Keras atau Cadas	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 2 s.d. 3 m secara semi mekanis	M3	83,200
71	Pekerjaan Galian Tanah Keras atau Cadas	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras > 3 m tiap tambah dalam 1 m secara semi mekanis	M3	16,400
72	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m3 secara manual	M3	168,200
73	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume > 200 m3 secara manual	M3	123,700
74	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 secara manual	M3	201,800
75	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 secara manual	M3	149,000
76	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m secara manual	M3	171,300
77	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	Penggalian 1 m3 galian lumpur > 3 m setiap tambah dalam 1 m secara manual	M3	22,400
78	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m secara semi mekanis	M3	43,900
79	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m secara semi mekanis	M3	72,800
80	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m secara semi mekanis	M3	111,900

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
81	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	Penggalian 1 m3 lumpur > 3 m setiap tambah kedalaman 1 m secara semi mekanis	M3	6,300
82	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (>0 s.d. 200 m3) tanpa pemadatan secara manual	M3	70,100
83	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Urukan dengan Pasir Uruk untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manual	M3	408,800
84	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Urukan dengan Pasir Uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara manual	M3	376,400
85	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Urukan tanah biasa atau tanah liat berpasir tanpa pemadatan secara manual	M3	236,700
86	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Urukan tanah liat (lempung) tanpa pemadatan secara manual	M3	280,600
87	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1m3 Urukan Batu Kerikil Tanpa Pemadatan Secara Manual	M3	630,200
88	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Urukan tanah subur tanpa pemadatan secara manual	M3	203,800
89	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Pemadatan Tanah per 20 cm menggunakan alat timbris secara manual	M3	70,100
90	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Timbunan dan Pemadatan Sirtu secara manual	M3	35,200
91	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Pemadatan tanah setebal 10 cm menggunakan mesin Stamper Kuda semi mekanis	M3	25,500
92	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Pemadatan pasir setebal 15 cm menggunakan mesin Stamper Kodok semi mekanis	M3	15,800
93	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Pemadatan pasir setebal 20 cm menggunakan mesin Stamper VRR-550 kg semi mekanis	M3	6,100
94	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Pemadatan pasir setebal 20 cm menggunakan mesin Stamper VRR-1,5 Ton semi mekanis	M3	3,000
95	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Timbunan dan Pemadatan batu kerikil menggunakan mesin Stamper Kodok semi mekanis	M3	645,900
96	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Timbunan dan Pemadatan Makadam semi mekanis	M3	466,000
97	Pekerjaan Angkutan Material	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut s.d 10 m	M3	29,500
98	Pekerjaan Angkutan Material	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >10 s.d 20 m	M3	31,600
99	Pekerjaan Angkutan Material	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >20 s.d 30 m	M3	34,300
100	Pekerjaan Angkutan Material	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >30 s.d 40 m	M3	35,100
101	Pekerjaan Angkutan Material	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >40 s.d 50 m	M3	38,200
102	Pekerjaan Angkutan Material	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >50 s.d 100 m	M3	48,300

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
103	Pekerjaan Angkutan Material	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >100 s.d 200 m	M3	67,900
104	Pekerjaan Angkutan Material	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >200 s.d 300 m	M3	91,300
105	Pekerjaan Angkutan Material	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 300 s.d 400 m	M3	118,800
106	Pekerjaan Angkutan Material	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 400 s.d 500 m	M3	153,300
107	Pekerjaan Angkutan Material	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 500 s.d 600 m	M3	193,100
108	Pekerjaan Angkutan Material	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 600 m untuk setiap penambahan jarak angkut 100 m	M3	38,600
109	Pekerjaan Angkutan Material	1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 1 km	M3	152,600
110	Pekerjaan Angkutan Material	1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 2 km	M3	168,300
111	Pekerjaan Angkutan Material	1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 3 km	M3	184,100
112	Pekerjaan Angkutan Material	1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 4 km	M3	199,800
113	Pekerjaan Angkutan Material	1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 5 km	M3	215,500
114	Pekerjaan Bongkaran	Bongkar 1 m3 pasangan batu (manual) untuk bangunan gedung	M3	168,200
115	Pekerjaan Bongkaran	Bongkar 1 m3 pasangan batu dengan jack hammer untuk bangunan gedung	M3	87,500
116	Pekerjaan Bongkaran	Bongkar 1 m3 beton mutu rendah $f'c < 20$ MPa secara Manual	M3	350,800
117	Pekerjaan Bongkaran	Bongkar 1 m3 beton mutu sedang $f'c \geq 20$ MPa secara Manual	M3	695,100
118	Pekerjaan Bongkaran	Bongkar 1 m3 beton mutu rendah $f'c < 20$ MPa dengan Jack hammer	M3	89,200
119	Pekerjaan Bongkaran	Bongkar 1 m3 beton mutu sedang $20 \text{ MPa} \leq f'c \leq 40 \text{ MPa}$ dengan Jack hammer	M3	115,500
120	Pekerjaan Bongkaran	Bongkar 1 m3 pasangan bata merah secara manual	M3	45,200
121	Pekerjaan Bongkaran	Bongkar 1 m3 pasangan bata merah dengan jack hammer	M3	40,200
122	Pekerjaan Bongkaran	Bongkar 1 m2 rangka atap/reng/kaso struktur kayu dan ditempatkan di penyimpanan sementara (bongkaran tidak dipakai kembali)	M2	15,600
123	Pekerjaan Bongkaran	Bongkar 1 m2 plafond termasuk rangka kayu/hollow dan ditempatkan di penyimpanan sementara (bongkaran tidak dipakai kembali)	M2	19,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
124	Pekerjaan Bongkaran	Bongkar 1 m2 plafond termasuk rangka kayu/hollow dan ditempatkan di penyimpanan sementara (bongkaran dipakai kembali)	M2	38,000
125	Pekerjaan Bongkaran	Bongkar 1 m2 Paving Block	M2	29,400
126	Pekerjaan Bongkaran	Bongkar 1 m3 Beton/Aspal secara konvensional	M3	394,800
127	Pekerjaan Struktur Atap	Pemasangan 1 m2 Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	M2	346,600
128	Pekerjaan Struktur Atap	Pemasangan 1 m2 Atap Jurai/Limasan Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75	M2	354,800
129	Pekerjaan Struktur Atap	Pemasangan 1 m Kaso Baja Ringan C75 tebal 0,75 mm	M	33,800
130	Pekerjaan Struktur Atap	Pemasangan 1 m Reng Baja Ringan R.32 tebal 0,45 mm	M	16,200
131	Pekerjaan Struktur Atap	Pemasangan 1 m3 Konstruksi Kuda-kuda Konvensional, Kayu Kelas I, II dan III Bentang Sampai Dengan 6 Meter	M3	24,326,300
132	Pekerjaan Struktur Atap	Pemasangan 1 m3 Konstruksi Kuda-kuda Expose, Kayu Kelas I	M3	26,096,800
133	Pekerjaan Struktur Atap	Pemasangan 1 m3 Konstruksi Gordeng, Kayu kelas II	M3	14,459,700
134	Pekerjaan Struktur Atap	Pemasangan 1 m2 Rangka Atap Genteng Keramik, Kayu kelas II	M2	223,100
135	Pekerjaan Struktur Atap	Pemasangan 1 m2 Rangka Atap Genteng Beton, Kayu Kelas II	M2	239,100
136	Pekerjaan Struktur Atap	Pemasangan 1 m2 Rangka Atap Sirap, Kayu Kelas II	M2	1,927,400
137	Pekerjaan Struktur Beton	1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter < 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)	Kg	17,800
138	Pekerjaan Struktur Beton	1 kg Penulangan slab untuk BjTS diameter < 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)	Kg	16,900
139	Pekerjaan Struktur Beton	1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter ≥ 12 mm, cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)	Kg	15,800
140	Pekerjaan Struktur Beton	1 kg Penulangan slab untuk BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)	Kg	14,900
141	Pekerjaan Struktur Beton	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, dan sloof untuk BjTP diameter < 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)	Kg	16,400
142	Pekerjaan Struktur Beton	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, dan sloof untuk BjTS diameter < 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)	Kg	15,500
143	Pekerjaan Struktur Beton	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTP diameter ≥ 12 mm, cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)	Kg	21,400
144	Pekerjaan Struktur Beton	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)	Kg	20,500

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
145	Pekerjaan Struktur Beton	1 kg Penulangan Wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual (untuk Bangunan Gedung)	Kg	17,000
146	Pekerjaan Struktur Beton	1 kg Penulangan Wiremesh M7 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual (untuk Bangunan Gedung)	Kg	17,000
147	Pekerjaan Struktur Beton	1 kg Penulangan Wiremesh M8 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual (untuk Bangunan Gedung)	Kg	17,000
148	Pekerjaan Struktur Beton	1 kg Penulangan Wiremesh M9 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual (untuk Bangunan Gedung)	Kg	17,000
149	Pekerjaan Struktur Beton	1 kg Penulangan Wiremesh M10 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual (untuk Bangunan Gedung)	Kg	17,000
150	Pekerjaan Struktur Beton	1 kg Penulangan Wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara semi mekanis (untuk Bangunan Gedung)	Kg	16,400
151	Pekerjaan Struktur Beton	1 kg Penulangan Wiremesh M7 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara semi mekanis (untuk Bangunan Gedung)	Kg	16,400
152	Pekerjaan Struktur Beton	1 kg Penulangan Wiremesh M8 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara semi mekanis (untuk Bangunan Gedung)	Kg	16,400
153	Pekerjaan Struktur Beton	1 kg Penulangan Wiremesh M9 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara semi mekanis (untuk Bangunan Gedung)	Kg	16,400
154	Pekerjaan Struktur Beton	1 kg Penulangan Wiremesh M10 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara semi mekanis (untuk Bangunan Gedung)	Kg	16,400
155	Pekerjaan Struktur Beton	Menaikkan 1 kg tulangan setiap kenaikan vertikal 4 m ke tapak pemasangan secara manual (untuk Bangunan Gedung)	Kg	100
156	Pekerjaan Struktur Beton	Mengangkut 1 kg tulangan setiap tambahan jarak horizontal 25 m ke tapak pemasangan secara manual (untuk Bangunan Gedung)	Kg	100
157	Pekerjaan Struktur Beton	Mengangkut/menaikkan 1 kg tulangan setiap kenaikan vertikal 4 m atau tambahan jarak horizontal 25 m ke tapak pemasangan secara mekanis (untuk Bangunan Gedung)	Kg	400
158	Pekerjaan Struktur Beton	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk fondasi telapak (3 kali pakai)	M2	297,700
159	Pekerjaan Struktur Beton	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	M2	319,600
160	Pekerjaan Struktur Beton	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (3 kali pakai)	M2	324,200
161	Pekerjaan Struktur Beton	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai)	M2	334,800
162	Pekerjaan Struktur Beton	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk plat lantai (3 kali pakai)	M2	441,400
163	Pekerjaan Struktur Beton	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding shearwall (3 kali pakai)	M2	404,900
164	Pekerjaan Struktur Beton	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk tangga (3 kali pakai)	M2	326,800
165	Pekerjaan Struktur Beton	Pemasangan bekisting 1 m2 Jembatan untuk Pengecoran Beton (3 kali pakai)	M2	171,100
166	Pekerjaan Struktur Beton	Bongkar 1 m2 bekisting secara biasa pada bangunan gedung (termasuk membersihkan dan membereskan puing-puing)	M2	6,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
167	Pekerjaan Struktur Beton	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati - hati pada bangunan gedung (untuk beton expose dan/atau pemanfaatan kembali bekisting)	M2	9,000
168	Pekerjaan Struktur Beton	1 m3 beton mutu rendah f'c 7,5 MPa, Slump (100 ± '25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	M3	1,389,000
169	Pekerjaan Struktur Beton	1 m3 beton mutu rendah f'c 10 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	M3	1,412,400
170	Pekerjaan Struktur Beton	1 m3 beton mutu rendah f'c 15 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	M3	1,465,900
171	Pekerjaan Struktur Beton	1 m3 beton mutu rendah f'c 17 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	M3	1,488,200
172	Pekerjaan Struktur Beton	1 m3 beton mutu sedang f'c 20 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	M3	1,523,600
173	Pekerjaan Struktur Beton	1 m3 beton mutu sedang f'c 21 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	M3	1,551,100
174	Pekerjaan Struktur Beton	1 m3 beton mutu rendah f'c 10 MPa, Slump (100 ± '25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	M3	1,458,200
175	Pekerjaan Struktur Beton	1 m3 beton mutu rendah f'c 15 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	M3	1,511,700
176	Pekerjaan Struktur Beton	1 m3 beton mutu rendah f'c 17 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	M3	1,534,000
177	Pekerjaan Struktur Beton	1 m3 beton mutu sedang f'c 20 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	M3	1,569,400
178	Pekerjaan Struktur Beton	1 m3 beton mutu sedang f'c 21 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	M3	1,596,900
179	Pekerjaan Struktur Beton	1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	M3	1,650,400
180	Pekerjaan Struktur Beton	1 m3 beton mutu sedang f'c 28 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	M3	1,691,600
181	Pekerjaan Struktur Beton	1 m3 beton mutu sedang f'c 30 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	M3	1,719,100
182	Pekerjaan Struktur Beton	1 m3 beton mutu sedang f'c 31 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	M3	1,734,500
183	Pekerjaan Struktur Beton	1 m3 beton mutu sedang f'c 35 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	M3	1,656,200
184	Pekerjaan Struktur Beton	1 m3 Beton Kedap Air dengan Aditif secara semi mekanis	M3	1,864,100
185	Pekerjaan Struktur Beton	1 m ³ Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed (untuk Bangunan Gedung)	M3	1,614,800
186	Pekerjaan Struktur Beton	1m3 beton dicorkan pada tapak setiap tambah jarak 25 m', secara Manual (untuk Bangunan Gedung)	M3	75,100
187	Pekerjaan Struktur Beton	1m3 beton dicorkan pada tapak setiap kenaikan 4 m', secara Manual (untuk Bangunan Gedung)	M3	159,900
188	Pekerjaan Struktur Beton	Pengecoran pakai pompa beton ø1,5"; 5 KW; 8 bar; T = 5 m' (untuk Bangunan Gedung)	M3	50,500

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
189	Pekerjaan Struktur Beton	Pengecoran pakai Pompa beton Ø2,5", 20 KW, 20 bar, T = 18m' (untuk Bangunan Gedung)	M3	54,900
190	Pekerjaan Struktur Beton	Pengecoran pakai Pompa beton Ø 2,5", 75 KW; 120 bar, T = 50 m'/H=80 m' (untuk Bangunan Gedung)	M3	63,800
191	Pekerjaan Struktur Beton	Pengecoran pakai Pompa beton Ø 3", 140 KW; 180 bar, T=75 m'/H=150 m' (untuk Bangunan Gedung)	M3	303,400
192	Pekerjaan Struktur Beton	Pemadatan 1 m3 beton dengan baja tulangan pada bangunan gedung	M3	29,800
193	Pekerjaan Struktur Beton	Pemadatan 1 m3 beton dengan vibrator pada bangunan gedung	M3	34,000
194	Pekerjaan Struktur Beton	Menggenangi 1 m ² permukaan beton dengan air selama 4 hari (untuk Bangunan Gedung)	M2	1,200
195	Pekerjaan Struktur Beton	Menyirami 1 m ² permukaan beton menggunakan media kain terpal selama 4 hari (untuk Bangunan Gedung)	M2	27,000
196	Pekerjaan Struktur Beton	Menyirami 1 m ² permukaan beton menggunakan media karung goni selama 4 hari (untuk Bangunan Gedung)	M2	19,700
197	Pekerjaan Struktur Beton	Pembuatan 1 m' kolom praktis beton bertulang (11x11)	M	125,000
198	Pekerjaan Struktur Beton	Pembuatan 1 m' balok praktis beton bertulang (10x15)	M	168,700
199	Pekerjaan Struktur Bawah	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Fondasi Gedung	M3	742,400
200	Pekerjaan Struktur Bawah	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe M (17,5 MPa) setara 1 SP : 2 PP, cara manual	M3	1,373,200
201	Pekerjaan Struktur Bawah	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe M (17,5 MPa) setara 1 SP : 2 PP, cara semi mekanis	M3	1,334,600
202	Pekerjaan Struktur Bawah	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe S (12,5 MPa) setara 1 SP : 3 PP, cara manual	M3	1,308,900
203	Pekerjaan Struktur Bawah	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe S (12,5 MPa) setara 1 SP : 3 PP, cara semi mekanis	M3	1,270,300
204	Pekerjaan Struktur Bawah	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2 MPa) setara 1 SP : 4 PP, cara manual	M3	1,258,600
205	Pekerjaan Struktur Bawah	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2 MPa) setara 1 SP : 4 PP, cara semi mekanis	M3	1,220,000
206	Pekerjaan Struktur Bawah	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 MPa) setara 1 SP : 5 PP, cara manual	M3	1,222,100
207	Pekerjaan Struktur Bawah	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 MPa) setara 1 SP : 5 PP, cara semi mekanis	M3	1,183,500
208	Pekerjaan Struktur Bawah	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara manual	M3	1,199,300
209	Pekerjaan Struktur Bawah	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara semi mekanis	M3	1,160,700

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
210	Pekerjaan Struktur Bawah	1 m3 Fondasi Beton Siklop, 60% Beton fc' 15 MPa : 40% Batu Belah untuk Volume s.d 200 m3 secara manual (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.9.a (c))	M3	1,153,900
211	Pekerjaan Struktur Bawah	1 m3 Fondasi Beton Siklop, 60% Beton fc' 15 MPa : 40% Batu Belah untuk Volume > 200 m3 secara manual	M3	1,141,100
212	Pekerjaan Struktur Bawah	1 m3 Fondasi Beton Siklop, 60% Beton fc' 15 MPa : 40% Batu Belah untuk Volume >200 m3 secara semi-mekanis	M3	1,163,200
213	Pekerjaan Struktur Bawah	1 m3 Fondasi Beton Siklop, 70% Beton fc' 15 MPa : 30% Batu Belah untuk Volume > 200 m3 secara manual	M3	1,226,500
214	Pekerjaan Struktur Bawah	1 m3 Fondasi Beton Siklop, 70% Beton fc' 15 MPa : 30% Batu Belah untuk Volume > 200 m3 secara semi-mekanis	M3	1,250,800
215	Pekerjaan Struktur Bawah	1 m3 Fondasi Sumuran, Diameter 100 cm Masif	M3	1,226,500
216	Pekerjaan Struktur Bawah	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 60 cm (Mekanis) untuk bangunan gedung	M1	212,500
217	Pekerjaan Struktur Bawah	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 80 cm (Mekanis) untuk bangunan gedung	M1	233,600
218	Pekerjaan Struktur Bawah	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 100 cm (Mekanis) untuk bangunan gedung	M1	255,200
219	Pekerjaan Struktur Bawah	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 120 cm (Mekanis) untuk bangunan gedung	M1	317,300
220	Pekerjaan Struktur Bawah	Per-m' pengelasan Tiang Beton tebal 5 mm	M1	15,100
221	Pekerjaan Struktur Bawah	Per-m' pengelasan Tiang Beton tebal 6 mm	M1	20,900
222	Pekerjaan Struktur Bawah	Per-m' pengelasan Tiang Beton tebal 8 mm	M1	35,900
223	Pekerjaan Struktur Bawah	Per-m' pengelasan Tiang Beton tebal 10 mm	M1	55,100
224	Pekerjaan Struktur Baja	1 kg Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil	Kg	32,700
225	Pekerjaan Struktur Baja	1 kg Pemasangan angkur	Kg	34,500
226	Pekerjaan Struktur Baja	1 kg Pemasangan baut	Kg	45,100
227	Pekerjaan Struktur Baja	1 kg Pekerjaan baja pelat secara semi mekanis	Kg	34,900
228	Pekerjaan Struktur Baja	1 kg Pekerjaan baja profil siku dengan pengelasan secara semi mekanis	Kg	33,500
229	Pekerjaan Struktur Baja	1 kg Pekerjaan Baja Profil Siku tanpa Pengelasan Secara Manual	Kg	27,900
230	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	Pemasangan 1 titik Bekisting Joint Pracetak	Titik	275,900

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
231	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 buah Komponen Pelat Beton Pracetak	Buah	10,300
232	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 buah Komponen Balok Beton Pracetak	Buah	17,000
233	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 buah Komponen Kolom Beton Pracetak	Buah	13,500
234	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Pelat Beton Pracetak	M3	72,700
235	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Balok Beton Pracetak	M3	75,200
236	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Kolom Beton Pracetak	M3	66,500
237	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	Upah 1 titik Pekerjaan Grout pada Joint Beton Pracetak	Titik	72,900
238	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	Upah 1 titik Joint dengan Sling	Titik	78,500
239	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 8 cm beton $f_c' = 14,5$ MPa, slump (120± 20) mm	M2	118,800
240	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 10 cm beton $f_c' = 14,5$ MPa, slump (120± 20) mm	M2	148,600
241	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 12 cm beton $f_c' = 14,5$ MPa, slump (120± 20) mm	M2	178,100
242	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 15 cm beton $f_c' = 14,5$ MPa, slump (120± 20) mm	M2	222,700
243	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	Pemasangan 1 m' Pipa Suling-Suling menggunakan Pipa PVC ø 1" (untuk Bangunan Gedung)	M	68,700
244	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	Pemasangan 1 m' Pipa Suling-Suling menggunakan Pipa PVC ø 2" (untuk Bangunan Gedung)	M	116,500
245	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	Pemasangan 1 m2 Lapisan Ijuk Tebal 10 cm	M2	502,900
246	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	Pemasangan 1 m2 Finishing Siar Pasangan Batu Kali, Campuran 1SP : 2PP	M2	83,800
247	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	1 m3 Pasangan batu bronjong kawat pabrikasi; beda tinggi > 0 s.d. 1 m' berkontak langsung dengan tanah	M3	1,143,300
248	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	1 m3 Pasangan batu bronjong kawat pabrikasi; beda tinggi > 0 s.d. 1 m' tidak berkontak langsung dengan tanah	M3	942,500
249	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	1m3 Pasangan batu bronjong kawat pabrikasi; beda tinggi > 3 s.d. 4 m' berkontak langsung dengan tanah	M3	1,211,400
250	Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	1m3 Pasangan batu bronjong kawat pabrikasi; beda tinggi > 3 s.d. 4 m' tidak berkontak langsung dengan tanah	M3	1,010,700
251	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Palentong Kecil	M2	137,400
252	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Kodok Glazuur	M2	225,400

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
253	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Palentong Besar	M2	102,800
254	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Beton	M2	191,100
255	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Palentong Kecil	M1	160,600
256	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Kodok Glazuur	M1	160,600
257	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Palentong Besar	M1	151,700
258	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Beton	M1	182,200
259	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 250cm x 5mm	M2	123,400
260	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 300cm x 5mm	M2	110,100
261	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 240cm x 5mm	M2	160,900
262	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 210cm x 5mm	M2	88,600
263	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 300cm x 6mm	M2	126,100
264	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Setel Gelombang 92 cm	M1	1,504,700
265	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Setel Gelombang 105 cm	M1	1,482,800
266	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Setel Gelombang 108 cm	M1	1,475,500
267	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m2 Atap Seng Gelombang 105cm x180cm	M2	93,400
268	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m2 Atap Aluminium Gelombang 95cm x 180cm	M2	339,900
269	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m2 Atap Metal Lembaran	M2	277,900
270	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m2 Atap Metal Menerus Tebal 0.4 mm	M2	185,800
271	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m2 Atap Kaca Tempered tebal 10 mm	M2	701,900
272	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Seng Gelombang	M1	52,200
273	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Sirap Kayu	M1	87,100
274	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Aspal/Bitumen	M1	403,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
275	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Metal	M1	125,800
276	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m2 Lembaran Insulasi Atap	M2	38,600
277	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m' Talang Datar/ Jurai Seng BJLS 28 Lebar 90 cm	M1	323,100
278	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m' Lisplank Ukuran (3 x 20) cm, Kayu Kelas I atau Kelas II	M1	159,900
279	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m' Lisplank Ukuran (3 x 30) cm, Kayu Kelas I atau Kelas II	M1	160,900
280	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m' Lisplank Non kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 30cm	M1	79,400
281	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m' Lisplank Non kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 20cm	M1	71,400
282	Pekerjaan Langit-Langit	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Papan Gypsum, Tebal 9 mm	M2	80,400
283	Pekerjaan Langit-Langit	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Serat Semen/GRC, Tebal 4 mm	M2	52,700
284	Pekerjaan Langit-Langit	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Serat Semen/GRC, Tebal 5 mm	M2	72,200
285	Pekerjaan Langit-Langit	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Serat Semen/GRC, Tebal 6 mm	M2	74,900
286	Pekerjaan Langit-Langit	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Kayu Lapis, Tebal 3 mm	M2	64,000
287	Pekerjaan Langit-Langit	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Kayu Lapis, Tebal 4 mm	M2	70,000
288	Pekerjaan Langit-Langit	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Kayu Lapis, Tebal 6 mm	M2	89,400
289	Pekerjaan Langit-Langit	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Lambrisering Kayu, Tebal 9 mm	M2	512,000
290	Pekerjaan Langit-Langit	Pemasangan 1 m' List Langit-langit (Plafon) Kayu Profil	M1	35,800
291	Pekerjaan Langit-Langit	Pemasangan 1 m' List Langit-langit (Plafon) Gypsum	M1	25,100
292	Pekerjaan Langit-Langit	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Aluminium Spandrel	M2	1,131,000
293	Pekerjaan Langit-Langit	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Langit-langit (Plafon)	M2	148,200
294	Pekerjaan Langit-Langit	Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit (Plafon) (50 x 100) cm, Kayu Kelas II atau III	M2	229,500
295	Pekerjaan Langit-Langit	Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit (Plafon) (60 x 60) cm, Kayu Kelas II atau III	M2	249,300
296	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe M,fc' 17, 2 MPa (Setara Campuran 1SP : 2PP)	M2	388,700

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
297	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	M2	375,800
298	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	M2	365,900
299	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe O, fc' 2,4 MPa (Setara Campuran 1SP : 5PP)	M2	362,600
300	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu Campuran 1SP : 6PP	M2	365,600
301	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, fc' 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 2PP)	M2	188,700
302	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	M2	181,800
303	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	M2	178,300
304	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O, fc' 2,4 MPa (Setara Campuran 1SP : 5PP)	M2	176,100
305	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu Campuran 1SP : 6PP	M2	175,700
306	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB20 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	M2	520,100
307	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB20 Campuran 1SP :4PP dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	M2	537,500
308	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe S, fc' 12,5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	M2	399,700
309	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	M2	406,800
310	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe S, fc' 12,5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	M2	292,100
311	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	M2	298,100
312	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Kerawang (Rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	M2	800,400
313	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Kerawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	M2	796,700
314	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Berongga Ekspose 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	M2	236,800
315	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Glass Block 20x20 cm, 1 PC : 3 PP	M2	951,700
316	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Kerawang (Roster) 20x20 cm, Setara Campuran 1 SP : 3 PP	M2	599,400
317	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Ringan Tebal 7,5 cm dengan Mortar Siap Pakai	M2	121,300
318	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai	M2	170,800

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
319	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Ringan Tebal 20 cm dengan Mortar Siap Pakai	M2	283,400
320	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Batako dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	M2	211,400
321	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Batako dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	M2	513,200
322	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 1PP Tebal 15 mm	M2	77,700
323	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 2PP Tebal 15 mm	M2	70,500
324	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm	M2	67,700
325	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	M2	65,600
326	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm	M2	64,700
327	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15 mm	M2	63,900
328	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m2 Plesteran Mortar Siap Pakai (Semen Instan) Tebal 10 mm	M2	84,200
329	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m2 Acian	M2	49,300
330	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m2 Berapen 1SP : 5PP Tebal 15 mm	M2	76,500
331	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m' Plesteran Skoning 1SP : 3PP Lebar 10 cm	M2	61,600
332	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m2 Plesteran Serbuk Batu Granit 1SP : 2 granit, Tebal 10 mm	M2	1,526,000
333	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m2 Plesteran Serbuk Batu Traso 1SP : 2 Traso, Tebal 10 mm	M2	1,526,000
334	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m2 Kamprotan untuk Finishing 1SP : 2PP	M2	39,400
335	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan Finishing 1 m2 Dinding Siar Pasangan Bata Merah	M2	37,300
336	Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan Finishing 1 m2 Dinding Siar Pasangan Conblock Ekspose	M2	26,800
337	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengikisan/Pengerokan 1m2 Permukaan Cat Lama (Cat Minyak)	M2	24,600
338	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pencucian 1 m2 Bidang Permukaan Tembok yang Pernah Dicat	M2	21,600
339	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengerokan 1 m2 Karat pada Permukaan Baja Cara Manual	M2	27,100
340	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	M2	110,400

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
341	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	M2	138,200
342	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Teak Oil	M2	46,100
343	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Pelitur	M2	105,700
344	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Cat Residu atau Ter	M2	17,400
345	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Vernis	M2	70,600
346	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	M2	38,800
347	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Eksterior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	M2	103,600
348	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	M2	30,600
349	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama Eksterior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	M2	73,300
350	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pelaburan 1 m2 Tembok Baru dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	M2	33,500
351	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pelaburan 1 m2 Tembok Lama dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	M2	23,900
352	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja Galvanis 3 Lapis Cat Terakhir secara Semprot	M2	99,800
353	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja Galvanis secara Manual Sistem 3 Lapis	M2	240,200
354	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)	M2	48,700
355	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) dengan Perancah	M2	86,900
356	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja Galvanis secara Manual 4 Lapis	M2	108,100
357	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja Galvanis secara Manual Sistem 1 Lapis Cat Penutup	M2	58,800
358	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Plafond Interior (1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup)	M2	34,400
359	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Plafond Eksterior (1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup)	M2	34,400
360	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengecatan 1 m2 Cat Epoxy Tebal 2 mm	M2	207,200
361	Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pelituran 1 m2 dengan Pelitur Melamic	M2	299,600
362	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin PC Abu-abu Ukuran 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	M2	151,300

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
363	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin PC Abu-abu Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	M2	151,800
364	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin PC Abu-abu Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	M2	156,800
365	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin PC Abu-abu Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	M2	83,200
366	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Warna Ukuran 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	M2	177,000
367	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Warna Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	M2	187,700
368	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Warna Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	M2	181,400
369	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Teraso Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	M2	199,300
370	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Teraso Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	M2	204,200
371	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Polish Ukuran 30 x 30 cm (1SP : 2PP)	M2	182,900
372	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Polish Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	M2	222,800
373	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Polish Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	M2	264,300
374	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Unpolish Ukuran 30 x 30 cm (1SP : 2PP)	M2	182,900
375	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Unpolish Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	M2	222,800
376	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Unpolish Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	M2	264,300
377	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Granit Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	M2	237,800
378	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Granit Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	M2	243,500
379	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Granit Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	M2	336,900
380	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Granit Ukuran 10 s.d. 15 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	M1	98,600
381	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Teralux Marmer Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	M2	445,700
382	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Teralux Marmer Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	M2	447,100
383	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Teralux Marmer Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	M2	342,500
384	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	M2	957,900

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
385	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	M2	962,700
386	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	M2	957,900
387	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	M2	177,000
388	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	M2	183,900
389	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	M2	181,400
390	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 30 cm x 30 cm untuk Variasi/border (1SP : 2PP)	M2	371,300
391	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 40 cm x 40 cm untuk Variasi/border (1SP : 2PP)	M2	366,500
392	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m' Step Nosing Keramik 10 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	M1	98,600
393	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Karpet	M2	136,600
394	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Underlayer (Pelapis Bawah Karpet)	M2	81,300
395	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m' Plint Kayu Tebal 2 cm Lebar 10 cm	M2	104,800
396	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Tactile Ukuran 30 x 30 cm (1SP:2PP)	M2	183,900
397	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Tactile Ukuran 40 x 40 cm (1SP:2PP)	M2	181,400
398	Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai granite ukuran 60x60 cm	M2	336,900
399	Pekerjaan Penutup Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	M2	1,464,900
400	Pekerjaan Penutup Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Homogeneous Tile Polish 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	M2	330,600
401	Pekerjaan Penutup Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Homogeneous Tile Polish 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	M2	346,200
402	Pekerjaan Penutup Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Homogeneous Tile Polish 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	M2	264,900
403	Pekerjaan Penutup Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Homogeneous Tile Unpolish 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	M2	330,600
404	Pekerjaan Penutup Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Homogeneous Tile Unpolish 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	M2	346,100
405	Pekerjaan Penutup Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Homogeneous Tile Unpolish 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	M2	264,900
406	Pekerjaan Penutup Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Batu Tempel Hitam	M2	413,500

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
407	Pekerjaan Penutup Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Kelas II	M2	703,200
408	Pekerjaan Penutup Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Lambrisering dari Papan Kayu Kelas I	M2	561,300
409	Pekerjaan Penutup Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Lambrisering dari Plywood (Kayu Lapis) Ukuran (120 x 240) cm	M2	117,500
410	Pekerjaan Penutup Dinding	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 120 cm, untuk Partisi	M2	81,500
411	Pekerjaan Penutup Dinding	Pemasangan 1 m2 Rangka Dinding Pemisah (60 x 120) cm Kayu kelas II atau III	M2	415,000
412	Pekerjaan Penutup Dinding	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 20x40 mm	M2	102,200
413	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Bata Ringan tebal 10 cm	M2	170,800
414	Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Bata Ringan tebal 7,5 cm	M2	121,300
415	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 m2 Pintu Aluminium Strip Lebar 8 cm	M2	1,330,000
416	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Pintu Klamp Standar, Kayu Kelas II	M2	537,800
417	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Pintu Klamp Sederhana, Kayu Kelas III	M2	668,900
418	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pembuatan 1 m2 Pintu dan Jendela Kaca, Kayu Kelas I atau II	M2	442,800
419	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pembuatan 1 m2 Pintu dan Jendela Jalusi Kayu Kelas I atau II	M2	1,420,600
420	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pembuatan 1 m2 Daun Pintu Panel, Kayu Kelas I atau II	M2	1,176,700
421	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pembuatan 1 m2 Daun Pintu Plywood Rangkap, Rangka Kayu Kelas II Tertutup (Lebar Sampai 90 cm)	M2	993,800
422	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pembuatan 1 m2 Pintu Plywood Rangkap, Rangka Expose Kayu Kelas I atau II	M2	1,058,400
423	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Pintu Besi Pelat Baja Tebal 2 mm Rangkap, Rangka Baja Siku	M2	1,143,700
424	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 m2 Jendela Kaca Tebal 5 mm Nako Aluminium	M2	1,218,700
425	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 m2 Jendela Kaca Tebal 5 mm Nako dan Teralis Besi	M2	1,274,500
426	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 m' Kusen Aluminium	M1	180,600
427	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Kusen Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I Ukuran 6 cm x 12 cm	M1	446,700
428	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Kusen Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I Ukuran 6 cm x 15 cm	M1	485,800

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
429	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Kusen Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas II atau III Ukuran 6 cm x 12 cm	M1	392,100
430	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Kusen Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas II atau III Ukuran 6 cm x 15 cm	M1	392,100
431	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Jalusi Kusen, Kayu Kelas I atau II	M2	1,050,400
432	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 buah Kusen Bovenlight uPVC	Buah	391,300
433	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Antik	Buah	303,400
434	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Biasa	Buah	252,900
435	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Kamar Mandi	Buah	230,400
436	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Silinder	Buah	215,200
437	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Engsel Pintu	Buah	79,100
438	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Engsel Tanam (Floor Hinge)	Buah	1,439,300
439	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Door Closer	Buah	322,800
440	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Door Holder	Buah	129,200
441	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Door Stop	Buah	50,600
442	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Teralis Besi Strip	Buah	831,600
443	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pasangan 1 m2 Kawat Nyamuk Rangka Besi	M2	219,100
444	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pasangan 1 m2 Kawat Nyamuk Rangka Kayu Kelas II	M2	223,200
445	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel) untuk Jendela	Buah	59,600
446	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Engsel Jendela Kupu-Kupu	Buah	63,400
447	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Engsel Angin	Buah	156,200
448	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Spring Knip (Kunci Slot) untuk Jendela	Buah	60,000
449	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Kait Angin	Buah	133,700
450	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Kunci Lemari	Buah	71,200

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
451	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Grendel	Buah	72,800
452	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Grendel Tanam	Buah	80,500
453	Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 Buah Handle Jendela	Buah	27,700
454	Pekerjaan Kaca	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 3 mm	M2	205,500
455	Pekerjaan Kaca	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 5 mm	M2	254,400
456	Pekerjaan Kaca	Pemasangan 1 m2 Kaca Patri Tebal 5 mm	M2	38,700
457	Pekerjaan Kaca	Pemasangan 1 m2 Kaca Laminated Tebal 16 mm (8mm double)	M2	62,100
458	Pekerjaan Kaca	Pemasangan 1 m2 Kaca Laminated Tebal 16 mm (8mm double) dengan aluminium frame	M2	645,900
459	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Railing Besi Pengaman Tinggi 1.2 m	M1	512,000
460	Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Railing Tangga/Ramp dan Hand Rail Tinggi 0.85 m dan 0.65 m	M1	234,100
461	Pekerjaan Kayu	Pembuatan 1 m2 Plywood Rangkap, Rangka Expose Kayu Kelas I	M2	841,500
462	Pekerjaan Kayu	Pembuatan 1 m2 Plywood Rangkap Lapis Formika, Rangka Expose Kayu Kelas II	M2	859,300
463	Pekerjaan Signage	Pemasangan Signage dengan Acrylic	Buah	11,100
464	Pekerjaan Signage	Pemasangan 1 buah Logo PU Akrilik ukuran 40x40 cm	Buah	237,600
465	Pekerjaan Sanitasi	Pemasangan 1 Buah Wastafel	Buah	919,700
466	Pekerjaan Sanitasi	Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok	Buah	612,700
467	Pekerjaan Sanitasi	Pemasangan 1 Buah Urinoir	Buah	1,591,500
468	Pekerjaan Sanitasi	Pemasangan 1 Buah Partisi Urinoir	Buah	1,127,000
469	Pekerjaan Sanitasi	Pemasangan 1 Buah Bak Fibreglass Volume 0.3 m3	Buah	1,230,500
470	Pekerjaan Sanitasi	Pemasangan 1 Buah Bak Fibreglass Volume 1.0 m3	Buah	3,027,600
471	Pekerjaan Sanitasi	Pemasangan 1 Buah Bak Beton volume 1 m3	Buah	6,677,200
472	Pekerjaan Sanitasi	Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Teraso Volume 0,30 m3	Buah	400,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
473	Pekerjaan Sanitasi	Pemasangan 1 buah Kran Diameter ½ inch	Buah	135,800
474	Pekerjaan Sanitasi	Pemasangan 1 buah Kran Diameter ¾ inch	Buah	142,200
475	Pekerjaan Sanitasi	Pemasangan 1 Buah Jet Washer	Buah	413,200
476	Pekerjaan Sanitasi	Pemasangan 1 Buah Soap Holder	Buah	209,400
477	Pekerjaan Sanitasi	Pemasangan 1 Buah Shower Set	Buah	458,600
478	Pekerjaan Sanitasi	Pengadaan dan Pemasangan Clamp Saddle (CI) Dia. 2" x 1/2"	Buah	57,400
479	Pekerjaan Sanitasi	Pengadaan dan Pemasangan Clamp Saddle (CI) Dia. 3" x 1/2"	Buah	70,100
480	Pekerjaan Sanitasi	Pengadaan dan Pemasangan Clamp Saddle (CI) Dia. 4" x 1/2"	Buah	82,700
481	Pekerjaan Sanitasi	Pengadaan dan Pemasangan Elbow 90 Male Thread (Drat Luar) dia. 1/2" PN 10	Buah	21,700
482	Pekerjaan Sanitasi	Pengadaan dan Pemasangan Male Thread / Shock Drat Luar dia. 1/2" PN 10	Buah	15,700
483	Pekerjaan Sanitasi	Pengadaan dan Pemasangan Knee GI dia. 1/2"	Buah	19,500
484	Pekerjaan Sanitasi	Pengadaan dan Pemasangan Plug Kran / Stop Cock dia. 1/2" (Brass)	Buah	93,800
485	Pekerjaan Sanitasi	Pengadaan dan Pemasangan Double Nipple GI dia. 1/2"	Buah	19,200
486	Pekerjaan Sanitasi	Pengadaan dan Pemasangan Katup Searah dia. 1/2", (Brass)	Buah	154,500
487	Pekerjaan Sanitasi	Pengadaan dan Pemasangan Plug GI, dia. 1/2"	Buah	14,100
488	Pekerjaan Sanitasi	Pengadaan dan Pemasangan Bok Water Meter PVC / PE, (termasuk pengunci)	Unit	62,600
489	Pekerjaan Sanitasi	Pengadaan dan Pemasangan Seal tape / TBA	Buah	39,000
490	Pekerjaan Sanitasi	Membuat Ring dan Tutup Lubang Inspeksi Servis	Buah	476,700
491	Pekerjaan Sanitasi	Membuat chamber 15 cm	Unit	127,500
492	Pekerjaan Sanitasi	Membuat chamber 30 cm	Unit	254,900
493	Pekerjaan Sanitasi	Membuat Converter Ø 80xØ 60 x17	Unit	632,500
494	Pekerjaan Sanitasi	Membuat Tutup LI Frame Cast Iron Ø 60	Unit	3,162,500

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
495	Pekerjaan Sanitasi	Pengadaan dan Pemasangan Sika Anchorfix 1 (300cc)	Buah	632,500
496	Pekerjaan Sanitasi	Pengadaan dan Pemasangan HC Precast Dia.40cm+ tutup	Buah	555,200
497	Pekerjaan Sanitasi	Pengadaan dan Pemasangan Bak Lemak Precast Dia.33cm+ tutup	Buah	347,300
498	Pekerjaan Sanitasi	Pengadaan dan Pemasangan Elbow 90o 3" (D)	Buah	175,900
499	Pekerjaan Sanitasi	Pengadaan dan Pemasangan Tutup MH+Dudukan (Cast Iron)	Buah	1,980,700
500	Pekerjaan Sanitasi	Membuat Landasan Tutup Manhole	Unit	1,193,200
501	Pekerjaan Sanitasi	Membuat Straight Back Taper	Unit	2,229,500
502	Pekerjaan Sanitasi	Membuat Chamber Section T=60 cm	Unit	2,297,100
503	Pekerjaan Sanitasi	Membuat Chamber Section T=30 cm	Unit	1,148,600
504	Pekerjaan Sanitasi	Membuat Landasan Chamber Section	Unit	1,045,500
505	Pekerjaan Landscape	Penyiraman untuk 1 hari (dengan selang plastik 3/4 inch) untuk 1 buah pohon/palem	Hari / M2	700
506	Pekerjaan Landscape	Penyiraman 1 m2 semak/penutup tanah untuk 1 hari (dengan selang plastik 3/4 inch)	Hari / M2	300
507	Pekerjaan Landscape	Penyiraman 1 m2 rumput untuk 1 hari (dengan selang plastik 3/4 inch)	Hari / M2	400
508	Pekerjaan Landscape	Penyiraman 1 m2 semak/penutup tanah untuk 1 hari (dengan sprinkler) *Sistem sprinkler tersedia	Hari / M2	300
509	Pekerjaan Landscape	Penyiraman 1 m2 rumput untuk 1 hari (dengan sprinkler*) *Sistem sprinkler tersedia	Hari / M2	400
510	Pekerjaan Landscape	Penyiraman untuk 1 hari (dengan Selang Plastik 3/4 inch) untuk 1 buah pohon/palem di Tanah Subur di Lahan Datar dan memiliki jaringan air yang baik	Hari / M2	1,100
511	Pekerjaan Landscape	Penyiraman untuk 1 hari (dengan Selang Plastik 3/4 inch) untuk 1 m2 Semak/Penutup tanah di Tanah Subur di Lahan Datar dan memiliki jaringan air yang baik	Hari / M2	500
512	Pekerjaan Landscape	Penyiraman untuk 1 hari (dengan Selang Plastik 3/4 inch) untuk 1 m2 Rumput di Tanah Subur di Lahan Datar dan memiliki jaringan air yang baik	Hari / M2	700
513	Pekerjaan Landscape	Penyiraman untuk 1 hari (dengan Sprinkler*) untuk 1 m2 Semak/Penutup Tanah di Tanah Subur di Lahan Datar dan memiliki jaringan air yang baik	Hari / M2	500
514	Pekerjaan Landscape	Penyiraman untuk 1 hari (dengan Sprinkler*) untuk 1 m2 Rumput di Tanah Subur di Lahan Datar dan memiliki jaringan air yang baik	Hari / M2	700

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
515	Pekerjaan Landscape	Penyiraman untuk 1 hari di Tanah Subur di kelerengan tanah 1:2 (13° - 26.5°) per m2	Hari / M2	500
516	Pekerjaan Landscape	Penyiraman untuk 1 hari di Tanah Subur di kelerengan tanah 1:2 (26.5° - 45°) per m2	Hari / M2	500
517	Pekerjaan Landscape	Penyiraman untuk 1 hari di Tanah Subur di kelerengan tanah 1:0.5 (45° - 63°) per m2	Hari / M2	600
518	Pekerjaan Landscape	Penyiraman untuk 1 hari di Tanah Tidak Subur di kelerengan tanah 1:2 (13° - 26.5°) per m2 untuk sumber air tersedia lokasi pekerjaan	Hari / M2	800
519	Pekerjaan Landscape	Penyiraman untuk 1 hari di Tanah Tidak Subur di kelerengan tanah 1:1 (26.5° - 45°) per m2 untuk sumber air tersedia lokasi pekerjaan	Hari / M2	900
520	Pekerjaan Landscape	Penyiraman untuk 1 hari di Tanah Tidak Subur di kelerengan tanah 1:0.5 (45° - 63°) per m2 untuk sumber air tersedia lokasi pekerjaan	Hari / M2	900
521	Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman	Harga Satuan Dasar Water Truck untuk Penyiraman	M2	1,315,600
522	Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman	Penyiraman 1 m2 area tanam untuk 1 hari (dengan selang plastik 3/4 inch)	M2	500
523	Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman	Penyiraman 1 m2 area tanam untuk 1 hari (dengan sprinkler) *Sistem sprinkler tersedia	M2	400
524	Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman	Pemangkasan 1 buah pohon kecil (Dia. Tajuk < 5 m, tinggi 3-6 m) termasuk pengangkutan keluar area tanam	Buah	7,800
525	Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman	Pemangkasan 1 buah pohon sedang (Dia. Tajuk 5-10 m) termasuk pengangkutan keluar area tanam	Buah	12,000
526	Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman	Pemangkasan 1 buah pohon besar (Dia. Tajuk > 10 m) termasuk pengangkutan keluar area tanam	Buah	21,300
527	Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman	Pemangkasan 1 Buah Palem Sedang/Besar, Termasuk Pengangkutan Keluar Area Tanam	Buah	20,900
528	Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman	Pemangkasan 1 m2 semak dengan gunting pangkas	M2	2,000
529	Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman	Pemangkasan 1 m2 Penutup tanah dengan gunting pangkas	M2	2,000
530	Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman	Pemangkasan 1 m2 rumput dengan mesin gendong	M2	200
531	Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman	Pemangkasan 1 m2 rumput dengan mesin dorong	M2	100
532	Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman	Pembersihan (penyapuan) 1 m2 area tanam	M2	100
533	Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman	Pencabutan Gulma (Intensitas Gulma di Atas 50%) 1 m2 Rumput	M2	3,200
534	Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman	Pencabutan Gulma (Intensitas Gulma di Atas 20%) 1 m2 Rumput	M2	2,000
535	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 1 x 4 mm ²	M1	10,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
536	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m' Kabel NYA 1 x 2,5 mm ²	M1	13,300
537	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 2 x 1,5 mm ²	M1	25,000
538	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 2 x 2,5 mm ²	M1	34,600
539	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 Unit Saklar Tunggal	Unit	38,600
540	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 Unit Saklar Ganda	Unit	41,200
541	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 Unit Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W + cover	Unit	39,000
542	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 Unit Fitting E27 + 10 Watt LED	Unit	187,000
543	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 Unit Fitting E27 + 19 Watt LED	Unit	176,700
544	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 Unit Fitting + 7 Watt LED	Unit	146,000
545	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 Unit Fitting + 9 Watt LED	Unit	170,900
546	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 Unit Fitting + 40 Watt Lampu Pijar	Unit	173,600
547	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 Unit Lampu TL 18 Watt (Balk)	Unit	172,800
548	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 Unit Lampu TL 36 Watt (Balk)	Unit	191,800
549	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 Unit Alarm Bell	Unit	1,063,300
550	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; Dia. 1/2" ; (15 mm) + Isolasi	M	29,000
551	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; Dia. 3/4" ; (20 mm) + Isolasi	M	38,900
552	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; Dia. 1" ; (25 mm) + Isolasi	M	53,400
553	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; Dia. 1-1/4" ; (32 mm) + Isolasi	M	71,000
554	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; Dia. 1-1/2" ; (40 mm) + Isolasi	M	84,100
555	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; Dia. 2" ; (50 mm) + Isolasi	M	110,600
556	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; Dia. 2-1/2" ; (65 mm) + Isolasi	M	148,200
557	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; Dia. 3" (80 mm) + Isolasi	M	194,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
558	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; Dia. 4" ; (100 mm) + Isolasi	M	294,500
559	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pembuatan 1 buah Sumur Resapan Air Limbah diameter 80 cm, t=100 cm (dengan Tutup Beton)	Buah	2,192,200
560	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm dengan Tutup Beton	Buah	655,700
561	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 45 cm x 45 cm Tinggi 50 cm dengan Tutup Beton	Buah	974,300
562	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 60 cm x 60 cm Tinggi 65 cm dengan Tutup Beton	Buah	1,186,600
563	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 1/2" (15 mm)	M	20,100
564	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 3/4" (20 mm)	M	26,800
565	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 1" (25 mm)	M	37,200
566	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 1-1/4" (32 mm)	M	51,200
567	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 1-1/2" (40 mm)	M	61,300
568	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 2" (50 mm)	M	79,300
569	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 2-1/2" (65 mm)	M	109,200
570	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 3" (80 mm)	M	148,100
571	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 4" (100 mm)	M	231,100
572	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa PVC D, Dia. 1-1/2" (40 mm)	M	45,600
573	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa PVC D, Dia. 2" (50 mm)	M	56,300
574	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa PVC D, Dia. 2-1/2" (65 mm)	M	71,800
575	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa PVC D, Dia. 3" (80 mm)	M	92,800
576	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa PVC D, Dia. 4" (100 mm)	M	134,900
577	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS Dia. 1/2" (15 mm)	M	57,200
578	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, Dia. 3/4" (20 mm)	M	81,300
579	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, Dia. 1" (25 mm)	M	119,800

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
580	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, Dia. 1-1/4" (32 mm)	M	157,200
581	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, Dia. 1-1/2" (40 mm)	M	153,500
582	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, Dia. 2" (50 mm)	M	260,000
583	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, Dia. 2-1/2" (65 mm)	M	329,500
584	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, Dia. 3" (80 mm)	M	374,600
585	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, Dia. 4" (100 mm)	M	516,500
586	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, Dia. 6" (150 mm)	M	836,300
587	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa BS MED CLASS, Dia. 3/4" (20 mm)	M	28,000
588	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa BS MED CLASS, Dia. 1" (25 mm)	M	37,900
589	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa BS MED CLASS, Dia. 1-1/2" (40 mm)	M	60,800
590	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa BS MED CLASS, Dia. 2" (50 mm)	M	92,700
591	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa BS MED CLASS, Dia. 2-1/2" (65 mm)	M	97,500
592	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa BS MED CLASS, Dia. 3" (80 mm)	M	156,500
593	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa BS MED CLASS, Dia. 4" (100 mm)	M	228,200
594	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 m pipa BS MED CLASS, Dia. 6" (150 mm)	M	379,000
595	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 10 K, Dia. 1/2" (15 mm)	Buah	145,800
596	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 10 K, Dia. 1" (25 mm)	Buah	389,000
597	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 10 K, Dia. 1-1/2" (40 mm)	Buah	732,600
598	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 10 K, Dia. 2" (50 mm)	Buah	1,038,500
599	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 10 K, Dia. 4" (100 mm)	Buah	3,103,300
600	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 10 K, Dia. 6" (150 mm)	Buah	6,251,600
601	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 16 K, Dia. 1/2" (15 mm)	Buah	145,800

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
602	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 16 K, Dia. 1" (25 mm)	Buah	389,000
603	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 16 K, Dia. 1-1/2" (40 mm)	Buah	732,600
604	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 16 K, Dia. 2" (50 mm)	Buah	1,038,500
605	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 16 K, Dia. 3" (80 mm)	Buah	2,419,200
606	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 16 K, Dia. 4" (100 mm)	Buah	3,473,300
607	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 16 K, Dia. 6" (150 mm)	Buah	7,015,000
608	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 20 K, Dia. 1/2" (15 mm)	Buah	145,800
609	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 20 K, Dia. 1" (25 mm)	Buah	389,000
610	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 20 K, Dia. 2" (50 mm)	Buah	1,038,500
611	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 25 K, Dia. 3" (80 mm)	Buah	2,419,200
612	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 25 K, Dia. 4" (100 mm)	Buah	3,473,300
613	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah gate valve 25 K, Dia. 6" (150 mm)	Buah	7,015,000
614	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah ball valve, Dia. 1/2" (15 mm)	Buah	69,500
615	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah water meter, Dia. 1/2" (15 mm)	Buah	480,400
616	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah clean out, Dia. 4" (100 mm)	Buah	161,500
617	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah roof drain, Dia. 3" (80 mm)	Buah	380,800
618	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah roof drain, Dia. 4" (100 mm)	Buah	461,400
619	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pembuatan 1 buah Sumur Resapan Air Hujan diameter 80 cm, t=100 cm	Buah	765,300
620	Pekerjaan Paving	Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm f'c 20 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) secara manual	M2	204,800
621	Pekerjaan Paving	Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm f'c 25 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor) secara manual	M2	216,400
622	Pekerjaan Paving	Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm f'c 20 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) secara semi mekanis	M2	186,300

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
623	Pekerjaan Paving	Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm f'c 25 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor) secara semi mekanis	M2	197,800
624	Pekerjaan Paving	Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 8 cm f'c 20 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) secara manual	M2	254,600
625	Pekerjaan Paving	Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 8 cm f'c 25 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor) secara manual	M2	266,100
626	Pekerjaan Paving	Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 8 cm f'c 20 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) secara semi mekanis	M2	236,400
627	Pekerjaan Paving	Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 8 cm f'c 25 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor) secara semi mekanis	M2	247,900
628	Pekerjaan Paving	Pemasangan 1 m' Kanstin, tebal 10x20x40 cm dengan kupingan untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal)	M1	75,400
629	Pekerjaan Paving	Pemasangan 1 m' Kanstin, tebal 15x40x60 cm dengan kupingan untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor)	M1	204,800
630	Pekerjaan Paving	Pemasangan 1 m' Kanstin, tebal 10x20x40 cm tanpa kupingan untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal)	M1	74,100
631	Pekerjaan Paving	Pemasangan 1 m' Kanstin, tebal 15x40x60 cm tanpa kupingan untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor)	M1	202,800
632	Pekerjaan Perkerasan Beton	1 m3 Beton Kurus f'c 10 MPa untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) semi mekanis	M3	2,067,900
633	Pekerjaan Perkerasan Beton	1 m3 Beton Kurus f'c 10 MPa untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor) semi mekanis	M3	1,757,900
634	Pekerjaan Perkerasan Beton	1 m3 Beton Kurus f'c 10 MPa untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) Ready Mixed	M3	2,189,000
635	Pekerjaan Perkerasan Beton	1 m3 Beton Kurus f'c 10 MPa untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor) Ready Mixed	M3	1,873,200
636	Pekerjaan Perkerasan Beton	1 m3 Perkerasan beton Sc 3,5 MPa (Setara f'c 25 MPa) untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) semi mekanis	M3	2,344,800
637	Pekerjaan Perkerasan Beton	1 m3 Perkerasan beton Sc 3,8 MPa (Setara f'c 30 MPa) untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor) semi mekanis	M3	2,992,800
638	Pekerjaan Perkerasan Beton	1 m3 Perkerasan beton Sc 3,5 MPa (Setara f'c 25 MPa) untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) Ready Mixed	M3	2,441,100
639	Pekerjaan Perkerasan Beton	1 m3 Perkerasan beton Sc 3,8 MPa (Setara f'c 30 MPa) untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor) Ready Mixed	M3	3,096,200
640	Pekerjaan Aspal	1 Ton Pekerjaan Lapis Antara (AC-BC)	Ton	2,191,200
641	Pekerjaan Aspal	1 Ton Pekerjaan Lapis Aus (AC-WC)	Ton	2,054,500
642	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 30x30x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	537,600

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
643	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 30x40x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	675,100
644	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 40x40x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	624,900
645	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 40x50x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	717,900
646	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 40x60x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	854,600
647	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 50x50x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	829,000
648	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 50x60x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	985,700
649	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 50x70x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	1,192,000
650	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 60x60x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	1,307,300
651	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 60x70x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	1,275,600
652	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 60x80x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	1,499,900
653	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 80x100x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	2,195,600
654	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 100x100x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	2,436,600
655	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 100x120x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	3,076,400
656	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 120x120x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	3,205,600
657	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 120x140x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	4,283,600
658	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 150x150x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	5,123,400
659	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 30x30x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	536,900
660	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 30x40x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	674,400
661	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 40x40x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	624,000
662	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 40x50x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	716,900
663	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 40x60x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	853,600
664	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 50x50x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	827,900

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
665	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 50x60x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	984,600
666	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 50x70x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	1,190,800
667	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 60x60x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	1,306,000
668	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 60x70x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	1,274,300
669	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 60x80x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	1,498,600
670	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 80x80x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	1,622,000
671	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 80x100x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	2,194,000
672	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 100x100x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	2,434,700
673	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 100x120x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	3,074,400
674	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 120x120x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	3,203,300
675	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 120x140x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	4,281,400
676	Pekerjaan Drainase	1 m' Saluran U-Ditch 150x150x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	5,120,600
677	Pekerjaan Drainase	1 m' Tutup U-Ditch 39x60x6 (tipe LD) untuk 30x30x120 cm	M1	225,000
678	Pekerjaan Drainase	1 m' Tutup U-Ditch 51x60x7 (tipe LD) untuk 40x40x120 cm	M1	300,500
679	Pekerjaan Drainase	1 m' Tutup U-Ditch 62x60x7,5 (tipe LD) untuk 50x50x120 cm	M1	392,900
680	Pekerjaan Drainase	1 m' Tutup U-Ditch 73x60x8 (tipe LD) untuk 60x60x120 cm	M1	498,100
681	Pekerjaan Drainase	1 m' Tutup U-Ditch 94x60x10 (tipe LD) untuk 80x80x120 cm	M1	683,700
682	Pekerjaan Drainase	1 m' Tutup U-Ditch 39x60x9 (tipe HD) untuk 30x30x120 cm	M1	276,400
683	Pekerjaan Drainase	1 m' Tutup U-Ditch 51x60x10 (tipe HD) untuk 40x40x120 cm	M1	365,400
684	Pekerjaan Drainase	1 m' Tutup U-Ditch 62x60x13 (tipe HD) untuk 50x50x120 cm	M1	496,800
685	Pekerjaan Drainase	1 m' Tutup U-Ditch 73x60x14 (tipe HD) untuk 60x60x120 cm	M1	577,500
686	Pekerjaan Drainase	1 m' Tutup U-Ditch 94x60x15 (tipe HD) untuk 80x80x120 cm	M1	863,800

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
687	Pekerjaan Drainase	1 m' Grill Penutup Saluran, Besi Siku + Plat Strip	M1	339,200
688	Pekerjaan Drainase	1 m' Buis Beton 1/2 D 30 - 100 cm	M1	152,900
689	Pekerjaan Drainase	1 m' Buis Beton D 30 - 100 cm	M1	147,800
690	Pekerjaan Drainase	1 m' Buis Beton D 40 - 100 cm	M1	189,500
691	Pekerjaan Drainase	1 m' Buis Beton D 60 - 100 cm	M1	331,300
692	Pekerjaan Drainase	1 m' Buis Beton D 80 - 100 cm	M1	602,100
693	Pekerjaan Drainase	1 m' Buis Beton D 100 - 100 cm	M1	413,500
694	Pekerjaan Drainase	1 m' Box Culvert 40x40x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	1,899,600
695	Pekerjaan Drainase	1 m' Box Culvert 50x50x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	2,496,600
696	Pekerjaan Drainase	1 m' Box Culvert 60x60x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	3,092,000
697	Pekerjaan Drainase	1 m' Box Culvert 80x80x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	4,440,400
698	Pekerjaan Drainase	1 m' Box Culvert 100x100x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	5,973,400
699	Pekerjaan Drainase	1 m' Box Culvert 150x150x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	10,520,400
700	Pekerjaan Drainase	1 m' Box Culvert 200x200x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	15,999,700
701	Pekerjaan Drainase	1 m' Box Culvert 300x300x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	M1	15,110,700
702	Pekerjaan Drainase	1 m' Box Culvert 40x40x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	1,898,500
703	Pekerjaan Drainase	1 m' Box Culvert 50x50x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	2,495,400
704	Pekerjaan Drainase	1 m' Box Culvert 60x60x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	3,090,600
705	Pekerjaan Drainase	1 m' Box Culvert 80x80x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	4,438,600
706	Pekerjaan Drainase	1 m' Box Culvert 100x100x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	5,971,300
707	Pekerjaan Drainase	1 m' Box Culvert 150x150x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	10,517,500
708	Pekerjaan Drainase	1 m' Box Culvert 200x200x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	15,996,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
709	Pekerjaan Drainase	1 m' Box Culvert 300x300x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	M1	15,105,200
710	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 2-1/2" (65 mm)	M	78,000
711	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 3" (80 mm)	M	84,600
712	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 4" (100 mm)	M	125,400
713	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 3/4" (20 mm)	M	22,200
714	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 1" (25 mm)	M	31,300
715	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 1-1/4" (32 mm)	M	38,300
716	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 1-1/2" (40 mm)	M	43,200
717	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 2" (50 mm)	M	54,900
718	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 4" (100 mm)	M	215,600
719	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 1/2" (15 mm)	M	100,300
720	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 2-1/2" (65 mm)	M	91,000
721	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 4" (100 mm)	M	295,600
722	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 5" (125 mm)	M	398,500
723	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 6" (150 mm)	M	308,800
724	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 8" (200 mm)	M	630,900
725	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN.10" (250 mm)	M	1,506,600
726	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 12" (300 mm)	M	2,400,100
727	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 16" (400 mm)	M	3,806,100
728	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 1/2" (15 mm)	M	12,300
729	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 1" (25 mm)	M	14,900
730	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 1-1/4" (32 mm)	M	23,600

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
731	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 2" (50 mm)	M	50,100
732	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 4" (100 mm)	M	356,500
733	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 6" (150 mm)	M	538,200
734	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 8" (200 mm)	M	805,400
735	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 10" (250 mm)	M	908,800
736	Pekerjaan Perpipaan	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 4" (100 mm)	Buah	13,800
737	Pekerjaan Perpipaan	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 5" (125 mm)	Buah	23,700
738	Pekerjaan Perpipaan	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 6" (150 mm)	Buah	35,300
739	Pekerjaan Perpipaan	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 8" (200 mm)	Buah	85,700
740	Pekerjaan Perpipaan	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 10" (250 mm)	Buah	112,500
741	Pekerjaan Perpipaan	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 12" (300 mm)	Buah	121,100
742	Pekerjaan Perpipaan	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 1/2" (15 mm)	Buah	207,000
743	Pekerjaan Perpipaan	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 3/4" (20 mm)	Buah	258,600
744	Pekerjaan Perpipaan	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 1" (25 mm)	Buah	323,200
745	Pekerjaan Perpipaan	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 1-1/4" (32 mm)	Buah	404,400
746	Pekerjaan Perpipaan	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 1-1/2" (40 mm)	Buah	404,400
747	Pekerjaan Perpipaan	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 2" (50 mm)	Buah	505,500
748	Pekerjaan Perpipaan	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 2-1/2" (65 mm)	Buah	631,500
749	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 1/2" (15 mm)	Buah	28,700
750	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 3/4" (20 mm)	Buah	38,400
751	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 1" (25 mm)	Buah	61,500
752	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 1-1/4" (32 mm)	Buah	91,100

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
753	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 1-1/2" (40 mm)	Buah	140,200
754	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 2" (50 mm)	Buah	136,500
755	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 2-1/2" (65 mm)	Buah	360,800
756	Pekerjaan Perpipaan	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 3" (80 mm)	Buah	556,600
757	Pekerjaan Produksi Panel Risha	Pembuatan 1 buah Cetakan Panel P1 RISHA (Asumsi 400 kali pakai)	Buah	1,600,500
758	Pekerjaan Produksi Panel Risha	Pembuatan 1 buah Cetakan Panel P2 RISHA (Asumsi 400 kali pakai)	Buah	1,410,500
759	Pekerjaan Produksi Panel Risha	Pembuatan 1 buah Cetakan Panel P3 RISHA (Asumsi 400 kali pakai)	Buah	775,300
760	Pekerjaan Produksi Panel Risha	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 buah Komponen P1 RISHA	Buah	15,800
761	Pekerjaan Produksi Panel Risha	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 buah Komponen P2 RISHA	Buah	15,200
762	Pekerjaan Produksi Panel Risha	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 buah Komponen P3 RISHA	Buah	14,700
763	Pekerjaan Produksi Panel Risha	Produksi 1 buah Panel P1	Buah	147,000
764	Pekerjaan Produksi Panel Risha	Produksi 1 buah Panel P2	Buah	132,000
765	Pekerjaan Produksi Panel Risha	Produksi 1 buah Panel P3	Buah	103,400
766	Pekerjaan Produksi Panel Risha	Pengiriman 1 set Panel dan Aksesoris RISHA T-36	Set	20,375,700
767	Pekerjaan Produksi Panel Risha	Pekerjaan Perakitan Panel Modul T36 RISHA	Set	1,395,400
768	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah clean out, Dia. 3"	Buah	137,000
769	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pemasangan 1 buah clean out, Dia 6"	Buah	400,000

8.1.02.03.03.0032 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Pekerjaan Landscape	Pemasangan 1 M1 got U - 20 cm	M1	151,400
2	Pekerjaan Landscape	Pemasangan 1 M1 got U - 25 cm	M2	153,900

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
3	Pekerjaan Landscape	Pemasangan 1 M1 got U - 30 cm	M3	156,300
4	Pekerjaan Landscape	Pemasangan 1 m2 paving blok, tebal 6 cm	M2	266,200
5	Pekerjaan Landscape	Pemasangan 1 m2 paving blok Press, tebal 8 cm	M3	316,100
6	Pekerjaan Landscape	1 m' Pemasangan buis beton dia 80 cm	M1	477,700
7	Pemasangan Kloset Duduk	Pemasangan Kloset Duduk Lengkap	Buah	2,336,500

8.1.02.03.03.0062 Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Pemeliharaan Penanda Keistimewaan	Tugu/Penanda Keistimewaan	Tahun	50,000,000

8.1.02.03.04.0003 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	PERKERASAN ASPAL	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	20,400
2	PERKERASAN ASPAL	Lapis Perekat - Aspal Cair	Liter	19,300
3	PERKERASAN ASPAL	Lapis Perekat - Aspal Emulsi Modifikasi Polimer	Liter	27,300
4	PERKERASAN ASPAL	Agregat Penutup BURTU	M2	5,600
5	PERKERASAN ASPAL	Agregat Penutup BURDA	M2	8,000
6	PERKERASAN ASPAL	Bahan Aspal Keras untuk Pekerjaan Pelaburan	Liter	13,600
7	PERKERASAN ASPAL	Bahan Aspal Emulsi Modifikasi untuk Pekerjaan Pelaburan	Liter	23,700
8	PERKERASAN ASPAL	Aspal Cair untuk Precoated	Liter	14,500
9	PERKERASAN ASPAL	Aspal Emulsi untuk Precoated	Liter	10,600
10	PERKERASAN ASPAL	Aspal Emulsi Modifikasi Polimer untuk Precoated	Liter	15,500

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
11	PERKERASAN ASPAL	Stone Matrix Asphalt Halus (SMA Halus)	Ton	1,647,100
12	PERKERASAN ASPAL	Stone Matrix Asphalt Modifikasi Halus (SMA Mod Halus)	Ton	1,822,900
13	PERKERASAN ASPAL	Stone Matrix Asphalt Kasar (SMA Kasar)	Ton	1,631,300
14	PERKERASAN ASPAL	Stone Matrix Asphalt Modifikasi Kasar (SMA Mod Kasar)	Ton	1,783,400
15	PERKERASAN ASPAL	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	Ton	2,695,200
16	PERKERASAN ASPAL	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	Ton	1,707,200
17	PERKERASAN ASPAL	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	2,587,100
18	PERKERASAN ASPAL	Laston Lapis Aus Modifikasi (AC-WC Mod)	Ton	1,508,000
19	PERKERASAN ASPAL	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	2,454,900
20	PERKERASAN ASPAL	Laston Lapis Antara Modifikasi (AC-BC Mod)	Ton	1,441,900
21	PERKERASAN ASPAL	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	1,427,100
22	PERKERASAN ASPAL	Laston Lapis Fondasi Modifikasi (AC-Base Mod)	Ton	1,303,700
23	PERKERASAN ASPAL	Bahan anti pengelupasan	Kg	99,700
24	PERKERASAN ASPAL	CPHMA Kemasan Kantong	Ton	5,957,100
25	PERKERASAN ASPAL	Laston Lapis Aus (AC-WC) Asbuton Murni	Ton	2,659,400
26	PERKERASAN ASPAL	Laston Lapis Antara (AC-BC) Asbuton Murni	Ton	2,550,700
27	PERKERASAN ASPAL	Laston Lapis Fondasi (AC-Base) Asbuton Murni	Ton	2,253,100
28	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN	Marka Jalan Termoplastik	M2	213,200
29	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN	Marka Jalan Bukan Termoplastik	M2	108,200
30	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	Buah	610,000
31	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN	Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	Buah	996,300
32	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN	Rambu Jalan Tunggal dengan Pemantul High Intensity Grade	Buah	573,800

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
33	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN	Rambu Jalan Ganda dengan Pemantul High Intensity Grade	Buah	991,000
34	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN	Patok Pengarah	Buah	429,600
35	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED 100 watt	Buah	10,914,500
36	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN	Unit Manhole cover untuk Drainase Kotak Ukuran 40 x 60 x 0,4 cm	Buah	3,404,000
37	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN	Unit Manhole cover untuk Drainase Kotak Ukuran 60 x 60 x 0,5 cm	Buah	4,480,800
38	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN	Unit Manhole cover untuk Drainase Kotak Ukuran 80 x 80 x 0,5 cm	Buah	8,333,700
39	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN	Unit Manhole cover untuk Drainase Kotak Ukuran 90 x 90 x 0,5 cm	Buah	13,263,100
40	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN	Unit Manhole cover untuk Drainase Kotak Ukuran 100 x 100 x 0,5 cm	Buah	15,237,000
41	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	827,300
42	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas B	M3	633,200
43	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas S	M3	725,300
44	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	Perbaikan dan Perataan Permukaan JalanTanah	M2	8,200
45	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	Perbaikan dan Perataan Permukaan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal	M3	8,800
46	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	4,917,200
47	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	Perbaikan Campuran Aspal Panas dengan Asbuton	M3	14,212,000
48	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	Perbaikan Asbuton Campuran Panas Hampar Dingin	M3	2,812,200
49	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa atau dengan Asbuton	Liter	1,761,300
50	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	Residu Bitumen untuk Pemeliharaan	M3	19,500
51	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	Pengendalian Tanaman	M2	2,300
52	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median	M1	88,600
53	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	Pengecatan Patok	Buah	87,900
54	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	Pembersihan Patok	Buah	19,800

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
55	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	Pengecatan Rambu	Buah	336,700
56	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	Pembersihan Rambu	Buah	19,800
57	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	Pembersihan Drainase	M1	53,600
58	Pengabutan Aspal Emulsi (Fog Seal)	Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lambat (CSS-1h atau SS-1h)	Liter	13,900
59	Pengabutan Aspal Emulsi (Fog Seal)	Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lebih Cepat (CQS-1h atau QS-1h)	Liter	13,900
60	Pengabutan Aspal Emulsi (Fog Seal)	Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi Modifikasi Polymer yang Mengikat Lebih Cepat (PMCQS-1h atau PMQS-1h)	Liter	13,900
61	Pengabutan Aspal Emulsi (Fog Seal)	Laburan Aspal (Buras)	M2	15,800
62	Lapis Penutup Bubur Aspal Emulsi (Emulsified Asphalt Slurry Seal)	Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 1, CSS-1h SS-1h	M2	23,900
63	Lapis Penutup Bubur Aspal Emulsi (Emulsified Asphalt Slurry Seal)	Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 1, CQS-1h QS-1h	M2	21,800
64	Lapis Penutup Bubur Aspal Emulsi (Emulsified Asphalt Slurry Seal)	Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 2, CSS-1h SS-1h	M2	22,900
65	Lapis Penutup Bubur Aspal Emulsi (Emulsified Asphalt Slurry Seal)	Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 2, CQS-1h QS-1h	M2	25,400
66	Lapis Penutup Bubur Aspal Emulsi (Emulsified Asphalt Slurry Seal)	Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 3, CSS-1h SS-1h	M2	32,200
67	Lapis Penutup Bubur Aspal Emulsi (Emulsified Asphalt Slurry Seal)	Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 3, CQS-1h QS-1h	M2	34,700
68	Lapis Permukaan Mikro Aspal Emulsi Modifikasi Polimer (Micro Surfacing)	Lapis Permukaan Mikro dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMCQS-1h untuk Tipe 1	M2	9,600
69	Lapis Permukaan Mikro Aspal Emulsi Modifikasi Polimer (Micro Surfacing)	Lapis Permukaan Mikro Perata dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMCQS-1h untuk Tipe 1	Ton	124,600
70	Lapis Permukaan Mikro Aspal Emulsi Modifikasi Polimer (Micro Surfacing)	Lapis Permukaan Mikro dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMCQS-1h untuk Tipe 2	M2	7,100
71	Lapis Permukaan Mikro Aspal Emulsi Modifikasi Polimer (Micro Surfacing)	Lapis Permukaan Mikro Perata dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMCQS-1h untuk Tipe 2	Ton	1,388,900
72	Lapis Tipis Aspal Pasir	Latasir Kelas A (SS-A)	Ton	1,840,700
73	Lapis Tipis Aspal Pasir	Latasir Kelas B (SS-B)	Ton	1,838,000
74	Lapis Tipis Beton Aspal (LTBA) dan Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA TIPIS)	Lapis Tipis Beton Aspal - A (LTBA-A)	Ton	1,628,600
75	Lapis Tipis Beton Aspal (LTBA) dan Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA TIPIS)	Lapis Tipis Beton Aspal - B Halus (LTBA-B Halus)	Ton	1,485,100
76	Lapis Tipis Beton Aspal (LTBA) dan Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA TIPIS)	Lapis Tipis Beton Aspal - B Halus (LTBA-B Kasar)	Ton	1,333,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
77	Lapis Tipis Beton Aspal (LTBA) dan Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA TIPIS)	Lapis Tipis Beton Aspal - B Halus Modifikasi Kasar (LTBA-B Mod Kasar)	Ton	1,380,300
78	Lapis Tipis Beton Aspal (LTBA) dan Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA TIPIS)	Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA Tipis)	Ton	2,041,300
79	Lapis Tipis Beton Aspal (LTBA) dan Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA TIPIS)	Stone Matrix Asphalt Modifikasi Tipis (SMA Mod Tipis)	Ton	2,068,400
80	Penambalan Dangkal Perkerasan Beton Semen Bersambung Tanpa Tulangan	Tambalan Dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton < 24 jam	M3	468,700
81	Penambalan Dangkal Perkerasan Beton Semen Bersambung Tanpa Tulangan	Tambalan Dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton lebih dari 1 hari dan kurang dari 3 hari	M3	351,500
82	Penambalan Dangkal Perkerasan Beton Semen Bersambung Tanpa Tulangan	Tambahan Dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton lebih dari 3 hari dan kurang dari 7 hari	M3	352,000
83	Penambalan Penuh Perkerasan Beton Semen Bersambung Tanpa Tulangan	Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton < 24 jam	M3	17,553,800
84	Penambalan Penuh Perkerasan Beton Semen Bersambung Tanpa Tulangan	Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton lebih dari 1 hari dan kurang dari 3 hari	M3	17,147,200
85	Penambalan Penuh Perkerasan Beton Semen Bersambung Tanpa Tulangan	Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton lebih dari 3 hari dan kurang dari 7 hari	M3	17,142,200
86	Penambalan Penuh Perkerasan Beton Semen Bersambung Tanpa Tulangan	Pemasangan Ruji (Dowel)	Buah	386,100
87	Penambalan Penuh Perkerasan Beton Semen Bersambung Tanpa Tulangan	Pemasangan Sealant	M1	1,100
88	Penambahan Penyaluran Beban Pada Perkerasan Beton Semen (Dowel Retrofit)	Penambahan dan/atau Penggantian Ruji (Dowel) pada Perkerasan Beton Semen dengan Epoksi	Buah	326,700
89	Penambahan Penyaluran Beban Pada Perkerasan Beton Semen (Dowel Retrofit)	Penjahitan Melintang Tipe 1 (tabel pelat beton = 150 - 175 mm)	Buah	27,600
90	Penambahan Penyaluran Beban Pada Perkerasan Beton Semen (Dowel Retrofit)	Penutupan Sambungan Melintang (Termoplastik)	M1	111,000
91	Penambahan Penyaluran Beban Pada Perkerasan Beton Semen (Dowel Retrofit)	Penutupan Sambungan Melintang (Termoseting)	M1	188,700
92	Penambahan Penyaluran Beban Pada Perkerasan Beton Semen (Dowel Retrofit)	Penutupan Sambungan Melintang (Preformed)	M1	896,900
93	Penambahan Penyaluran Beban Pada Perkerasan Beton Semen (Dowel Retrofit)	Pengeboran Lubang	Buah	6,200
94	Penambahan Penyaluran Beban Pada Perkerasan Beton Semen (Dowel Retrofit)	Material Injeksi Berbahan Dasar Semen	Kg	515,800
95	Penambahan Penyaluran Beban Pada Perkerasan Beton Semen (Dowel Retrofit)	Material Injeksi Berbahan Dasar Cellular	Kg	538,500

8.1.02.03.04.0013 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	UMUM	Mobilisasi	Ls	51,807,400
2	UMUM	Papan Nama	Buah	659,700
3	UMUM	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP	Set	344,700
4	UMUM	Penyusunan pelaporan penerapan SMKK	Set	344,700
5	UMUM	Spanduk (Banner)	Buah	132,200
6	UMUM	Poster/leaflet	Lembar	132,200
7	UMUM	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	Lembar	574,500
8	UMUM	Topi pelindung (Safety Helmet)	Buah	86,200
9	UMUM	Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	Buah	13,800
10	UMUM	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pasang	13,800
11	UMUM	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pasang	316,000
12	UMUM	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	63,200
13	UMUM	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	Ls	22,480,800
14	UMUM	Petugas pengatur lalu lintas	Orang	4,021,000
15	UMUM	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	Orang	5,457,100
16	UMUM	Peralatan P3K	Set	201,100
17	UMUM	Rambu petunjuk	Buah	574,500
18	UMUM	Rambu larangan	Buah	574,500
19	UMUM	Rambu peringatan	Buah	574,500
20	UMUM	Rambu informasi	Buah	574,500
21	UMUM	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Buah	344,700

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
22	UMUM	Tongkat pengatur lalu lintas (Warning Lights Stick)	Buah	201,100
23	UMUM	Lampu putar (rotary lamp)	Buah	310,200
24	UMUM	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Buah	2,010,500
25	UMUM	Bendera K3	Buah	201,100
26	UMUM	Manajemen Mutu	Bulan	2,556,200
27	DRAINASE	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	71,500
28	DRAINASE	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	1,216,100
29	DRAINASE	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 40 x 40 cm dengan Precast dan Lean Concrete	M1	2,237,400
30	DRAINASE	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 50 x 50 cm dengan Precast dan Lean Concrete	M1	2,858,600
31	DRAINASE	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 x 60 cm dengan Precast dan Lean Concrete	M1	3,490,100
32	DRAINASE	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 80 x 80 cm dengan Precast dan Lean Concrete	M1	4,758,200
33	DRAINASE	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm dengan Precast dan Lean Concrete (Variasi 3)	M1	6,538,100
34	DRAINASE	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 120 x 120 cm dengan Precast dan Lean Concrete	M1	8,313,700
35	DRAINASE	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 150 cm x 150 cm dengan Precast dan Lean Concrete	M1	11,166,700
36	DRAINASE	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 180 x 180 cm dengan Precast dan Lean Concrete	M1	14,275,600
37	DRAINASE	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 200 cm dengan Precast dan Lean Concrete	M1	17,048,300
38	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 1 dengan Precast (50x60x120 cm) - (tanpa tutup)	Unit	1,481,700
39	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 1, dengan Precast (50x60x120 cm) - (dengan tutup)	Unit	2,028,200
40	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 1, dengan Precast (30x30x120 cm) - (tanpa tutup)	Unit	966,800
41	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 1, dengan Precast (30x30x120 cm) - (dengan tutup)	Unit	1,279,900
42	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 1, dengan Precast (30x50x120 cm) - (tanpa tutup)	Unit	1,066,300
43	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 1, dengan Precast (30x50x120 cm) - (dengan tutup)	Unit	1,379,400

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
44	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 1, dengan Precast (40x40x120 cm) - (tanpa tutup)	Unit	1,011,100
45	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 1, dengan Precast (40x40x120 cm) - (dengan tutup)	Unit	1,424,900
46	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 1, dengan Precast (40x50x120 cm) - (tanpa tutup)	Unit	1,124,700
47	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 1, dengan Precast (40x50x120 cm) - (dengan tutup)	Unit	1,538,500
48	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 1, dengan Precast (40x60x120 cm) - (tanpa tutup)	Unit	1,339,500
49	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 1, dengan Precast (40x60x120 cm) - (dengan tutup)	Unit	1,753,300
50	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 1, dengan Precast (50x50x120 cm) - (tanpa tutup)	Unit	1,306,600
51	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 1, dengan Precast (50x50x120 cm) - (dengan tutup)	Unit	1,853,000
52	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 1, dengan Precast (50x70x120 cm) - (tanpa tutup)	Unit	1,780,400
53	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 1, dengan Precast (50x70x120 cm) - (dengan tutup)	Unit	2,326,900
54	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 2 dengan Precast (60x60x120 cm) - (tanpa tutup)	Unit	1,595,100
55	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 2 dengan Precast (60x60x120 cm) - (dengan tutup)	Unit	2,232,500
56	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 2 dengan Precast (60x70x120 cm) - (tanpa tutup)	Unit	1,859,700
57	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 2 dengan Precast (60x70x120 cm) - (dengan tutup)	Unit	2,497,200
58	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 2 dengan Precast (60x80x120 cm) - (tanpa tutup)	Unit	2,130,000
59	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 2 dengan Precast (60x80x120 cm) - (dengan tutup)	Unit	2,767,400
60	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 3 dengan Precast (80x80x120) cm - (tanpa tutup)	Unit	2,342,900
61	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 3 dengan Precast (80x80x120) cm - (dengan tutup)	Unit	3,315,900
62	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 4 dengan Precast (80x100x120) cm - (tanpa tutup)	Unit	3,096,600
63	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 4a, dengan Precast (80x100x120) cm - (dengan tutup)	Unit	4,069,500
64	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 5 dengan Precast (100x100x120 cm) - (tanpa tutup)	Unit	3,392,300
65	DRAINASE	Saluran berbentuk U Tipe DS 5a, dengan Precast (100x100x120 cm) - (dengan tutup)	Unit	4,689,500

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
66	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Galian Biasa	M3	69,800
67	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Galian Tanah Biasa (manual)	M3	60,100
68	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Galian Batu Lunak	M3	70,200
69	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Galian Batu	M3	182,000
70	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M3	142,600
71	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter	M3	290,800
72	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter	M3	374,100
73	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	M3	168,400
74	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M3	386,300
75	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Galian Perkerasan berbutir	M3	82,300
76	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Galian Perkerasan Beton	M3	420,600
77	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Timbunan Biasa dari sumber galian	M3	222,900
78	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Timbunan Biasa dari hasil galian	M3	76,200
79	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	309,300
80	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Timbunan Pilihan dari galian	M3	95,000
81	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Timbunan Pilihan (diukur diatas bak truk)	M3	294,100
82	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Timbunan Pilihan (diukur dengan rod & plate)	M3	397,400
83	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Penimbunan Kembali Berbutir (Granular Backfill)	M3	442,200
84	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Penyiapan Badan Jalan	M2	2,900
85	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M2	14,700
86	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Pemotongan Pohon diameter 15 – 30 cm + Dongklak dan pengisian galian	Buah	61,600
87	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 30 – 50 cm	Buah	103,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
88	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 50 – 75 cm	Buah	241,300
89	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 75 cm	Buah	518,900
90	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Geotekstil Filter untuk Drainage Bawah Permukaan (Kelas 2)	M2	209,100
91	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Geotekstil Separator Kelas 1	M2	188,800
92	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Geotekstil Separator Kelas 2	M2	242,800
93	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Geotekstil Separator Kelas 3	M2	252,800
94	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	Geotekstil Stabilisator (Kelas 1)	M2	273,000
95	PERKERASAN BERBUTIR	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	713,400
96	PERKERASAN BERBUTIR	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	582,100
97	PERKERASAN BERBUTIR	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	539,500
98	PERKERASAN BERBUTIR	Lapis Pondasi Agregat Kelas C	M3	537,500
99	PERKERASAN BERBUTIR	Lapis Drainase	M3	774,900
100	PERKERASAN BERBUTIR	Lapis Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal	M3	657,800
101	PERKERASAN BERBUTIR	Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	M3	594,700
102	PERKERASAN BERBUTIR	Perkerasan Beton Semen (PPC)	M3	2,302,200
103	PERKERASAN BERBUTIR	Perkerasan Beton Semen (PPC) - (Variasi 2)	M3	2,319,400
104	PERKERASAN BERBUTIR	Perkerasan Beton Semen (OPC Tipe I + Fly ash)	M3	1,719,500
105	PERKERASAN BERBUTIR	Perkerasan Beton Semen Fast Track 8 Jam	M3	3,993,300
106	PERKERASAN BERBUTIR	Perkerasan Beton Semen Fast Track 24 Jam	M3	3,701,200
107	PERKERASAN BERBUTIR	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	3,040,600
108	PERKERASAN BERBUTIR	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal - (Variasi 2)	M3	3,006,900
109	PERKERASAN BERBUTIR	Perkerasan Beton Semen Fast Track 8 Jam dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	5,645,500

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
110	PERKERASAN BERBUTIR	Perkerasan Beton Semen Fast Track 24 Jam dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	5,282,300
111	PERKERASAN BERBUTIR	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator)	M3	1,393,300
112	PERKERASAN BERBUTIR	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus	M3	1,645,900
113	PERKERASAN BERBUTIR	Stabilisasi Tanah Dasar dengan Semen	Ton	925,500
114	PERKERASAN BERBUTIR	Lapis Fondasi Tanah Semen	M3	918,700
115	PERKERASAN BERBUTIR	Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	834,300
116	PERKERASAN BERBUTIR	Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas B (Cement Treated Sub-Base = CTSB)	M3	738,500
117	PERKERASAN BERBUTIR	Perkerasan Beton Semen fs' 3,5 Mpa	M3	2,320,400
118	PERKERASAN BERBUTIR	Perkerasan Beton Semen fs' 3,5 Mpa (Bahu Jalan)	M3	1,839,500
119	PERKERASAN BERBUTIR	Perkerasan Beton Semen fs' 3,8 Mpa	M3	2,402,900
120	PERKERASAN BERBUTIR	Perkerasan Beton Semen fs' 4,5 Mpa	M3	2,647,200
121	STRUKTUR	Beton struktur, fc'50 MPa	M3	2,975,700
122	STRUKTUR	Beton struktur, fc'45 MPa	M3	2,927,800
123	STRUKTUR	Beton struktur, fc'40 MPa	M3	2,888,400
124	STRUKTUR	Beton struktur, fc'35 MPa	M3	2,843,300
125	STRUKTUR	Beton struktur, fc'35 Mpa (Variasi 2)	M3	2,842,400
126	STRUKTUR	Beton struktur, fc'30 Mpa	M3	2,763,500
127	STRUKTUR	Beton struktur, fc'30 Mpa untuk plat lantai jembatan	M3	2,323,900
128	STRUKTUR	Beton struktur, fc'30 Mpa (Variasi 3) - (Plat Lantai Gelagar Baja)	M3	1,994,900
129	STRUKTUR	Beton struktur bervolume besar, fc'30 MPa	M3	2,704,400
130	STRUKTUR	Beton strukutr memadat sendiri, fc'30 MPa	M3	2,996,000
131	STRUKTUR	Beton struktur, fc'25 Mpa (Struktur Lainnya)	M3	1,957,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
132	STRUKTUR	Beton struktur bervolume besar, fc'25 Mpa	M3	2,676,500
133	STRUKTUR	Beton struktur memadat sendiri, fc'25 Mpa	M3	2,993,600
134	STRUKTUR	Beton struktur, fc'25 Mpa	M3	2,193,200
135	STRUKTUR	Beton struktur, fc'25 MPa (menggunakan Concrete Mixer)	M3	1,806,000
136	STRUKTUR	Beton struktur, fc'20 MPa	M3	2,091,700
137	STRUKTUR	Beton struktur, fc'20 MPa (Jalan)	M3	1,613,700
138	STRUKTUR	Beton struktur, fc'20 MPa (Struktur Saluran dan lainnya)	M3	1,604,900
139	STRUKTUR	Beton struktur, fc'20 MPa (Bahu Jalan)	M3	1,564,600
140	STRUKTUR	Beton struktur bervolume besar, fc'20 MPa	M3	2,602,200
141	STRUKTUR	Beton struktur memadat sendiri, fc'20 MPa	M3	3,017,500
142	STRUKTUR	Beton struktur, fc'20 MPa yang dilaksanakan di air	M3	3,499,200
143	STRUKTUR	Beton strukur, fc'20 MPa (menggunakan Concrete Mixer)	M3	1,726,200
144	STRUKTUR	Beton , fc'15 Mpa Bervolume Besar	M3	2,112,400
145	STRUKTUR	Beton , fc'15 Mpa	M3	1,767,200
146	STRUKTUR	Beton , fc'15 Mpa - (menggunakan Concrete Mixer)	M3	1,629,600
147	STRUKTUR	Beton, fc' 15 MPa (Variasi 3)	M3	1,707,700
148	STRUKTUR	Beton Siklop, fc'15 Mpa	M3	1,233,400
149	STRUKTUR	Beton, fc'10 Mpa	M3	1,712,700
150	STRUKTUR	Beton, fc'10 MPa (Variasi 2) - (menggunakan Concrete Mixer)	M3	1,322,600
151	STRUKTUR	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 16 meter	Buah	227,409,200
152	STRUKTUR	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 25 meter	Buah	363,854,600
153	STRUKTUR	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 30 meter	Buah	426,392,100

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
154	STRUKTUR	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 33 meter	Buah	469,031,300
155	STRUKTUR	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 35 meter	Buah	497,457,500
156	STRUKTUR	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 40 meter	Buah	568,522,800
157	STRUKTUR	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 45 meter	Buah	639,588,200
158	STRUKTUR	Penyediaan dan pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 40,60 meter (post tension segmental)	Buah	545,492,600
159	STRUKTUR	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 16 meter	Buah	76,922,000
160	STRUKTUR	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 25 meter	Buah	123,075,200
161	STRUKTUR	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 30 meter	Buah	144,228,700
162	STRUKTUR	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 33 meter	Buah	158,651,600
163	STRUKTUR	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 35 meter	Buah	168,266,900
164	STRUKTUR	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 40 meter	Buah	192,305,000
165	STRUKTUR	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 45 meter	Buah	216,343,100
166	STRUKTUR	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 16 meter	Buah	419,881,600
167	STRUKTUR	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 16 meter	Buah	14,287,200
168	STRUKTUR	Baja Prategang	Kg	612,700
169	STRUKTUR	Beton Diafragma tepi fc' 30 MPa termasuk pekerjaan penegangan setelah pengecoran (post tension)	Buah	9,756,100
170	STRUKTUR	Beton Diafragma tengah fc' 30 MPa termasuk pekerjaan penegangan setelah pengecoran (post tension)	Buah	8,757,700
171	STRUKTUR	Penyediaan Panel Full Depth slab	Buah	1,086,900
172	STRUKTUR	Pemasangan Panel Full Depth slab	Buah	576,800
173	STRUKTUR	Plat deck (120x100x7)cm	Pcs	400,500
174	STRUKTUR	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	20,700
175	STRUKTUR	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	19,800

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
176	STRUKTUR	Baja Tulangan Sirip BjTS 420A	Kg	19,800
177	STRUKTUR	Baja Tulangan Sirip BjTS 420B	Kg	19,800
178	STRUKTUR	Baja Tulangan Sirip BjTS 520	Kg	19,800
179	STRUKTUR	Baja Tulangan Sirip BjTS 550	Kg	19,800
180	STRUKTUR	Baja Tulangan Sirip BjTS 700	Kg	19,800
181	STRUKTUR	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	Kg	18,900
182	STRUKTUR	Penyediaan Baja Struktur Grade 250 (Kuat Leleh 250 MPa)	Kg	11,800
183	STRUKTUR	Penyediaan Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa)	Kg	21,100
184	STRUKTUR	Penyediaan Baja Struktur Grade 485 (Kuat Leleh 485 MPa)	Kg	22,300
185	STRUKTUR	Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 690 Mpa Untuk Tebal Pelat < 2,5)	Kg	27,200
186	STRUKTUR	Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa Untuk Tebal Pelat < 2,5-4,0 inch)	Kg	23,500
187	STRUKTUR	Pemasangan Baja Struktur	Kg	3,500
188	STRUKTUR	Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar m	Kg	11,800
189	STRUKTUR	Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Panjang M	Kg	3,500
190	STRUKTUR	Pemasangan Jembatan Rangka Baja yang disediakan Pengguna Jasa	Kg	3,500
191	STRUKTUR	Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa	Kg	11,800
192	STRUKTUR	Tiang bor sekan primer diameter 80 cm (fc' > 15 MPa)	M1	1,886,400
193	STRUKTUR	Tiang bor sekan sekunder diameter 80 cm (fc' > 30 MPa)	M1	2,758,900
194	STRUKTUR	Tiang bor sekan primer diameter 100 cm (fc' > 15MPa)	M1	2,532,400
195	STRUKTUR	Tiang bor sekan sekunder diameter 100 cm (fc' > 30 MPa)	M1	3,148,100
196	STRUKTUR	Tiang bor sekan primer diameter 120 cm (fc' > 15 MPa)	M1	3,321,800
197	STRUKTUR	Tiang bor sekan sekunder diameter 120 cm (fc' > 30 MPa)	M1	3,892,100

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
198	STRUKTUR	Tiang bor sekan primer diameter 150 cm ($f_c' > 15$ MPa)	M1	4,775,200
199	STRUKTUR	Tiang bor sekan sekunder diameter 150 cm ($f_c' > 15$ MPa)	M1	5,481,200
200	STRUKTUR	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemasangan	M1	80,400
201	STRUKTUR	Dinding Turap Kayu Tanpa Pengawetan, Penyediaan dan Pemasangan	M2	143,400
202	STRUKTUR	Dinding Turap Kayu Dengan Pengawetan, Penyediaan dan Pemasangan	M2	189,600
203	STRUKTUR	Dinding Turap Baja, Penyediaan dan Pemasangan	M2	5,693,800
204	STRUKTUR	Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemasangan	M2	821,900
205	STRUKTUR	Penyediaan Tiang Pancang Kayu Tanpa Pengawetan Ukuran..... mm	M1	68,800
206	STRUKTUR	Penyediaan Tiang Pancang Kayu Dengan Pengawetan Ukuran..... mm	M1	71,800
207	STRUKTUR	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm tebal 10 mm	M1	5,776,800
208	STRUKTUR	Penyediaan Tiang Pancang Baja H Beam Ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm	M1	937,900
209	STRUKTUR	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 mm x 350 mm	M1	811,400
210	STRUKTUR	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M1	1,179,400
211	STRUKTUR	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak diameter 450 mm	M1	1,096,800
212	STRUKTUR	Pemasangan Tiang Pancang Kayu Ukuran Mm	M1	275,600
213	STRUKTUR	Pemasangan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm	M1	440,000
214	STRUKTUR	Pemasangan Tiang Pancang Baja H beam Ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm	M1	228,600
215	STRUKTUR	Pemasangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 mm x 350 mm	M1	228,600
216	STRUKTUR	Pemasangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M1	228,600
217	STRUKTUR	Pemasangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak diameter 450 mm	M1	449,800
218	STRUKTUR	Tiang Bor Beton, diameter 800 mm	M1	2,271,900
219	STRUKTUR	Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 7.6.(13)s/d 7.6.(18) bila Tiang Pancang dikerjakan di tempat Yang Berair	M1	93,200

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
220	STRUKTUR	Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 7.6.(19) Bila Tiang Bor Beton dikerjakan ditempat Yang Berair	M1	148,000
221	STRUKTUR	Dinding Sumuran Silinder terpasang, Diameter 3 meter	M1	9,884,300
222	STRUKTUR	Dinding Sumuran Silinder terpasang, Diameter 2 meter	M1	3,818,100
223	STRUKTUR	Dinding Sumuran Silinder terpasang, Diameter 1,5 meter	M1	2,148,800
224	STRUKTUR	Pasangan Batu	M3	1,087,300
225	STRUKTUR	Pasangan Batu Kosong yang Diisi Adukan	M3	686,900
226	STRUKTUR	Pasangan Batu Kosong	M3	661,900
227	STRUKTUR	Bronjong dengan kawat yang dilapisi Galvanis batu kali	M3	655,400
228	STRUKTUR	Bronjong dengan kawat yang dilapisi PVC	M3	1,141,500
229	STRUKTUR	Tambahan Biaya untuk Anyaman Penulangan Tanah dengan Kawat yang Dilapisi PVC	M2	251,400
230	STRUKTUR	Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Fixed	M1	1,467,400
231	STRUKTUR	Sabungan siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Movable	M1	2,780,300
232	STRUKTUR	Sambungan Siar Muai Tipe Silicone Seal	M1	811,300
233	STRUKTUR	Sambungan Siar Muai Tipe Strip seal	M1	1,513,000
234	STRUKTUR	Sambungan Siar Muai Tipe Compression Seal	M1	1,523,000
235	STRUKTUR	Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Modular, lebar	M1	1,312,300
236	STRUKTUR	Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Finger Plate, lebar	M1	4,565,100
237	STRUKTUR	Sambungan Siar Muai Expansion Tipe Karet dengan Lebar Celah.....Cm	M3	2,113,200
238	STRUKTUR	Joint Filler untuk Sambungan Konstruksi	M3	2,798,300
239	STRUKTUR	Sambungan Siar Muai Tipe Modular, Lebar	M3	335,400
240	STRUKTUR	Landasan Logam Tipe Fixed	Buah	2,274,300
241	STRUKTUR	Landasan Logam Tipe Moveable	Buah	2,489,500

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
242	STRUKTUR	Perletakan Elastomerik uk. (400 x 600 x 50)	Pcs	5,221,600
243	STRUKTUR	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran Mm x Mm x.....Mm	Buah	3,508,900
244	STRUKTUR	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja Ukuran mm x mm x .. mm	Buah	4,940,100
245	STRUKTUR	Landasan karet Strip	M1	330,100
246	STRUKTUR	Landasan Tipe Logam Berongga (Pot Bearing)	Buah	14,651,900
247	STRUKTUR	Landasan Tipe Logam Jenis Spherical	Buah	16,200,800
248	STRUKTUR	Sandaran (Railing) finishing cat	M1	939,200
249	STRUKTUR	Leuning Panjang 3 m' (finishing cat tembok sekualitas Decolith)	Buah	3,468,400
250	STRUKTUR	Leuning Panjang 2 m' (finishing cat tembok sekualitas Decolith)	Buah	2,514,900
251	STRUKTUR	Papan Nama Jembatan	Buah	579,100
252	STRUKTUR	Pembongkaran Pasangan Batu	M3	272,700
253	STRUKTUR	Pembongkaran Beton	M3	281,700
254	STRUKTUR	Pembongkaran Beton Pratekan	M3	524,600
255	STRUKTUR	Pembongkaran Bangunan Gedung	M2	294,200
256	STRUKTUR	Pembongkaran Rangka Baja	M2	450,600
257	STRUKTUR	Pembongkaran Balok Baja (Steel Stingers)	M1	472,700
258	STRUKTUR	Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu	M2	164,600
259	STRUKTUR	Pembongkaran Jembatan Kayu	M2	54,400
260	STRUKTUR	Dreck drain	Buah	151,600
261	STRUKTUR	Pipa Drainase Baja diameter 150 mm	M1	248,800
262	STRUKTUR	Pipa Drainase Baja diameter 2"	M1	183,400
263	STRUKTUR	Pipa Drainase PVC diameter 3"	M1	71,300

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
264	STRUKTUR	Pipa Penyalur PVC	M1	86,200
265	STRUKTUR	Pipa Drainase Baja diameter 3 inch	M1	279,200
266	STRUKTUR	Pipa Drainase PVC diameter 150 mm	M1	76,400
267	STRUKTUR	Perletakan Plat Timbel tebal 2 mm	M2	2,010,500
268	REHABILITASI JEMBATAN	Cairan Perekat (Epoksi resin)	Kg	166,100
269	REHABILITASI JEMBATAN	Bahan Penutup (Sealant)	Kg	172,900
270	REHABILITASI JEMBATAN	Tabung Penyuntik, penyediaan	Buah	109,300
271	REHABILITASI JEMBATAN	Tabung Penyuntik, penggunaan	Buah	132,100
272	REHABILITASI JEMBATAN	Penambahan (Patching)	M3	3,325,600
273	REHABILITASI JEMBATAN	Perbaikan Dengan Cara Graut	M3	4,128,600
274	REHABILITASI JEMBATAN	Pengecatan protektif pada elemen struktur beton, tebal 200µm	M2	39,200
275	REHABILITASI JEMBATAN	Pengecatan dekoratif pada elemen struktur beton, tebal : 100 µm	M2	39,200
276	REHABILITASI JEMBATAN	Perkuatan struktur dengan bahan FRP jenis e-glass per lapis pada daerah kering	M2	603,300
277	REHABILITASI JEMBATAN	Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis e-glass-per lapis pada daerah basah	M2	603,300
278	REHABILITASI JEMBATAN	Perkuatan Struktur dengan bahan FRP Laminasi jenis glass pada daerah kering	M2	603,300
279	REHABILITASI JEMBATAN	Perkuatan Struktur dengan bahan FRP Jenis carbon per lapis pada daerah kering	M2	603,300
280	REHABILITASI JEMBATAN	Perkuatan struktur dengan bahan FRP jenis carbon per lapis pada daerah basah	M2	55,100
281	REHABILITASI JEMBATAN	Pemasangan Perkuatan Pelat Lantai dengan Steel Plate Bonding	Kg	1,240,400
282	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Baut Mutu Tinggi A325 Tipe 1 diaM1 M25	Buah	50,100
283	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 diaM1 M25	Buah	74,600
284	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Baut Biasa Grade A diaM1 M25	Buah	50,100
285	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Baut Biasa Grade B diaM1 M25	Buah	50,100

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
286	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Baut Biasa Grade C untuk anchor bolts diaM1 M25	Buah	50,100
287	REHABILITASI JEMBATAN	Pengencangan Baut Biasa Grade A diaM1 M25	Buah	35,900
288	REHABILITASI JEMBATAN	Pengencangan Baut Biasa Grade B diaM1 M25	Buah	35,900
289	REHABILITASI JEMBATAN	Pengelasan SMAW pada baja Grade 30	M1	98,700
290	REHABILITASI JEMBATAN	Pengelasan SAW pada baja Grade 30	M1	86,100
291	REHABILITASI JEMBATAN	Pengelasan GMAW pada baja Grade 30	M1	84,800
292	REHABILITASI JEMBATAN	Pengelasan FCAW pada baja Grade 30	M1	84,800
293	REHABILITASI JEMBATAN	Pengecatan struktur baja pada daerah kering tebal 80 mikron	M2	115,000
294	REHABILITASI JEMBATAN	Pengecatan struktur baja pada daerah kering tebal 240 mikron	M2	199,800
295	REHABILITASI JEMBATAN	Pengecatan struktur baja pada daerah basah/pasang surut 360 mikron	M2	199,800
296	REHABILITASI JEMBATAN	Pengecatan struktur baja pada daerah basah/pasang surut 500 mikron	M2	199,800
297	REHABILITASI JEMBATAN	Pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (gruard rail) 80 mikron	M2	199,800
298	REHABILITASI JEMBATAN	Pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (gruard rail) 160 mikron	M2	199,400
299	REHABILITASI JEMBATAN	Perbaikan Elemen Struktur Baja dengan Cara Pelurusan	Ls	6,880,300
300	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 250 (Kuat Leleh 250 Mpa)	Kg	1,311,100
301	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 345 (Kuat Leleh 345 Mpa)	Kg	1,314,200
302	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 485 (Kuat Leleh 485 Mpa)	Kg	1,284,800
303	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Lantai Kayu	M3	8,282,600
304	REHABILITASI JEMBATAN	Perbaikan Lantai Kayu	M3	10,169,700
305	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Gelegar Kayu	M3	7,166,000
306	REHABILITASI JEMBATAN	Perbaikan Gelegar Kayu	M3	7,104,800
307	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Balok Kepala Tiang	M3	6,829,400

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
308	REHABILITASI JEMBATAN	Perbaikan Papan Lajur Kendaraan	M3	7,380,200
309	REHABILITASI JEMBATAN	Pengantian Papan Lajur Kendaraan	M3	8,238,800
310	REHABILITASI JEMBATAN	Perbaikan dan/atau Penggantian kerb kayu	M3	12,861,300
311	REHABILITASI JEMBATAN	Perbaikan dan/atau Penggantian sandaran Kayu	M3	8,124,700
312	REHABILITASI JEMBATAN	Pengecatan/Perlindungan Gelegar	M2	46,500
313	REHABILITASI JEMBATAN	Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu	M2	46,500
314	REHABILITASI JEMBATAN	Pengecatan/Perlindungan Tiang Pancang Kayu	M2	46,500
315	REHABILITASI JEMBATAN	Pengecatan/Perlindungan Balok Kepala Kayu	M2	46,500
316	REHABILITASI JEMBATAN	Pengecatan/Perlindungan Sandaran	M1	46,500
317	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug	M1	4,943,600
318	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai Tipe Silicone Seal	M1	853,300
319	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Karet Pengisi Sambungan Siar Muai Tipe Strip Seal	M1	1,563,100
320	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Karet Pengisi Sambungan Siar Muai Tipe Compression Seal	M1	1,583,000
321	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Dobel Siku dengan Penutup Karet Neoprene	M1	247,200
322	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Landasan Logam Berongga (Pot Bearing)	Buah	13,766,200
323	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Landasan Logam Jenis Spherical	Buah	10,429,500
324	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Stopper Lateral dan Horisontal	Buah	9,577,000
325	REHABILITASI JEMBATAN	Perbaikan Sandaran Baja	M1	415,900
326	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Sandaran Baja	M1	593,100
327	REHABILITASI JEMBATAN	Perbaikan Tembok Sandaran Beton	M1	771,700
328	REHABILITASI JEMBATAN	Perbaikan Sandaran Beton-Baja	M1	3,285,800
329	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Sandaran Beton-Baja	M1	4,683,100

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
330	REHABILITASI JEMBATAN	Penggantian Deck Drain	Buah	167,000

8.1.02.03.04.0031 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Stake Out Infrastruktur-SDA dan Pasang Profil Melintang	Stake out Posisi trase saluran/Infrastruktur (Baru) di Lapangan	M2	3,400
2	Stake Out Infrastruktur-SDA dan Pasang Profil Melintang	Pasang 1 m' profil melintang untuk galian tanah saluran baru atau pada pekerjaan sudetan/pelurusan	M1	21,400
3	Stake Out Infrastruktur-SDA dan Pasang Profil Melintang	Pasang 1 m' profil melintang untuk galian tanah saluran atau sungai yang direhabilitasi atau normalisasi	M1	20,400
4	Stake Out Infrastruktur-SDA dan Pasang Profil Melintang	Pasang 1 m' bouwplank sebagai acuan dalam pembuatan infrastruktur	M1	50,300
5	Pengadaan dan Pemasangan Patok	1 Buah Patok kayu (Kaso 5/7), panjang 0,5m'	Buah	25,600
6	Pengadaan dan Pemasangan Patok	1 Buah Patok kayu (Kaso 5/7), panjang 1 m'	Buah	48,200
7	Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah	Pembersihan dan pengupasan/stripping/kosrekan	M2	7,500
8	Tebas Tebang Tanaman/Tumbuhan	Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan Ø < 5 cm	M2	4,700
9	Tebas Tebang Tanaman/Tumbuhan	Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan Ø > 5 cm s.d. 15 cm	M2	7,700
10	Tebas Tebang Tanaman/Tumbuhan	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 15 - 30 cm	Batang	37,100
11	Tebas Tebang Tanaman/Tumbuhan	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 30 - 50 cm	Batang	88,900
12	Tebas Tebang Tanaman/Tumbuhan	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 50 s.d. 75 cm	Batang	54,300
13	Tebas Tebang Tanaman/Tumbuhan	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 75 cm	Batang	118,400
14	Cabut Tunggul Pohon dan membuang sisa tunggul kayu tanpa menutup kembali bekas lubang	Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 5 cm s.d. 15 cm	Batang	52,500
15	Cabut Tunggul Pohon dan membuang sisa tunggul kayu tanpa menutup kembali bekas lubang	Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 15 cm s.d. 30 cm	Batang	73,500
16	Cabut Tunggul Pohon dan membuang sisa tunggul kayu tanpa menutup kembali bekas lubang	Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 30 cm s.d. 50 cm	Batang	86,700
17	Cabut Tunggul Pohon dan membuang sisa tunggul kayu tanpa menutup kembali bekas lubang	Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 50 cm s.d. 75 cm	Batang	160,300
18	Cabut Tunggul Pohon dan membuang sisa tunggul kayu tanpa menutup kembali bekas lubang	Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 75 cm	Batang	232,800

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
19	Cabut Tunggul Pohon dan membuang sisa tunggul kayu dan menutup kembali bekas lubang	Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 5 cm s.d. 15 cm	Batang	53,700
20	Cabut Tunggul Pohon dan membuang sisa tunggul kayu dan menutup kembali bekas lubang	Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 15 cm s.d. 30 cm	Batang	85,700
21	Cabut Tunggul Pohon dan membuang sisa tunggul kayu dan menutup kembali bekas lubang	Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 30 cm s.d. 50 cm	Batang	122,200
22	Cabut Tunggul Pohon dan membuang sisa tunggul kayu dan menutup kembali bekas lubang	Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 50 cm s.d. 75 cm	Batang	191,600
23	Cabut Tunggul Pohon dan membuang sisa tunggul kayu dan menutup kembali bekas lubang	Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 75 cm	Batang	293,400
24	Galian Tanah Biasa, cara manual	1 m3 Penggalan Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	M3	102,900
25	Galian Tanah Biasa, cara manual	1 m3 Penggalan Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume 200 s.d. 2000 m3	M3	83,900
26	Galian Tanah Biasa, cara manual	1 m3 Penggalan 1 m3 Tanah Biasa sedalam lebih dari 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3	M3	126,200
27	Galian Tanah Biasa, cara manual	1 m3 Penggalan 1 m3 Tanah Biasa sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume 200 s.d 2000 m3	M3	100,600
28	Galian Tanah Biasa, cara semi mekanis	1 m3 Galian tanah biasa sedalam > 0 s.d. 1 m	M3	32,300
29	Galian Tanah Biasa, cara semi mekanis	1 m3 Galian tanah biasa sedalam > 1 m s.d 2 m	M3	40,700
30	Galian Tanah Biasa, cara semi mekanis	1 m3 Galian tanah biasa sedalam > 2 m s.d 3 m	M3	50,800
31	Galian Tanah Berbatu, cara manual	1 m3 Penggalan 1 m3 tanah berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume 200 s.d 2000 m3	M3	201,300
32	Galian Tanah Berbatu, cara manual	1 m3 Penggalan 1 m3 tanah berbatu sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3	M3	223,500
33	Galian Tanah Berbatu, cara manual	1 m3 Penggalan 1 m3 tanah berbatu sedalam > 2 m s.d. 3 m untuk volume 200 s.d 2000 m3	M3	245,800
34	Galian Tanah Berbatu, cara manual	1 m3 Penggalan 1 m3 tanah berbatu > 3 m, setiap tambah dalam 1 m untuk volume 200 s.d 2000 m3	M3	20,900
35	Galian Tanah Berbatu, cara semi mekanis	1 m3 Penggalan 1 m3 tanah berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume 200 s.d 2000 m3	M3	71,900
36	Galian Tanah Berbatu, cara semi mekanis	1 m3 Penggalan 1 m3 tanah berbatu sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3	M3	86,900
37	Galian Tanah Berbatu, cara semi mekanis	1 m3 Penggalan 1 m3 tanah berbatu sedalam > 2 m s.d. 3 m untuk volume 200 s.d 2000 m3 (A) (U)	M3	104,900
38	Galian batu, cara manual	1 m3 Galian batu sedalam > 0 s.d. 1 m	M3	503,200
39	Galian batu, cara manual	1 m3 Galian batu sedalam > 1 m s.d. 2 m	M3	558,600
40	Galian batu, cara manual	1 m3 Galian batu sedalam > 2 m s.d. 3 m	M3	614,400

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
41	Galian batu, cara manual	1 m3 Galian batu > 3m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m *)	M3	55,900
42	Galian batu, cara semi mekanis	1 m3 Galian batu sedalam > 0 s.d. 1 m	M3	85,900
43	Galian batu, cara semi mekanis	1 m3 Galian batu sedalam > 1 m s.d. 2 m	M3	106,300
44	Galian batu, cara semi mekanis	1 m3 Galian batu sedalam > 2 m s.d. 3 m	M3	130,600
45	Galian tanah cadas atau tanah keras, cara manual	1 m3 Penggalan 1 m3 cadas/tanah keras sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume > 2000 m3	M3	186,200
46	Galian tanah cadas atau tanah keras, cara manual	1 m3 Penggalan 1 m3 tanah cadas sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3	M3	207,600
47	Galian tanah cadas atau tanah keras, cara manual	1 m3 Penggalan 1 m3 cadas/tanah keras sedalam >1 m s.d. 2 m untuk volume > 2000 m3	M3	207,400
48	Galian tanah cadas atau tanah keras, cara manual	1 m3 Penggalan 1 m3 cadas/tanah keras sedalam > 2 m s.d 3 m untuk volume s.d 200 m3	M3	223,500
49	Galian tanah cadas atau tanah keras, cara semi mekanis	1 m3 Penggalan 1 m3 cadas/tanah keras sedalam > 0 s.d. 1 m	M3	56,100
50	Galian tanah cadas atau tanah keras, cara semi mekanis	1 m3 Penggalan 1 m3 cadas/tanah keras sedalam > 1 m s.d. 2 m	M3	68,400
51	Galian tanah cadas atau tanah keras, cara semi mekanis	1 m3 Penggalan 1 m3 cadas/tanah keras dalam > 2 m s.d. 3 m	M3	83,200
52	Galian Lumpur, cara manual	1 m3 Penggalan 1 m3 lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume > 2000 m3	M3	123,700
53	Galian Lumpur, cara manual	1 m3 Penggalan 1 m3 Tanah Lumpur sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3	M3	165,600
54	Galian Lumpur, cara manual	1 m3 Penggalan 1 m3 lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume > 2000 m3	M3	149,000
55	Galian Lumpur, cara manual	1 m3 Penggalan 1 m3 Galian lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m	M3	171,300
56	Galian lumpur, cara semi mekanis	1 m3 Galian lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m	M3	44,500
57	Galian lumpur, cara semi mekanis	1 m3 Galian lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m	M3	74,900
58	Galian lumpur, cara semi mekanis	1 m3 Galian lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m	M3	62,700
59	Galian lumpur, cara semi mekanis	1 m3 Galian lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m	M3	7,200
60	Galian pasir, cara manual	1 m3 Galian pasir sedalam 0 s.d. 1 m	M3	98,400
61	Galian pasir, cara manual	1 m3 Galian pasir sedalam > 1 m s.d. 2 m	M3	119,200
62	Galian pasir, cara manual	1 m3 Galian pasir sedalam > 2 m s.d. 3 m	M3	137,100

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
63	Galian pasir, cara manual	1 m3 Galian pasir kedalaman > 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m	M3	14,900
64	Galian pasir, cara semi mekanis	1 m3 Galian pasir sedalam 0 s.d. 1 m	M3	48,700
65	Galian pasir, cara semi mekanis	1 m3 Galian pasir sedalam > 1 m s.d. 2 m	M3	55,200
66	Galian pasir, cara semi mekanis	1 m3 Galian pasir sedalam > 2 m s.d. 3 m	M3	41,800
67	Galian pasir, cara semi mekanis	1 m3 Galian pasir kedalaman > 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m	M3	16,000
68	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Urugan kembali galian tanah	M3	70,100
69	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Uruk tanah biasa atau tanah liat berpasir, tanpa pemadatan secara Manual	M3	178,200
70	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Timbunan atau urugan kembali tanah liat	M3	280,600
71	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Pemadatan tanah (manual)	M3	70,100
72	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Pemadatan tanah setebal 10 cm menggunakan mesin Stamper Kuda secara semi-Mekanis	M3	8,900
73	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Timbunan pasir	M3	414,100
74	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan	1 m3 Pemadatan pasir	M3	12,600
75	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Angkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut s.d. 10 m	M3	29,500
76	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Angkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 10 s.d. 20 m	M3	31,600
77	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Angkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 20 s.d. 30 m	M3	33,200
78	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Angkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 30 s.d. 40 m	M3	35,100
79	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Angkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 40 s.d. 50 m	M3	38,200
80	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Angkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 50 s.d. 100 m	M3	48,300
81	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Angkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 100 s.d. 200 m	M3	67,900
82	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Angkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 200 s.d. 300 m	M3	91,300
83	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Angkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 300 s.d. 400 m	M3	118,800
84	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Angkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 400 s.d. 500 m	M3	153,300

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
85	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Angkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 500 s.d. 600 m	M3	193,100
86	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Angkut 1 m3 material atau hasil galian > 600 m untuk setiap penambahan jarak angkut 100 m	M3	38,600
87	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 0 s.d. 1 m	M3	5,700
88	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 1 m s.d. 2 m	M3	8,200
89	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 2 m s.d. 3 m	M3	10,800
90	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 3 m s.d. 4 m	M3	13,800
91	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 4 m s.d. 5 m	M3	16,900
92	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 5 m s.d. 6 m	M3	19,900
93	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 6 m s.d. 7 m	M3	23,300
94	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 7 m s.d. 8 m	M3	26,700
95	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 8 m s.d. 9 m	M3	30,300
96	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 9 m s.d. 10 m	M3	33,800
97	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 10 m untuk setiap penambahan 1 m *)	M3	3,400
98	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menaikan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 0 s.d. 1 m	M3	28,100
99	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menaikan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 1 m s.d. 2 m	M3	41,000
100	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menaikan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 2 m s.d. 3 m	M3	54,400
101	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menaikan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 3 m s.d. 4 m	M3	69,000
102	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menaikan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 4 m s.d. 5 m	M3	83,800
103	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menaikan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 5 m s.d. 6 m	M3	99,500
104	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menaikan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 6 m s.d. 7 m	M3	116,100
105	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menaikan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 7 m s.d. 8 m	M3	133,200
106	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menaikan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 8 m s.d. 9 m	M3	151,100

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
107	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menaikan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 9 m s.d. 10 m	M3	169,300
108	Pekerjaan Angkut Material atau Hasil Galian	Menaikan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 10 m untuk setiap penambahan 1 m kenaikan	M3	17,100
109	Campuran Tanah dengan Semen	1 m3 Pencampuran Tanah dan Semen PC	M3	199,700
110	Campuran Tanah dengan Semen	1 m3 Pasangan campuran Tanah dan Semen PC + Pemadat Timbris	M3	90,400
111	Campuran Tanah dengan Semen	1 m3 Pasangan campuran Tanah dan Semen PC + Pemadat Stamper	M3	106,500
112	Pasangan Gebalan Rumput Manual	Penanaman rumput lempengan	M2	37,700
113	Pembabadian Rumput, Manual	Jika tidak diketahui kondisi detil medan	M2	1,900
114	Pembabadian Rumput, Manual	Daerah datar sampai pelandaian naik dengan sudut kemiringan 1v:10h	M2	1,200
115	Pembabadian Rumput, Manual	Daerah dengan sudut kemiringan 1v:10h s.d. 1v:2,5h	M2	1,900
116	Pembabadian Rumput, Manual	Daerah dengan sudut kemiringan 1v:2,5h s.d. 1v:1h	M2	2,500
117	Pembabadian Rumput, Manual	Daerah dengan sudut kemiringan 1v:1h s.d. 1h:2,5v	M2	3,800
118	Pembabadian Rumput, Manual	Daerah dengan sudut kemiringan 2,5v:1h s.d. tegak	M2	7,500
119	Pembabadian Rumput, Mekanis	Jika tidak diketahui kondisi detil medan	M2	600
120	Pembabadian Rumput, Mekanis	Daerah datar sampai pelandaian naik dengan sudut kemiringan 1v:10h	M2	500
121	Pembabadian Rumput, Mekanis	Daerah dengan sudut kemiringan 1v:10h s.d. 1v:2,5h	M2	600
122	Pembabadian Rumput, Mekanis	Daerah dengan sudut kemiringan 1v:2,5h s.d. 1v:1h	M2	900
123	Pembabadian Rumput, Mekanis	Daerah dengan sudut kemiringan 1v:1h s.d. 2,5v:1h	M2	1,300
124	Pembabadian Rumput, Mekanis	Daerah dengan sudut kemiringan 2,5v:1h s.d. tegak	M2	2,300
125	Pasangan Batu untuk tembok penahan dengan Mortar tipe M (setara campuran 1 PC:2 PP), $f_c'=17,2$ MPa	Manual, untuk ketinggian > 0 s.d. 1 m'	M3	1,383,300
126	Pasangan Batu untuk tembok penahan dengan Mortar tipe M (setara campuran 1 PC:2 PP), $f_c'=17,2$ MPa	Menggunakan Molen, untuk ketinggian > 0 s.d. 1 m'	M3	1,322,700
127	Pasangan Batu untuk tembok penahan dengan Mortar tipe M (setara campuran 1 PC:2 PP), $f_c'=17,2$ MPa	Manual, untuk ketinggian 5 s.d. 6 m'	M3	1,600,200

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
128	Pasangan Batu untuk tembok penahan dengan Mortar tipe M (setara campuran 1 PC:2 PP), $f_c=17,2$ MPa	Menggunakan Molen, untuk ketinggian 5 s.d. 6 m'	M3	1,567,000
129	Pasangan Batu untuk tembok penahan dengan Mortar tipe S (setara campuran 1 PC:3 PP), $f_c=12,5$ MPa	Manual, untuk ketinggian 0 s.d. 1 m'	M3	1,319,000
130	Pasangan Batu untuk tembok penahan dengan Mortar tipe S (setara campuran 1 PC:3 PP), $f_c=12,5$ MPa	Menggunakan Molen, untuk ketinggian 0 s.d. 1 m'	M3	1,258,300
131	Pasangan Batu untuk tembok penahan dengan Mortar tipe N (setara campuran 1 PC:4 PP), $f_c=5,2$ MPa	Manual, untuk ketinggian 0 s.d. 1 m'	M3	1,268,700
132	Pasangan Batu untuk tembok penahan dengan Mortar tipe N (setara campuran 1 PC:4 PP), $f_c=5,2$ MPa	Menggunakan Molen, untuk ketinggian 0 s.d. 1 m'	M3	1,208,000
133	Pasangan Batu untuk tembok penahan dengan Mortar tipe N (setara campuran 1 PC:4 PP), $f_c=5,2$ MPa	Menggunakan Molen, untuk ketinggian 0 s.d. 1 m' (untuk hasil bongkaran batu hitam digunakan kembali)	M3	983,200
134	Pasangan Batu untuk tembok penahan dengan Mortar tipe O (campuran 1 PC:5 PP), $f_c= 2,4$ MPa	Manual, untuk ketinggian 0 s.d. 1 m'	M3	1,232,100
135	Pasangan Batu untuk tembok penahan dengan Mortar tipe O (campuran 1 PC:5 PP), $f_c= 2,4$ MPa	Menggunakan Molen, untuk ketinggian 0 s.d. 1 m'	M3	1,171,400
136	Bongkar 1 m3 pasangan batu dan pemanfaatan batu bekas pasangan	Bongkar 1 m3 pasangan batu dan pembersihan batu (manual)	M3	104,500
137	Bongkar 1 m3 pasangan batu dan pemanfaatan batu bekas pasangan	Bongkar 1 m3 pasangan batu (manual)	M3	89,600
138	Bongkar 1 m3 pasangan batu dan pemanfaatan batu bekas pasangan	Bongkar 1 m3 pasangan batu dengan Jack Hammer	M3	47,500
139	Bongkar 1 m3 pasangan batu dan pemanfaatan batu bekas pasangan	Pembersihan 1 m3 bongkaran pasangan batu untuk pemanfaatan kembali material batu**)	M3	30,000
140	Pasangan Bata Merah dengan Mortar tipe M, $f_c' = 17,2$ MPa (setara 1 PC : 2 PP)	Manual, untuk ketinggian > 0 s.d. 1 m'.	M3	1,360,600
141	Pasangan Bata Merah dengan Mortar tipe M, $f_c' = 17,2$ MPa (setara 1 PC : 2 PP)	Menggunakan Molen, untuk ketinggian > 0 s.d. 1 m'.	M3	1,271,800
142	Pasangan Bata Merah dengan Mortar tipe M, $f_c' = 17,2$ MPa (setara 1 PC : 2 PP)	Manual, untuk ketinggian > 5 s.d. 6 m'.	M3	1,568,300
143	Pasangan Bata Merah dengan Mortar tipe M, $f_c' = 17,2$ MPa (setara 1 PC : 2 PP)	Menggunakan Molen, untuk ketinggian > 5 s.d. 6 m'.	M3	1,479,500
144	Pasangan Bata Merah dengan Mortar tipe S, $f_c' = 12,5$ MPa (setara 1 PC : 3 PP)	Manual, untuk ketinggian > 0 s.d. 1 m'.	M3	1,317,400
145	Pasangan Bata Merah dengan Mortar tipe S, $f_c' = 12,5$ MPa (setara 1 PC : 3 PP)	Menggunakan Molen, untuk ketinggian > 0 s.d. 1 m'.	M3	1,228,700
146	Pasangan Bata Merah dengan Mortar tipe N, $f_c' = 5,2$ MPa (setara 1 PC : 4 PP)	Manual, untuk ketinggian > 0 s.d. 1 m'.	M3	1,287,600
147	Pasangan Bata Merah dengan Mortar tipe N, $f_c' = 5,2$ MPa (setara 1 PC : 4 PP)	Menggunakan Molen, untuk ketinggian > 0 s.d. 1 m'.	M3	1,198,900

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
148	Pasangan Bata Merah dengan Mortar tipe O, $f_c' = 2,4$ MPa (setara 1 PC : 5 PP)	Manual, untuk ketinggian > 0 s.d. 1 m'.	M3	1,272,900
149	Pasangan Bata Merah dengan Mortar tipe O, $f_c' = 2,4$ MPa (setara 1 PC : 5 PP)	Menggunakan Molen, untuk ketinggian > 0 s.d. 1 m'.	M3	1,184,200
150	Bongkar 1 m3 pasangan bata merah	Bongkar 1 m3 pasangan bata merah, cara Manual	M3	44,800
151	Bongkar 1 m3 pasangan bata merah	Bongkar 1 m3 pasangan bata merah dengan Jack Hammer	M3	26,400
152	1 m2 Pekerjaan siaran dengan mortar jenis PCPP *)	Siaran dengan mortar tipe M, $f_c' = 17,2$ MPa (setara 1 PC:2 PP)	M2	66,500
153	1 m2 Pekerjaan siaran dengan mortar jenis PCPP *)	1 m2 Siaran dengan mortar tipe S, $f_c' = 12,5$ MPa (setara 1 PC:3 PP)	M2	65,800
154	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Trasraam tebal 1 cm, dengan mortar $f_c' = 25$ MPa (setara 1 PC:1 PP)	M2	52,700
155	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Trasraam tebal 1 cm, dengan mortar tipe M, $f_c' = 17,2$ MPa (setara 1 PC:2 PP)	M2	48,000
156	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe S, $f_c' = 12,5$ MPa (setara 1 PC:3 PP)	M2	46,100
157	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe N, $f_c' = 5,2$ MPa (setara 1 PC:4 PP)	M2	45,000
158	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe O, $f_c' = 2,4$ MPa (setara 1 PC:5 PP)	M2	44,100
159	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Trasraam tebal 1,5 cm, $f_c' = 25$ MPa, dengan mortar campuran (setara 1 PC:1 PP)	M2	73,000
160	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Trasraam tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M, $f_c' = 17,2$ MPa (setara 1 PC:2 PP)	M2	65,900
161	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe S, $f_c' = 12,5$ MPa (setara 1 PC:3 PP)	M2	63,100
162	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe N, $f_c' = 5,2$ MPa (setara 1 PC:4 PP)	M2	61,400
163	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe O, $f_c' = 2,4$ MPa (setara 1 PC:5 PP)	M2	60,000
164	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Trasraam tebal 2,0 cm dengan mortar campuran $f_c' = 25$ MPa (setara 1 PC:1 PP)	M2	93,300
165	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Trasraam tebal 2,0 cm, dengan mortar tipe M, $f_c' = 17,2$ MPa (setara 1 PC:2 PP)	M2	83,800
166	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Plesteran tebal 2,0 cm, dengan mortar Tipe S, $f_c' = 12,5$ MPa (setara 1 PC:3 PP)	M2	80,100
167	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Plesteran tebal 2,0 cm, dengan mortar tipe N, $f_c' = 5,2$ MPa (setara 1 PC:4 PP)	M2	77,800
168	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Plesteran tebal 2,0 cm, dengan mortar tipe O, $f_c' = 2,4$ MPa (setara 1 PC:5 PP)	M2	76,100
169	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Trasraam tebal 2,5 cm dengan mortar campuran, $f_c' = 25$ MPa (setara 1 PC:1 PP)	M2	113,700

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
170	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Trasraam tebal 2,5 cm, dengan mortar Tipe M, $f_c'=17,2$ MPa (setara 1 PC:2 PP)	M2	101,800
171	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Plesteran tebal 2,5 cm, dengan mortar Tipe S, $f_c'=12,5$ MPa (setara 1 PC:3 PP)	M2	97,200
172	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Plesteran tebal 2,5 cm, dengan mortar tipe N, $f_c'=5,2$ MPa (setara 1 PC:4 PP)	M2	94,300
173	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP	Plesteran tebal 2,5 cm, dengan mortar tipe O, $f_c' = 2,4$ MPa (setara 1 PC:5 PP)	M2	92,100
174	Pasangan Batu Kosong	1 m3 Pasangan Batu Kosong tidak teratur dan kurang padat banyak rongga, untuk beda tinggi > 0 s.d 1 m'	M3	529,700
175	Pasangan Batu Kosong	1 m3 Pasangan Batu Kosong, untuk ketinggian > 4 s.d 5 m'	M3	626,600
176	Pasangan Batu Bronjong Kawat dengan lubang Heksagonal 80 x 100 cm,	1 m3 Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 80 x 100mm; Beda tinggi > 0 s.d 1 m'	M3	1,037,200
177	Pasangan Batu Bronjong Kawat dengan lubang Heksagonal 80 x 100 cm,	1 m3 Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 80 x 100mm; Beda tinggi > 0 s.d 1 m' dan bronjong diisi pasir pasang	M3	1,247,100
178	Pasangan Batu Bronjong Kawat dengan lubang Heksagonal 80 x 100 cm,	1 m3 Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 80 x 100mm; Ketinggian > 3 s.d 4 m'	M3	1,115,400
179	Pasangan Batu Bronjong Kawat dengan lubang Heksagonal 80 x 100 cm,	1 m3 Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 80 x 100mm; Beda tinggi > 0 s.d 1 m' dan bronjong diisi pasir pasang	M3	1,325,400
180	Pasangan Batu Bronjong Kawat dengan lubang Heksagonal 100 x 120 cm	1 m3 Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 x 120mm; Ketinggian > 0 s.d 1 m'	M3	1,038,100
181	Pasangan Batu Bronjong Kawat dengan lubang Heksagonal 100 x 120 cm	1 m3 Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 x 120mm; Ketinggian > 0 s.d 1 m' dan bronjong diisi pasir pasang	M3	1,248,000
182	Pasangan Batu Bronjong Kawat dengan lubang Heksagonal 100 x 120 cm	1 m3 Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 x 120mm; Ketinggian > 3 s.d 4 m'	M3	1,106,300
183	Pasangan Batu Bronjong Kawat dengan lubang Heksagonal 100 x 120 cm	1 m3 Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 x 120mm; Ketinggian > 3 s.d 4 m' dan bronjong diisi pasir pasang	M3	1,316,200
184	Pasangan Batu Bronjong Wiremesh M6 lubang 100 x 100 mm,	1 m3 Bronjong Wiremesh M6 lubang 100 x 100 mm; Ketinggian > 0 s.d 1 m'	M3	959,800
185	Pasangan Batu Bronjong Wiremesh M6 lubang 100 x 100 mm,	1 m3 Bronjong Wiremesh M6 lubang 100 x 100 mm; Ketinggian > 0 s.d 1 m' dan bronjong diisi pasir pasang	M3	1,169,800
186	Pasangan Batu Bronjong Wiremesh M6 lubang 100 x 100 mm,	1 m3 Bronjong Wiremesh M6 lubang 100 x 100 mm; Ketinggian > 3 s.d 4 m'	M3	1,028,000
187	Pasangan Batu Bronjong Wiremesh M6 lubang 100 x 100 mm,	1 m3 Bronjong Wiremesh M6 lubang 100 x 100 mm; Ketinggian > 3 s.d 4 m' dan bronjong diisi pasir pasang	M3	1,237,900
188	Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi	1 m3 Pasangan Batu Bronjong Kawat pabrikasi uk. 2x1x0,5 m, galv. 2,7 mm, 80x100 mm, ketinggian > 0 s.d 1 m'	M3	936,200
189	Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi	1 m3 Pasangan Batu Bronjong Kawat pabrikasi uk. 2x1x0,5 m, galv. 2,7 mm, 80x100 mm, ketinggian > 0 s.d 1 m' dan bronjong diisi pasir pasang	M3	1,137,000
190	Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi	1 m3 Pasangan Batu Bronjong Kawat pabrikasi uk. 2x1x0,5 m, galv. 2,7 mm, 80x100 mm, ketinggian > 3 s.d 4 m'	M3	1,004,300

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
191	Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi	1 m3 Pasangan Batu Bronjong Kawat pabrikasi uk. 2x1x0,5 m, galv. 2,7 mm, 80x100 mm, ketinggian > 3 s.d 4 m' dan bronjong diisi pasir pasang	M3	1,205,100
192	Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi	1 m3 Pasangan Batu Bronjong Kawat pabrikasi uk. 2x1x0,5 m, galv. 3 mm, 80x100 mm, ketinggian > 0 s.d 1 m'	M3	975,600
193	Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi	1 m3 Pasangan Batu Bronjong Kawat pabrikasi uk. 2x1x0,5 m, galv. 3 mm, 80x100 mm, ketinggian > 0 s.d 1 m' dan bronjong diisi pasir pasang	M3	1,176,400
194	Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi	1 m3 Pasangan Batu Bronjong Kawat pabrikasi uk. 2x1x0,5 m, galv. 3 mm, 80x100 mm, ketinggian > 3 s.d 4 m'	M3	1,043,800
195	Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi	1 m3 Pasangan Batu Bronjong Kawat pabrikasi uk. 2x1x0,5 m, galv. 3 mm, 80x100 mm, ketinggian > 3 s.d 4 m' dan bronjong diisi pasir pasang	M3	1,244,600
196	Pasangan Batu Bronjong Tali Nylon atau Tali Rami	1 m3 Pasangan Batu Bronjong Tali Nylon atau Tali Rami pabrikasi untuk lubang Hexagonal 80 X 100 mm, ketinggian > 0 s.d 1 m'	M3	1,208,500
197	Pasangan Batu Bronjong Tali Nylon atau Tali Rami	1 m3 Pasangan Batu Bronjong Tali Nylon atau Tali Rami pabrikasi untuk lubang kotak 100 X 100 mm, ketinggian > 0 s.d 1 m'	M3	1,338,500
198	Pasangan Batu Bronjong Tali Nylon atau Tali Rami	1 m3 Pasangan Batu Bronjong Tali Nylon atau Tali Rami pabrikasi untuk lubang Hexagonal 100 X 120 mm, ketinggian > 0 s.d 1 m'	M3	2,052,400
199	Pasangan batu muka dan batu candi	1 m2 Pasangan batu muka	M2	205,700
200	Pasangan batu muka dan batu candi	1 m2 Pasangan batu candi	M2	262,400
201	Pasangan Geotekstil dan Sekat Lain	Pasangan Geotekstil (1 m2), Tipis (≥ 100 s.d. < 400 gr/m2), secara Manual	M2	33,100
202	Pasangan Geotekstil dan Sekat Lain	Pasangan Geotekstil (1 m2), Tipis (≥ 100 s.d. < 400 gr/m2), Semi Mekanis	M2	32,000
203	Pasangan Geotekstil dan Sekat Lain	Pasangan Geotekstil (1 m2), Tebal sedang (≥ 400 s.d. < 800 gr/m2), secara Manual	M2	38,400
204	Pasangan Geotekstil dan Sekat Lain	Pasangan Geotekstil (1 m2), Tebal sedang (≥ 400 s.d. < 800 gr/m2), Semi Mekanis	M2	38,100
205	Pasangan Geotekstil dan Sekat Lain	Pasangan Geotekstil (1 m2), Tebal (≥ 800 gr/m2), secara Manual	M2	79,300
206	Pasangan Geotekstil dan Sekat Lain	Pasangan Geotekstil (1 m2), Tebal (≥ 800 gr/m2), Semi Mekanis	M2	78,500
207	Pasangan Geotekstil dan Sekat Lain	1 m2 Pasangan Filter 2-lapis Karung Goni (permeable)	M2	47,500
208	Pasangan Geotekstil dan Sekat Lain	1 m2 Pasangan lapisan impermeable 2-lapis Karung Goni dilabur aspal	M2	67,800
209	Pasangan Bar Screen (saringan kasar) Bangunan Intake, Pengukur-Pengatur dan Lainnya	1 m2 Bar Screen/saringan kasar	M2	1,037,300
210	Pasangan Bar Screen (saringan kasar) Bangunan Intake, Pengukur-Pengatur dan Lainnya	1 Buah ambang ukur pada bangunan pengukur dan/atau pengatur	Buah	423,600

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
211	Pasangan Bar Screen (saringan kasar) Bangunan Intake, Pengukur-Pengatur dan Lainnya	1 m' Peilskaal/Mistar duga muka air	M1	410,600
212	Pasangan Bar Screen (saringan kasar) Bangunan Intake, Pengukur-Pengatur dan Lainnya	1 m' Pasangan Pipa Suling-suling	M1	59,200
213	Campuran Tanah dan Semen PC (belum termasuk harga bahan tanah)	1 m3 Pencampuran Tanah dan Semen PC Secara Manual	M3	199,700
214	Campuran Tanah dan Semen PC (belum termasuk harga bahan tanah)	1 m3 Pasangan campuran Tanah dan Semen PC + Pemadat Timbris	M3	90,400
215	Campuran Tanah dan Semen PC (belum termasuk harga bahan tanah)	1 m3 Pasangan campuran Tanah dan Semen PC + Pemadat Stamper	M3	106,500
216	Pekerjaan Beton untuk lantai kerja (bedding) Secara Manual	Beton $f_c' = 1,8$ s.d $3,7$ MPa (setara K-40 s.d. K-60)	M3	1,283,100
217	Pekerjaan Beton untuk lantai kerja (bedding) Secara Manual	Beton $f_c' = 5,6$ s.d $7,4$ MPa (setara K-80 s.d. K-100)	M3	1,296,900
218	Pekerjaan Beton untuk lantai kerja (bedding) Secara Manual	Beton $f_c' \sim 7,4$ MPa (setara K-100) atau setara 1PC:2PB: 3Kr	M3	1,316,700
219	Pembuatan Campuran Beton Secara Manual	Membuat 1 m3 Beton Mutu $f_c' 10$ MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	M3	1,334,800
220	Pembuatan Campuran Beton Secara Manual	Membuat 1 m3 Beton Mutu $f_c' 15$ Mpa, slump (100 ± 25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	M3	1,388,400
221	Pembuatan Campuran Beton Secara Manual	Membuat 1 m3 Beton Mutu $f_c' 17$ MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	M3	1,562,300
222	Pembuatan Campuran Beton Secara Manual	Membuat 1 m3 Beton Mutu $f_c' 20$ MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	M3	1,446,100
223	Pembuatan Campuran Beton Secara Manual	Membuat 1 m3 Beton Mutu $f_c' 25$ MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	M3	1,527,200
224	Pembuatan Campuran Beton Secara Semi-Mekanis	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m ³ beton mutu rendah $f_c' 10$ MPa; W/C = 0,700 secara Semi-Mekanis	M3	1,293,300
225	Pembuatan Campuran Beton Secara Semi-Mekanis	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m ³ beton mutu rendah $f_c' 15$ MPa; W/C = 0,666 secara Semi-Mekanis	M3	1,346,900
226	Pembuatan Campuran Beton Secara Semi-Mekanis	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m ³ beton mutu sedang $f_c' 20$ MPa; W/C = 0,591 secara semi-mekanis	M3	1,404,600
227	Pembuatan Campuran Beton Secara Semi-Mekanis	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m ³ beton mutu sedang $f_c' 25$ MPa; W/C = 0,509 secara Semi-Mekanis	M3	1,485,700
228	Pembuatan Campuran Beton Secara Semi-Mekanis	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m ³ beton mutu sedang $f_c' 30$ MPa; W/C = 0,455 secara Semi-Mekanis	M3	1,498,400
229	Pembuatan Campuran Beton Secara Semi-Mekanis	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m ³ beton mutu sedang $f_c' 35$ MPa; W/C = 0,412 secara Semi-Mekanis	M3	1,399,700
230	Beton Ready Mixed dan Bahan Aditif/Admixture	1 m3 Beton menggunakan Ready Mixed dan dicorkan menggunakan Pompa Beton	M3	1,209,500
231	Beton Ready Mixed dan Bahan Aditif/Admixture	1 m ³ beton pakai bahan aditif atau Admixture	M3	161,200
232	Angkut/angkat campuran beton	1 m3 beton dicorkan pada tapak setiap kenaikan 4 m', secara Manual	M3	75,100

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
233	Angkut/angkat campuran beton	1 m3 beton dicorkan pada tapak setiap tambah jarak 25 m (horizontal)	M3	3,200
234	Angkut/angkat campuran beton	Pakai pompa beton Ø 3", 5 KW; 8 bar, T = 5 m'	M3	54,900
235	Angkut/angkat campuran beton	Pakai pompa beton Ø 4", 20 KW; 40 bar, T = 30 m'	M3	134,000
236	Angkut/angkat campuran beton	Pakai pompa beton Ø 6", 75 KW; 120 bar, T = 30 m'/H=250 m'	M3	238,200
237	Angkut/angkat campuran beton	Pakai pompa beton Ø 6", 7135 KW; 180 bar, T = 50 m'/H=150 m'	M3	301,700
238	Angkut/angkat campuran beton	Pemadatan beton dengan vibrator	M3	35,600
239	Angkut/angkat campuran beton	Pemadatan beton dengan manual	M3	29,800
240	Pekerjaan Pembesian Beton	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	Kg	17,700
241	Pekerjaan Pembesian Beton	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi-Mekanis	Kg	15,800
242	Pekerjaan Pembesian Beton	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk dan sloof untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm secara Manual	Kg	16,400
243	Pekerjaan Pembesian Beton	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTP atau BjTS diameter ≥ 12 mm secara Semi-Mekanis	Kg	17,200
244	Pekerjaan Pembesian Beton	Penulangan 1 kg jaring kawat (Wiremesh M6-M10) untuk pelat atau dinding atau Ferrocement	Kg	22,800
245	Pekerjaan Pembesian Beton	Menaikkan 100 kg tulangan setiap kenaikan 4 m (vertikal) ke tapak pemasangan, secara Manual	Kg	6,700
246	Pekerjaan Pembesian Beton	Menaikkan 100 kg tulangan setiap kenaikan 25 m (jarak horizontal) ke tapak pemasangan, secara Manual	Kg	3,200
247	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Bekisting lantai beton biasa dengan multiflex 12 mm (TP)	M2	123,000
248	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Bekisting pelat lantai beton expose dg multiflex 18 mm (TP), JAT maksimum 60 cm	M2	192,100
249	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Bekisting pelat lantai beton biasa dg papan 3/20 cm (tanpa perancah)	M2	134,300
250	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 perancah bekisting lantai beton dg kaso 5/7 cm tinggi 4 m**, JAT maksimum 60 cm	M2	123,600
251	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 perancah bekisting lantai beton dg kayu dolken Ø 8 cm – 10 cm tinggi 4 m**, JAT maksimum 80 cm	M2	610,200
252	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 perancah bekisting pelat beton dg bambu Ø 8 cm – 10 cm tinggi 4 m**, JAT maksimum 80 cm	M2	322,700
253	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Bekisting balok beton biasa dengan multiflex 12 mm (tanpa perancah)	M2	125,300
254	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Bekisting balok beton expose dg multiflex 18 mm (tanpa perancah), JAT maksimum 1,0 m	M2	190,100

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
255	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Bekisting balok beton biasa dg papan 3/20 cm (tanpa perancah)	M2	143,000
256	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Perancah Bekisting balok beton dengan Kaso 5/7 tinggi 4 m**, JAT maksimum 1,0 m	M2	113,900
257	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Perancah Bekisting balok beton dg kayu dolken ø 8 cm tinggi 4 m**, JAT maksimum 120 cm	M2	388,800
258	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Perancah Bekisting balok beton dg Bambu ø 8 cm tinggi 4 m**, JAT maksimum 100 cm	M2	230,200
259	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Bekisting kolom beton biasa dg multiflex 12 mm (TP)	M2	113,100
260	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Bekisting kolom beton expose dg multiflex 18 mm (TP)	M2	165,700
261	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Bekisting kolom beton biasa dg papan 3/20 cm (TP)	M2	133,400
262	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Perancah Bekisting Kolom beton dg kayu Kaso 5/7 cm tinggi 4 m**, JAT maksimum 1,0 m	M2	109,400
263	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Perancah Bekisting Kolom beton dg kayu dolken ø 8-10 cm tinggi 4 m**, JAT maksimum 120 cm	M2	360,000
264	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Perancah Bekisting Kolom beton dg Bambu ø 7-10 cm tinggi 4 m**, JAT maksimum 100 cm	M2	214,400
265	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Bekisting dinding beton biasa dg multiflex 12 mm (TP)	M2	114,800
266	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Bekisting dinding beton expose dg multiflex 18 mm	M2	175,700
267	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Bekisting dinding beton biasa dg papan 3/20 cm	M2	135,400
268	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Perancah Bekisting Dinding beton tinggi maksimum 2,5 m** dg Kaso 5/7	M2	111,300
269	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Perancah Bekisting Dinding beton tinggi maksimum 4,5 m** dg Balok 8/12	M2	145,900
270	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Bekisting fondasi dan sloof beton biasa dg multiflex 12 mm (TP)	M2	113,700
271	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Bekisting fondasi dan sloof beton biasa dg papan 3/20 cm	M2	132,100
272	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Perancah Bekisting Sloof dan Fondasi beton tinggi maksimum 2,0 m** dg kaso 5/7	M2	85,800
273	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Pegangan/Pagar untuk Tangga, Bordes, Esteger dan Pengaman ujung pakai kaso 5/7 cm tinggi 1 m (JAT 0,8-1,0 m)	M2	107,300
274	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Perancah Anak Tangga (lebar 0,6 -1 m') pakai papan 3/20 cm (TP)	M2	140,900
275	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Perancah Anak tangga dg kaso 5/7 cm tinggi 4 m**, JAT maksimum 60 cm	M2	152,500
276	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 Perancah Bordes Tangga pakai papan 3/20 cm (TP)	M2	162,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
277	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	1 m2 perancah bordes tangga dengan kaso 5/7 cm tinggi 4 m**, jarak antar tiang maksimum 60 cm	M2	220,400
278	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	Bongkar 1 m2 bekisting secara biasa (membersihkan dan membereskan puing)	M2	6,000
279	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati (membersihkan dan membereskan puing) *	M2	9,000
280	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	Menggenangi 1 m2 permukaan beton dengan air selama 4 hari	M2	4,700
281	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	Menyirami 1 m2 permukaan beton dengan media Terpal selama 4 hari	M2	14,000
282	Pembuatan Bekisting Beton In Situ	Menyirami 1 m2 permukaan beton dengan media Karung Goni selama 4 hari	M2	21,500
283	Pekerjaan Pembongkaran Konstruksi Beton	Bongkar 1 m3 beton secara konvensional	M3	210,800
284	Pekerjaan Pembongkaran Konstruksi Beton	Bongkar 1 m3 beton dengan Jack Hammer	M3	48,100
285	Pekerjaan Pemasangan Water Stop	Pekerjaan Memasang 1m water stop PVC lebar 150 mm	M1	210,200
286	Pekerjaan Pemasangan Water Stop	Pekerjaan Memasang 1 m water stop PVC lebar 200 mm	M1	291,900
287	Pekerjaan Pemasangan Water Stop	Pekerjaan Memasang 1m water stop PVC lebar 230 mm – 320 mm	M1	334,800
288	Pekerjaan Pemasangan Water Stop	Pekerjaan Pemasangan water stop 1m Rubber lebar 150 mm – 200 mm	M1	176,500
289	Pekerjaan Beton Siklop	Beton Sikloop Campuran Beton fc' 15 MPa dan Batu Belah, Perbandingan 60% Beton : 40% Batu Belah (Adukan Manual)	M3	1,106,500
290	Pekerjaan Beton Siklop	Beton Sikloop Campuran Beton fc' 15 MPa dan Batu Belah, Perbandingan 60% Beton : 40% Batu Belah (Menggunakan Molen)	M3	1,050,800
291	Pekerjaan Beton Siklop	Beton Sikloop Campuran Beton fc' 15 MPa dan Batu Belah, Perbandingan 70% Beton : 30% Batu Belah (Adukan Manual)	M3	1,169,400
292	Pekerjaan Beton Siklop	Beton Sikloop Campuran Beton fc' 15 MPa dan Batu Belah, Perbandingan 70% Beton : 30% Batu Belah (Menggunakan Molen)	M3	1,125,500
293	Beton Fero semen	1 m3 Campuran beton fero semen mutu, fc' = 26,4 MPa (K300), slump (12±2) cm	M3	1,474,100
294	Beton Fero semen	1 m2 Bekisting lantai beton fero semen dengan multiflex 12 mm (tanpa perancah)	M3	117,300
295	Beton Fero semen	Pembesian 1 m2 dan Wiremesh M6 (jaring kawat kotak) untuk Ferrocement	M2	600
296	Saluran Box Culvert Pracetak	Pengadaan dan Pemasangan Box Culvert 40x40 cm	M1	1,801,400
297	Saluran Box Culvert Pracetak	Pengadaan dan Pemasangan Box Culvert 60x60 cm	M1	3,076,700
298	Saluran Box Culvert Pracetak	Pengadaan dan Pemasangan Box Culvert 80x80 cm	M1	4,293,100

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
299	Saluran Box Culvert Pracetak	Pengadaan dan Pemasangan Box Culvert 100x100 cm	M1	5,857,800
300	Saluran Box Culvert Pracetak	Pengadaan dan Pemasangan Box Culvert 200x200 cm	M1	16,318,200
301	Saluran U-Ditch Pracetak	Pengadaan dan Pemasangan Pasangan U-Ditch 800 x 1000 x 1200 mm	Buah	2,192,100
302	Pekerjaan Buis Beton	Pengadaan dan Pemasangan Buis Beton dia 0,30 m	Buah	132,400
303	Pekerjaan Buis Beton	Pengadaan dan Pemasangan Buis Beton dia 0,60 m	Buah	145,000
304	Pekerjaan Buis Beton	Pengadaan dan Pemasangan Buis Beton dia 0,80 m	Buah	160,400
305	Kistdam pasir/tanah	1 Buah Kistdam pasir/tanah, karung plastik/bagor/goni (sebesar karung beras 25 kg) 43x65cm	Buah	16,900
306	Kistdam pasir/tanah	1 Buah Kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik/bagor/goni atau terpal 45 x 120 cm	Buah	34,700
307	Kistdam pasir/tanah	Membuat 1 Buah geobag pasir/tanah ukuran 145 x 240 cm	M3	469,700
308	Kistdam pasir/tanah	Kerangka kayu untuk 1 m3 kistdam pasir/tanah 43 cm x 65 cm	M3	122,200
309	Kistdam pasir/tanah	Kerangka baja profil L.50.50 atau L.60.60 atau profil berlubang utk 1 m3 kistdam pasir/tanah 43 x 65 cm.	M3	305,700
310	Kistdam pasir/tanah	Pengoperasian per-Jam 1 Buah pompa air 5 kW, maksimum head suction 3 m dan discharge 10 m' (kapasitas 10 l/s pada suction head 1 m dan discharge head 10 m)	Jam	61,000
311	Kistdam pasir/tanah	Pengoperasian per-Jam 1 Buah pompa air 10 kW, maksimum head suction 3 m dan discharge 10 m' (kapasitas 30 l/s pada suction head 1 m dan discharge head 10 m)	Jam	29,200
312	Kistdam pasir/tanah	Pengoperasian per-Jam 1 Buah pompa air 20 kW, maksimum head suction 3m dan discharge 10 m' (kapasitas 60 l/s pada suction head 1 m dan discharge head 10 m)	Jam	31,900
313	Pintu Angkat	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Angkat Lebar B: 200 mm; H: 250 mm	Buah	4,551,000
314	Pintu Angkat	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Angkat Lebar B: 250 mm; H: 300 mm	Buah	4,995,000
315	Pintu Angkat	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Angkat Lebar B: 300 mm; H: 300 mm	Buah	5,217,000
316	Pintu Angkat	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Angkat Lebar B: 300 mm; H: 400 mm	Buah	5,550,000
317	Pintu Angkat	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Angkat Lebar B: 300 mm; H: 500 mm	Buah	6,216,000
318	Pintu Angkat	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Angkat Lebar B: 350 mm; H: 400 mm	Buah	5,272,500
319	Pintu Angkat	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Angkat Lebar B: 350 mm; H: 500 mm	Buah	6,382,500

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
320	Pintu Angkat	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Angkat Lebar B: 400 mm; H: 400 mm	Buah	6,660,000
321	Pintu Angkat	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Angkat Lebar B: 400 mm; H: 500 mm	Buah	7,215,000
322	Pintu Angkat	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Angkat Lebar B: 500 mm; H: 500 mm	Buah	7,603,500
323	Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Kayu (Stang Ganda) B: 1500 mm; H: 1500 mm	Buah	129,537,000
324	Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Kayu (Stang Ganda) B: 2000 mm; H: 1000 mm	Buah	144,855,000
325	Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Kayu (Stang Ganda) B: 2000 mm; H: 1500 mm	Buah	158,841,000
326	Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Kayu (Stang Ganda) B: 2000 mm; H: 2000 mm	Buah	177,600,000
327	Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Kayu (Stang Ganda) B: 2500 mm; H: 2000 mm	Buah	196,137,000
328	Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Kayu (Stang Ganda) B: 2500 mm; H: 2500 mm	Buah	205,350,000
329	Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Kayu (Stang Tunggal) B: 800 mm; H: 1000 mm	Buah	88,800,000
330	Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Kayu (Stang Tunggal) B: 900 mm; H: 1000 mm	Buah	93,462,000
331	Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Kayu (Stang Tunggal) B: 1000 mm; H: 1000 mm	Buah	98,124,000
332	Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Kayu (Stang Tunggal) B: 1200 mm; H: 1500 mm	Buah	102,120,000
333	Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Kayu (Stang Tunggal) B: 1500 mm; H: 1500 mm	Buah	112,110,000
334	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Ganda) B: 1500 mm; H: 1000 mm	Buah	84,915,000
335	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Ganda) B: 1500 mm; H: 1200 mm	Buah	93,573,000
336	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Ganda) B: 1500 mm; H: 1500 mm	Buah	97,458,000
337	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Ganda) B: 1600 mm; H: 1200 mm	Buah	103,452,000
338	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Ganda) B: 1600 mm; H: 1600 mm	Buah	107,226,000
339	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Ganda) B: 1700 mm; H: 1500 mm	Buah	109,002,000
340	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Ganda) B: 1700 mm; H: 1700 mm	Buah	113,109,000
341	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Ganda) B: 1800 mm; H: 1500 mm	Buah	116,994,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
342	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Ganda) B: 1800 mm; H: 1800 mm	Buah	120,879,000
343	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Ganda) B: 2000 mm; H: 1500 mm	Buah	124,764,000
344	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Ganda) B: 2000 mm; H: 2000 mm	Buah	131,646,000
345	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Ganda) B: 2500 mm; H: 2500 mm	Buah	136,086,000
346	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 300 mm; H: 300 mm	Buah	14,818,500
347	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 300 mm; H: 400 mm	Buah	14,818,500
348	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 300 mm; H: 500 mm	Buah	15,429,000
349	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 400 mm; H: 400 mm	Buah	15,762,000
350	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 400 mm; H: 500 mm	Buah	16,650,000
351	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 400 mm; H: 600 mm	Buah	17,205,000
352	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 500 mm; H: 500 mm	Buah	18,537,000
353	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 500 mm; H: 600 mm	Buah	17,482,500
354	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 500 mm; H: 700 mm	Buah	20,313,000
355	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 600 mm; H: 400 mm	Buah	22,200,000
356	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 600 mm; H: 500 mm	Buah	23,088,000
357	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 600 mm; H: 600 mm	Buah	24,087,000
358	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 600 mm; H: 700 mm	Buah	24,975,000
359	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 600 mm; H: 800 mm	Buah	25,974,000
360	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 700 mm; H: 600 mm	Buah	26,362,500
361	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 700 mm; H: 700 mm	Buah	26,640,000
362	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 700 mm; H: 800 mm	Buah	26,862,000
363	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 800 mm; H: 600 mm	Buah	27,417,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
364	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 800 mm; H: 700 mm	Buah	27,750,000
365	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 800 mm; H: 800 mm	Buah	28,638,000
366	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 900 mm; H: 600 mm	Buah	28,860,000
367	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 900 mm; H: 700 mm	Buah	29,082,000
368	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 900 mm; H: 800 mm	Buah	29,304,000
369	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 900 mm; H: 900 mm	Buah	29,748,000
370	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 800 mm; H: 1000 mm	Buah	30,525,000
371	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 1000 mm; H: 1000 mm	Buah	32,412,000
372	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 1000 mm; H: 800 mm	Buah	48,174,000
373	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 1000 mm; H: 1000 mm	Buah	50,061,000
374	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 1000 mm; H: 1200 mm	Buah	54,723,000
375	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 1000 mm; H: 1500 mm	Buah	59,385,000
376	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 1200 mm; H: 1200 mm	Buah	60,273,000
377	Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja (Stang Tunggal) B: 1000 mm; H: 1000 mm	Buah	64,935,000
378	Biaya Pelumasan Pintu Angkat untuk sekali pelumasan	Pintu Angkat, Stang Tunggal	Buah	18,600
379	Biaya Pelumasan Pintu Sorong Kayu	Pintu Sorong, Stang Tunggal < 1 m	Buah	35,100
380	Biaya Pelumasan Pintu Sorong Kayu	Stang Double < 1 m	Buah	53,900
381	Biaya Pelumasan Pintu Sorong Kayu	Stang Tunggal 1 - 2 m	Buah	52,600
382	Biaya Pelumasan Pintu Sorong Kayu	Stang Double 1 - 2 m	Buah	86,600
383	Biaya Pelumasan Pintu Sorong Kayu	Stang Tunggal > 2 m	Buah	84,600
384	Biaya Pelumasan Pintu Sorong Kayu	Stang Double > 2 m	Buah	134,900
385	Biaya Pelumasan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi Stang tunggal < 1 m	Buah	53,600

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
386	Biaya Pelumasan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi Stang Double < 1m	Buah	88,500
387	Biaya Pelumasan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi Stang tunggal 1 - 2 m	Buah	86,800
388	Biaya Pelumasan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi Stang Double 1 - 2 m	Buah	138,300
389	Biaya Pelumasan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi Stang tunggal > 2 m	Buah	136,100
390	Biaya Pelumasan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi Stang Double > 2 m	Buah	222,100
391	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25"	Pada tanah biasa	M1	48,700
392	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25"	Pada tanah keras/Cadas	M1	243,200
393	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25"	Pada tanah berbatu atau batuan lunak	M1	389,100
394	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25"	Pada batu atau batuan keras	M1	972,800
395	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25"	Pemasangan 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1 1/4"	M1	113,100
396	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2"	Pada tanah biasa	M1	77,900
397	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2"	Pada tanah keras/Cadas	M1	389,200
398	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2"	Pada tanah berbatu atau batuan lunak	M1	622,700
399	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2"	Pada batu atau batuan keras	M1	1,556,700
400	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2"	Pemasangan 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal GIP Ø 2"	M1	196,200
401	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 4	Pada tanah biasa	M1	155,700
402	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 4	Pada tanah keras/Cadas	M1	778,500
403	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 4	Pada tanah berbatu atau batuan lunak	M1	1,245,600
404	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 4	Pada batu atau batuan keras	M1	3,113,800
405	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 4	Pemasangan 1 m' Casing GIP Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 4"	M1	400,900
406	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 6"	Pada tanah biasa	M1	233,700
407	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 6"	Pada tanah keras/Cadas	M1	584,200

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
408	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 6"	Pada tanah berbatu atau batuan lunak	M1	934,600
409	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 6"	Pada batu atau batuan keras	M1	1,168,300
410	Pengeboran Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 6"	Pemasangan 1 m' Casing Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 6"	M1	707,000
411	Pengadaan dan Pemasangan Pompa dan Perpipaan	Pengadaan dan Pemasangan Reducer	Buah	672,800
412	Pengadaan dan Pemasangan Pompa dan Perpipaan	Pengadaan dan Pemasangan 1-set Pompa Jet Pump dan Perpipaan	Set	7,611,100
413	Pekerjaan Lain-Lain	Rangka baja L.40.40.4 per-m2	M1	282,900
414	Pekerjaan Lain-Lain	Rangka Kayu per-m2	M1	314,700
415	Pekerjaan Lain-Lain	1 Buah Papan Nama pekerjaan pakai muliflex 18mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12	Buah	1,543,500
416	Pekerjaan Lain-Lain	1 Buah Papan Nama pekerjaan, Muliflex 10mm, frame alluminium siku dan tiang kayu 5/7, printing banner plastik	Buah	644,100
417	1 m2 Pengangkatan Gulma dan/atau Sampah Apung	Secara Manual	M2	4,500
418	1 m3 Pengangkatan Gulma Padat dan/atau Sampah Padat, ketebalan 25cm	Secara Manual	M3	44,700
419	Pekerjaan Logam: Besi/Baja dll.	Pemasangan 1 kg besi profil Siku, IWF, INP, UNP atau Pipa	Kg	23,000
420	Pekerjaan Logam: Besi/Baja dll.	Pengerjaan 100 kg pekerjaan perakitan Konstruksi besi/baja	Kg	1,745,400
421	Pekerjaan Logam: Besi/Baja dll.	Pembuatan 1 m2 pintu besi plat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku	M2	1,765,000
422	Pekerjaan Logam: Besi/Baja dll.	Pengerjaan 10 cm pengelasan dengan las listrik	Cm	46,600
423	Pemeliharaan Jalan	Perbaikan Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	999,600
424	Pemeliharaan Jalan	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	4,369,200
425	Pemeliharaan Jalan	Residu Bitumen untuk Pemeliharaan	Liter	21,900
426	Galian Tanah	Clearing and Grubbing (tanpa pembuangan dan perapihan)	M3	4,000
427	Galian Tanah	Galian tanah biasa atau tanah liat berpasir kedalaman 2 - 4 m dan dimuat ke DT (Exca 80-140 HP)	M3	9,800
428	Galian Tanah	Galian tanah biasa atau tanah liat berpasir kedalaman 2 - 4 m dan dimuat ke DT (Exca 50-70 HP)	M3	16,400
429	Galian Tanah	Galian tanah biasa atau tanah liat berpasir kedalaman > 4 m dan dimuat ke DT (Exca SLA)	M3	13,400

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
430	Galian Tanah	Galian Cadas atau tanah keras kedalaman 0 - 2 m dan dimuat ke DT	M3	13,800
431	Gali dan Muat Batu f > 25 cm s.d. Small Boulder ke DT	Galian batu lunak ϕ > 25 cm s.d. Boulder dg JH+Genset 5 KW dan dimuat ke DT	M3	24,000
432	Gali dan Muat Batu f > 25 cm s.d. Small Boulder ke DT	Galian batu ϕ > 25 cm s.d. Boulder dg JH+Kompresor dan dimuat ke DT	M3	26,200
433	Gali dan Muat Batu f > 25 cm s.d. Small Boulder ke DT	Galian batu ϕ > 25 cm s.d. Boulder dg Excavator+RDB dan dimuat ke DT	M3	86,900
434	Gali dan Muat Batu f > 25 cm s.d. Small Boulder ke DT	Galian batu ϕ > 25 cm s.d. Boulder dg RDB Mobile dan dimuat ke DT	M3	68,900
435	Angkutan Material Menggunakan Dump Truck untuk Tanah Biasa	Angkutan Tanah Biasa menggunakan DT untuk Jarak 1 Km	M3	38,600
436	Angkutan Material Menggunakan Dump Truck untuk Tanah Biasa	Angkutan Tanah Biasa menggunakan DT untuk Jarak 3 Km	M3	71,100
437	Angkutan Material Menggunakan Dump Truck untuk Tanah Biasa	Angkutan Tanah Biasa menggunakan DT untuk Jarak 5 Km	M3	103,700
438	Angkutan Material Menggunakan Dump Truck untuk Tanah Biasa	Angkutan Tanah Biasa menggunakan DT untuk Jarak 10 Km	M3	185,100
439	Angkutan Material Menggunakan Dump Truck untuk Tanah Keras	Angkutan Tanah Keras menggunakan DT untuk Jarak 1 Km	M3	71,400
440	Angkutan Material Menggunakan Dump Truck untuk Tanah Keras	Angkutan Tanah Keras menggunakan DT untuk Jarak 3 Km	M3	123,500
441	Angkutan Material Menggunakan Dump Truck untuk Tanah Keras	Angkutan Tanah Keras menggunakan DT untuk Jarak 5 Km	M3	175,500
442	Angkutan Material Menggunakan Dump Truck untuk Tanah Keras	Angkutan Tanah Keras menggunakan DT untuk Jarak 10 Km	M3	305,700
443	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25" pada tanah biasa	M1	8,600
444	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25" pada tanah keras/Cadas	M1	14,700
445	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25" pada tanah berbatu atau batu lunak/breksi	M1	45,200
446	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25" pada batu keras/andesit	M1	64,400
447	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25"	Pemasangan 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal GIP Ø 1"- 1,25"	M1	153,600
448	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2" pada tanah biasa	M1	13,500
449	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2" pada tanah keras/Cadas	M1	19,000
450	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2" pada tanah berbatu atau batu lunak/breksi	M1	35,500
451	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2" pada batu keras/andesit	M1	46,600

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
452	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 2"	Pemasangan 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal GIP Ø 2"	M1	157,800
453	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 4"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 4" pada tanah biasa	M1	37,600
454	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 4"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 4" pada tanah keras/Cadas	M1	54,500
455	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 4"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 4" pada tanah berbatu atau batu lunak/breksi	M1	104,900
456	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 4"	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 4" pada batu keras/andesit	M1	148,000
457	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 4"	Pemasangan 1 m' Casing Sumur Bor Air Tanah Dangkal GIP Ø 4"	M1	317,300
458	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 6" pada tanah biasa	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 6" pada tanah biasa	M1	54,900
459	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 6" pada tanah biasa	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 6" pada tanah keras/Cadas	M1	80,100
460	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 6" pada tanah biasa	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 6" pada tanah berbatu atau batu lunak/breksi	M1	155,700
461	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 6" pada tanah biasa	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 6" pada batu keras/andesit	M1	206,100
462	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 6" pada tanah biasa	Pemasangan 1 m' Casing Sumur Bor Air Tanah Dangkal GIP Ø 6"	M1	674,900
463	Pompa dan Asesoris	Pengadaan dan Pemasangan Reducer	M1	460,900
464	Pompa dan Asesoris	Pengadaan dan Pemasangan 1-set Pompa dan Perpipaan *)	M1	8,503,500
465	Pembuatan Sumur Bor Air Tanah Dalam Cara Mekanis	1 m' Pengeboran ø 8 3/4"	M1	457,000
466	Pembuatan Sumur Bor Air Tanah Dalam Cara Mekanis	1 m' Reaming ø 8 3/4" - 12"	M1	422,500
467	Pembuatan Sumur Bor Air Tanah Dalam Cara Mekanis	1 m' Reaming ø 8 3/4" - 14 3/4"	M1	482,900
468	Pembuatan Sumur Bor Air Tanah Dalam Cara Mekanis	1 m' Bongkar pasang Temporary Casing (ID) 12"	M1	628,500
469	Pembuatan Sumur Bor Air Tanah Dalam Cara Mekanis	1 m' Bongkar pasang Temporary Casing (ID) 17"	M1	629,000
470	Pembuatan Sumur Bor Air Tanah Dalam Cara Mekanis	1 m' Pengadaan dan Pemasangan Casing Pipa Black Steel 6"	M1	234,400
471	Pembuatan Sumur Bor Air Tanah Dalam Cara Mekanis	1 m' Pengadaan dan Pemasangan LC Screen 6"	M1	2,023,400
472	Pembuatan Sumur Bor Air Tanah Dalam Cara Mekanis	1 m' Pengadaan dan Pemasangan Casing Pipa Black Steel 8"	M1	354,500
473	Pembuatan Sumur Bor Air Tanah Dalam Cara Mekanis	1 m' Pengadaan dan Pemasangan LC Screen 8"	M1	4,286,500

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
474	Pembuatan Sumur Bor Air Tanah Dalam Cara Mekanis	1 m' Pengadaan dan Pemasangan Pipa Sounding PVC 1"	M1	227,800
475	Pembuatan Sumur Bor Air Tanah Dalam Cara Mekanis	1 m3 Pengadaan dan Pemasangan Gravel Pack	M3	2,055,500
476	Pembuatan Sumur Bor Air Tanah Dalam Cara Mekanis	1 Jam Pencucian Sumur *	Jam	1,201,300
477	Pembuatan Sumur Bor Air Tanah Dalam Cara Mekanis	1 Jam Uji Pemompaan *	Jam	1,201,300
478	Pembuatan Sumur Bor Air Tanah Dalam Cara Mekanis	1 lokasi Pasang dan bongkar Peralatan Uji Pemompaan	Lokasi	810,600
479	Pembuatan Sumur Bor Air Tanah Dalam Cara Mekanis	Sampling 1 sampel Analisa Kualitas Air	Sampel	1,276,500

8.1.02.03.04.0126 Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Penggantian armatur dan komponen PJU Highmast	Unit	10,000,000
2	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Pengecatan tiang PJU	Unit	1,250,000
3	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Rehab Tiang PJU	Unit	3,000,000
4	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Penggeseran Tiang PJU	Unit	2,500,000
5	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Penggantian armatur PJU	Unit	6,500,000
6	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Penggantian Tiang, Armatur, Kabel dan Pondasi	Unit	14,672,000
7	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Penggantian Box KWH	Unit	1,530,000
8	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Penggantian instalasi jaringan udara	Unit	926,000

8.1.02.03.04.0131 Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Pemeliharaan Fiber Optik	Jaringan Fiber Optik (FO)	Tahun	200,000,000
2	Pemeliharaan Jaringan Komunikasi	Jaringan Radio Komunikasi (Repeater)	Tahun	100,000,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
3	Pemeliharaan Jaringan Komunikasi	Jaringan Telepon	Tahun	100,000,000
4	Jasa Pengecatan Fiber Optik	Pengecatan Tiang Fiber Optik (FO)	Unit	150,000

B. ANALISIS STANDAR BELANJA KONSTRUKSI

1.3.03.01.01.0001 Bangunan Gedung Kantor

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Bangunan Gedung Kantor/Rumah Negara	Gedung Negara Tidak Sederhana	M2	7,130,000
2	Bangunan Gedung Kantor/Rumah Negara	Gedung Negara Sederhana	M2	5,740,000
3	Pasangan Dinding	Pasangan Dinding Bata Ringan tebal 10 cm, finishing sampai plester acian	M2	487,300
4	Pasangan Dinding	Pasangan Dinding Bata Ringan tebal 7,5 cm, finishing sampai plester acian	M2	435,100

1.3.03.01.01.0012 Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Pembangunan Kios Pasar	M2	4,270,000

1.3.03.01.01.0025 Bangunan Terbuka

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Liang Lahat	Pembangunan liang lahat	Unit	7,363,000

1.3.03.01.01.0032 Bangunan Fasilitas Umum

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Gazebo	Ukuran 2,5 x 2,5m, material kayu mahoni, genteng tanah liat	Unit	25,000,000
2	Landscape Type I	Landscape Tipe I (paving block polos/abu2 K300, tebal 8 cm dengan kansteen)	M2	326,100
3	Landscape Type II	Landscape (paving block polos/abu2 K300, tebal 8 cm dengan pengunci rabat beton)	M2	317,500
4	Landscape Type III	Landscape (paving block polos/abu2 K300, tebal 8 cm tanpa pengunci)	M2	285,700

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
5	Landscape Type IV	Landscape (paving block polos/abu2 K300, tebal 6 cm dengan kansteen)	M2	273,600
6	Landscape Type V	Landscape (paving block polos/abu2 K300, tebal 6 cm dengan pengunci rabat beton)	M2	265,000
7	Landscape Type VI	Landscape (paving block polos/abu2 K300, tebal 6 cm tanpa pengunci)	M2	233,100
8	Ramp Difabel	Ramp Difabel lebar 120 cm, tinggi 50 cm dengan hand rail	Unit	8,769,300

1.3.03.01.01.0033 Bangunan Parkir

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Bangunan Tempat Parkir	Tempat Parkir	M2	277,600
2	Bangunan Tempat Parkir Mobil	Perpustakaan Daerah	Paket	150,000,000

1.3.03.01.01.0036 Taman

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Taman	RTH Kecil - s.d. 100 m2	Paket	50,000,000
2	Taman	RTH Kecil - s.d. 150 m2	Paket	87,000,000
3	Taman	RTH Sedang - s.d. 200 m2	Paket	100,000,000
4	Pembangunan Fasilitas Olahraga	Jogging Track	Paket	500,000,000

1.3.03.01.02.0009 Rumah Negara dalam Proses Penggolongan

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Bangunan Gedung Kantor/Rumah Negara	Rumah Negara Tipe - A	M2	7,140,000
2	Bangunan Gedung Kantor/Rumah Negara	Rumah Negara Tipe - B	M2	6,480,000
3	Bangunan Gedung Kantor/Rumah Negara	Rumah Negara Tipe - C	M2	4,980,000

1.3.03.04.01.0004 Pagar

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Bangunan Gedung Kantor/Rumah Negara	Pagar Gedung Negara (Depan, BT; T = 1,5 M)	M	3,060,000
2	Bangunan Gedung Kantor/Rumah Negara	Pagar Gedung Negara (Belakang, T = 2,5 M)	M	2,580,000
3	Bangunan Gedung Kantor/Rumah Negara	Pagar Gedung Negara (Samping, T = 2 M)	M	1,760,000
4	Bangunan Gedung Kantor/Rumah Negara	Pagar Rumah Negara (Depan, BT; T = 1,5 M)	M	2,670,000
5	Bangunan Gedung Kantor/Rumah Negara	Pagar Rumah Negara (Belakang, T = 2,5 M)	M	2,530,000
6	Bangunan Gedung Kantor/Rumah Negara	Pagar Rumah Negara (Samping, T = 2 M)	M	1,710,000

1.3.03.04.01.0005 Tugu/Tanda Batas Lainnya

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Tugu/Tanda Lainnya	Patok Delineasi Gumuk Pasir	Unit	4,000,000

1.3.04.01.01.0003 Jalan Kabupaten

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Jalan Tipe A	Rehabilitasi/Peningkatan jalan lebar 3,00 m	M1	3,744,000
2	Jalan Tipe A	Rehabilitasi/Peningkatan jalan lebar 3,50 m	M1	4,181,000
3	Jalan Tipe A	Rehabilitasi/Peningkatan jalan lebar 4,00 m	M1	4,609,000
4	Jalan Tipe A	Rehabilitasi/Peningkatan jalan lebar 4,50 m	M1	5,036,000
5	Jalan Tipe A	Rehabilitasi/Peningkatan jalan lebar 5,00 m	M1	5,463,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
6	Jalan Tipe A	Rehabilitasi/Peningkatan jalan lebar 5,50 m	M1	5,891,000
7	Jalan Tipe A	Rehabilitasi/Peningkatan jalan lebar 6,00 m	M1	6,318,000
8	Jalan Tipe A	Rehabilitasi/Peningkatan jalan lebar 6,50 m	M1	6,746,000
9	Jalan Tipe A	Rehabilitasi/Peningkatan jalan lebar 7,00 m	M1	7,173,000
10	Jalan Tipe A	Rehabilitasi/Peningkatan jalan lebar 7,50 m	M1	7,600,000
11	Jalan Tipe A	Rehabilitasi/Peningkatan jalan lebar 8,00 m	M1	8,028,000
12	Jalan Tipe A	Rehabilitasi/Peningkatan jalan lebar 8,50 m	M1	8,455,000
13	Jalan Tipe A	Rehabilitasi/Peningkatan jalan lebar 9,00 m	M1	8,883,000
14	Jalan Tipe B	Pemeliharaan Berkala jalan lebar 3,00 m	M1	3,148,000
15	Jalan Tipe B	Pemeliharaan Berkala jalan lebar 3,50 m	M1	3,500,000
16	Jalan Tipe B	Pemeliharaan Berkala jalan lebar 4,00 m	M1	3,842,000
17	Jalan Tipe B	Pemeliharaan Berkala jalan lebar 4,50 m	M1	4,185,000
18	Jalan Tipe B	Pemeliharaan Berkala jalan lebar 5,00 m	M1	4,527,000
19	Jalan Tipe B	Pemeliharaan Berkala jalan lebar 5,50 m	M1	4,870,000
20	Jalan Tipe B	Pemeliharaan Berkala jalan lebar 6,00 m	M1	5,213,000
21	Jalan Tipe B	Pemeliharaan Berkala jalan lebar 6,50 m	M1	5,555,000
22	Jalan Tipe B	Pemeliharaan Berkala jalan lebar 7,00 m	M1	5,898,000
23	Jalan Tipe B	Pemeliharaan Berkala jalan lebar 7,50 m	M1	6,240,000
24	Jalan Tipe B	Pemeliharaan Berkala jalan lebar 8,00 m	M1	6,583,000
25	Jalan Tipe B	Pemeliharaan Berkala jalan lebar 8,50 m	M1	6,913,000
26	Jalan Tipe B	Pemeliharaan Berkala jalan lebar 9,00 m	M1	7,268,000
27	Jalan Tipe C	Pembangunan jalan lebar 3,00 m	M1	3,797,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
28	Jalan Tipe C	Pembangunan jalan lebar 3,50 m	M1	4,238,000
29	Jalan Tipe C	Pembangunan jalan lebar 4,00 m	M1	4,670,000
30	Jalan Tipe C	Pembangunan jalan lebar 4,50 m	M1	5,101,000
31	Jalan Tipe C	Pembangunan jalan lebar 5,00 m	M1	5,558,000
32	Jalan Tipe C	Pembangunan jalan lebar 5,50 m	M1	5,991,000
33	Jalan Tipe C	Pembangunan jalan lebar 6,00 m	M1	6,424,000
34	Jalan Tipe C	Pembangunan jalan lebar 6,50 m	M1	6,857,000
35	Jalan Tipe C	Pembangunan jalan lebar 7,00 m	M1	7,290,000
36	Jalan Tipe C	Pembangunan jalan lebar 7,50 m	M1	7,724,000
37	Jalan Tipe C	Pembangunan jalan lebar 8,00 m	M1	8,157,000
38	Jalan Tipe C	Pembangunan jalan lebar 8,50 m	M1	8,590,000
39	Jalan Tipe C	Pembangunan jalan lebar 9,00 m	M1	9,023,000
40	Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten	KM	67,318,000
41	Jalan Lainnya Type A1	Talud Jalan (tinggi 0,60 m)	M1	805,000
42	Jalan Lainnya Type A2	Talud Jalan (tinggi 0,80 m)	M1	985,000
43	Jalan Lainnya Type A3	Talud Jalan (tinggi 1,00 m)	M1	1,181,000
44	Jalan Lainnya Type A4	Talud Jalan (tinggi 1,20 m)	M1	1,393,000
45	Jalan Lainnya Type A5	Talud Jalan (tinggi 1,40 m)	M1	1,619,000
46	Jalan Lainnya Type A6	Talud Jalan (tinggi 1,60 m)	M1	1,860,000
47	Jalan Lainnya Type A7	Talud Jalan (tinggi 1,80 m)	M1	2,117,000
48	Jalan Lainnya Type A8	Talud Jalan (tinggi 2,00 m)	M1	2,389,000
49	Jalan Lainnya Type A9	Talud Jalan (tinggi 2,20 m)	M1	2,676,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
50	Jalan Lainnya Type A10	Talud Jalan (tinggi 2,40 m)	M1	3,274,000
51	Jalan Lainnya Type A11	Talud Jalan (tinggi 2,50 m)	M1	3,524,000
52	Jalan Lainnya Type A12	Talud Jalan (tinggi 2,70 m)	M1	3,947,000
53	Jalan Lainnya Type A13	Talud Jalan (tinggi 3,00 m)	M1	6,094,000
54	Jalan Lainnya Type A14	Talud Jalan (tinggi 3,50 m)	M1	7,249,000
55	Jalan Lainnya Type B1	Gorong-gorong (tinggi 0,60 x 0,60 x 1,00 m)	M1	28,278,000
56	Jalan Lainnya Type B2	Gorong-gorong (tinggi 0,80 x 0,80 x 1,00 m)	M1	29,839,000
57	Jalan Lainnya Type B3	Gorong-gorong (tinggi 1,00 x 1,00 x 1,00 m)	M1	31,944,000
58	Jalan Lainnya Type B4	Gorong-gorong (tinggi 1,20 x 1,20 x 1,00 m)	M1	34,049,000
59	Jalan Lainnya Type B5	Gorong-gorong (tinggi 1,50 x 1,50 x 1,00 m)	M1	37,418,000
60	Jalan Lainnya Type B6	Gorong-gorong (tinggi 2,00 x 2,00 x 1,00 m)	M1	51,873,000
61	Jalan Lainnya Type B7	Gorong-gorong (tinggi 0,40 x 0,40 x 1,00 m)	M1	26,693,000
62	Jalan Lainnya Type B8	Gorong-gorong (tinggi 0,50 x 0,50 x 1,00 m)	M1	27,381,000
63	Jalan Lainnya Type B9	Gorong-gorong (tinggi 1,80 x 1,80 x 1,00 m)	M1	41,068,000
64	Jalan Lainnya Type C1	Saluran Drainase (Uditch 30 cm x 30 cm x120 cm) tanpa tutup	Unit	1,532,000
65	Jalan Lainnya Type C2	Saluran Drainase (Uditch 30 cm x 30 cm x120 cm) dengan tutup	Unit	1,894,000
66	Jalan Lainnya Type C3	Saluran Drainase (Uditch 30 cm x 50 cm x120 cm) tanpa tutup	Unit	1,661,000
67	Jalan Lainnya Type C4	Saluran Drainase (Uditch 30 cm x 50 cm x120 cm) dengan tutup	Unit	2,023,000
68	Jalan Lainnya Type C5	Saluran Drainase (Uditch 40 cm x 40 cm x120 cm) tanpa tutup	Unit	1,596,000
69	Jalan Lainnya Type C6	Saluran Drainase (Uditch 40 cm x 40 cm x120 cm) dengan tutup	Unit	2,074,000
70	Jalan Lainnya Type C7	Saluran Drainase (Uditch 40 cm x 50 cm x120 cm) tanpa tutup	Unit	1,735,000
71	Jalan Lainnya Type C8	Saluran Drainase (Uditch 40 cm x 50 cm x120 cm) dengan tutup	Unit	2,170,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
72	Jalan Lainnya Type C9	Saluran Drainase (Uditch 40 cm x 60 cm x120 cm) tanpa tutup	Unit	1,968,000
73	Jalan Lainnya Type C10	Saluran Drainase (Uditch 40 cm x 60 cm x120 cm) dengan tutup	Unit	2,402,000
74	Jalan Lainnya Type C11	Saluran Drainase (Uditch 50 cm x 50 cm x120 cm) tanpa tutup	Unit	1,932,000
75	Jalan Lainnya Type C12	Saluran Drainase (Uditch 50 cm x 50 cm x120 cm) dengan tutup	Unit	2,506,000
76	Jalan Lainnya Type C13	Saluran Drainase (Uditch 50 cm x 60 cm x120 cm) tanpa tutup	Unit	2,124,000
77	Jalan Lainnya Type C14	Saluran Drainase (Uditch 50 cm x 60 cm x120 cm) dengan tutup	Unit	2,698,000
78	Jalan Lainnya Type C15	Saluran Drainase (Uditch 50 cm x 70 cm x120 cm) tanpa tutup	Unit	2,517,000
79	Jalan Lainnya Type C16	Saluran Drainase (Uditch 50 cm x 70 cm x120 cm) dengan tutup	Unit	3,148,000
80	Jalan Lainnya Type C17	Saluran Drainase (Uditch 60 cm x 60 cm x120 cm) tanpa tutup	Unit	2,302,000
81	Jalan Lainnya Type C18	Saluran Drainase (Uditch 60 cm x 60 cm x120 cm) dengan tutup	Unit	3,038,000
82	Jalan Lainnya Type C19	Saluran Drainase (Uditch 60 cm x 70 cm x120 cm) tanpa tutup	Unit	2,537,000
83	Jalan Lainnya Type C20	Saluran Drainase (Uditch 60 cm x 70 cm x120 cm) dengan tutup	Unit	3,206,000
84	Jalan Lainnya Type C21	Saluran Drainase (Uditch 60 cm x 80 cm x120 cm) tanpa tutup	Unit	2,829,000
85	Jalan Lainnya Type C22	Saluran Drainase (Uditch 60 cm x 80 cm x120 cm) dengan tutup	Unit	3,499,000
86	Jalan Lainnya Type C23	Saluran Drainase (Uditch 80 cm x 80 cm x120 cm) tanpa tutup	Unit	3,070,000
87	Jalan Lainnya Type C24	Saluran Drainase (Uditch 80 cm x 80 cm x120 cm) dengan tutup	Unit	4,092,000
88	Jalan Lainnya Type C25	Saluran Drainase (Uditch 80 cm x 100 cm x120 cm) tanpa tutup	Unit	4,098,000
89	Jalan Lainnya Type C26	Saluran Drainase (Uditch 80 cm x 100 cm x120 cm) dengan tutup	Unit	5,221,000
90	Jalan Lainnya Type C27	Saluran Drainase (Uditch 100 cm x 100 cm x120 cm) tanpa tutup	Unit	4,439,000
91	Jalan Lainnya Type C28	Saluran Drainase (Uditch 100 cm x 100 cm x120 cm) dengan tutup	Unit	5,938,000

1.3.04.01.01.0010 Jalan Lainnya

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Jalan Lingkungan	Jalan Paving blok polos abu abu K 300 tebal 8 cm lebar 2 m, Kanstin Kanan Kiri	M1	755,900
2	Jalan Lingkungan	Jalan Paving Blok Polos Abu abu K 300 tebal 8 cm lebar 2,5 m, Kanstin Kanan Kiri	M1	834,000
3	Jalan Lingkungan	Jalan Paving Blok Polos Abu abu K 300 tebal 8 cm lebar 3 m, Kanstin Kanan Kiri	M1	969,000
4	Jalan Lingkungan	Jalan Paving Blok Polos Abu abu K 300 tebal 8 cm lebar 2 m, Pengunci Rabat	M1	643,000
5	Jalan Lingkungan	Jalan Paving Blok Polos Abu Abu K 300 tebal 8 cm lebar 2,5 m, Pengunci Rabat	M1	778,500
6	Jalan Lingkungan	Jalan Paving Blok Polos Abu abu K 300 tebal 8 cm lebar 3 m, Pengunci Rabat	M1	914,100
7	Jalan Lingkungan	Perkerasan Jalan untuk jalan Lingkungan dengan Beton f'c= 25 Mpa Ready Mixed, Tebal 20 cm lebar 2 m	M1	1,092,200
8	Jalan Lingkungan	Perkerasan Jalan untuk jalan Lingkungan dengan Beton f'c= 25 Mpa Ready Mixed, Tebal 20 cm lebar 2.5 m	M1	1,351,000
9	Jalan Lingkungan	Perkerasan Jalan untuk jalan Lingkungan dengan Beton f'c= 25 Mpa Ready Mixed, Tebal 20 cm lebar 3 m	M1	1,609,700

1.3.04.01.02.0003 Jembatan Pada Jalan Kabupaten

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Jembatan	Jembatan Tipe 1	M1	150,823,000
2	Jembatan	Jembatan Tipe 2	M1	277,032,000
3	Jembatan	Jembatan Tipe 3	M1	278,457,000

1.3.04.02.01.0003 Bangunan Pembawa Irigasi

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri dan lantai H: 0.50 m dan B : 0.50 m	M1	1,168,900
2	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri H: 0.50m dan B : 0.50 m	M1	972,200
3	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan sebelah H: 0.50 m	M1	519,400

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
4	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri dan lantai H: 0.60 m dan B : 0.60 m	M1	1,417,700
5	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri H : 0.60 m dan B : 0.60 m	M1	1,114,100
6	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan sebelah H : 0.60 m	M1	590,300
7	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri dan lantai H : 0.70 m dan B : 0.70 m	M1	1,486,900
8	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri H : 0.70 m dan B : 0.70 m	M1	1,211,600
9	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan sebelah H : 0.70 m	M1	639,100
10	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri dan lantai H : 0.80 m dan B : 0.80 m	M1	1,623,800
11	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri H : 0.80 m dan B : 0.80 m	M1	1,309,200
12	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan sebelah H : 0.80 m	M1	687,900
13	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri dan lantai H : 0.90 m dan B : 0.90 m	M1	1,980,500
14	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri H : 0.90 m dan B : 0.90 m	M1	1,626,600
15	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan sebelah H : 0.90 m	M1	846,600
16	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri dan lantai H : 1.00 m dan B : 1.00 m	M1	2,261,200
17	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri H : 1.00 m dan B : 1.00 m	M1	1,868,000
18	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan sebelah H : 1.00 m	M1	967,300
19	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri dan lantai H : 1.20 m dan B : 1.00 m	M1	2,766,300
20	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri H : 1.20 m dan B : 1.00 m	M1	2,373,000
21	Saluran Sekunder Type A (Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps)	Saluran sekunder pasangan sebelah H : 1.20 m	M1	1,219,800
22	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri dan lantai H: 0.50 m dan B : 0.50 m	M1	770,000
23	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri H: 0.50m dan B : 0.50 m	M1	655,000
24	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan sebelah H: 0.50 m	M1	361,000
25	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri dan lantai H: 0.60 m dan B : 0.60 m	M1	903,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
26	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri H : 0.60 m dan B : 0.60 m	M1	765,000
27	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan sebelah H : 0.60 m	M1	462,000
28	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri dan lantai H : 0.70 m dan B : 0.70 m	M1	1,040,000
29	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri H : 0.70 m dan B : 0.70 m	M1	878,000
30	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan sebelah H : 0.70 m	M1	513,000
31	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri dan lantai H : 0.80 m dan B : 0.80 m	M1	1,362,000
32	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri H : 0.80 m dan B : 0.80 m	M1	1,131,000
33	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan sebelah H : 0.80 m	M1	550,000
34	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri dan lantai H : 0.90 m dan B : 0.90 m	M1	1,522,000
35	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri H : 0.90 m dan B : 0.90 m	M1	1,262,000
36	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan sebelah H : 0.90 m	M1	609,000
37	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri dan lantai H : 1.00 m dan B : 1.00 m	M1	1,686,000
38	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri H : 1.00 m dan B : 1.00 m	M1	1,397,000
39	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan sebelah H : 1.00 m	M1	671,000
40	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri dan lantai H : 1.20 m dan B : 1.00 m	M1	2,213,000
41	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan kanan kiri H : 1.20 m dan B : 1.00 m	M1	1,867,000
42	Saluran Sekunder Type B (Beton Siklop)	Saluran sekunder pasangan sebelah H : 1.20 m	M1	893,000
43	Saluran Sekunder Type C (Beton Bentuk U Tbl. 10 Cm)	Saluran sekunder dengan beton bertulang K.175 kanan kiri dan lantai H: 0.50 m dan B : 0.50 m	M1	763,000
44	Saluran Sekunder Type C (Beton Bentuk U Tbl. 10 Cm)	Saluran sekunder dengan beton bertulang K.175 kanan kiri dan lantai H: 0.60 m dan B : 0.60 m	M1	910,000
45	Saluran Sekunder Type C (Beton Bentuk U Tbl. 10 Cm)	Saluran sekunder dengan beton bertulang K.175 kanan kiri dan lantai H: 0.70 m dan B : 0.70 m	M1	1,060,000
46	Saluran Sekunder Type C (Beton Bentuk U Tbl. 10 Cm)	Saluran sekunder dengan beton bertulang K.175 kanan kiri dan lantai H: 0.80 m dan B : 0.80 m	M1	1,213,000
47	Saluran Sekunder Type C (Beton Bentuk U Tbl. 10 Cm)	Saluran sekunder dengan beton bertulang K.175 kanan kiri dan lantai H: 0.90 m dan B : 0.90 m	M1	1,371,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
48	Saluran Sekunder Type C (Beton Bentuk U Tbl. 10 Cm)	Saluran sekunder dengan beton bertulang K.175 kanan kiri dan lantai H: 1.00 m dan B : 1.00 m	M1	1,531,000
49	Saluran Tersier Type A (Pasangan Batu Kali 1Pc : 4Ps)	Saluran tersier pasangan sebelah H: 0.80 m	M1	640,200
50	Saluran Tersier Type A (Pasangan Batu Kali 1Pc : 4Ps)	Saluran tersier pasangan kanan kiri dan lantai H: 0.90 m dan B: 0.90 m	M1	1,828,300
51	Saluran Tersier Type A (Pasangan Batu Kali 1Pc : 4Ps)	Saluran tersier pasangan kanan kiri H: 0.90 m dan B: 0.90 m	M1	1,503,100
52	Saluran Tersier Type A (Pasangan Batu Kali 1Pc : 4Ps)	Saluran tersier pasangan sebelah H: 0.90 m	M1	786,000
53	Saluran Tersier Type A (Pasangan Batu Kali 1Pc : 4Ps)	Saluran tersier pasangan kanan kiri dan lantai H: 1.00 m dan B: 1.00 m	M1	2,086,300
54	Saluran Tersier Type A (Pasangan Batu Kali 1Pc : 4Ps)	Saluran tersier pasangan kanan kiri H: 1.00 m dan B: 1.00 m	M1	1,725,000
55	Saluran Tersier Type A (Pasangan Batu Kali 1Pc : 4Ps)	Saluran tersier pasangan sebelah H: 1.00 m	M1	897,000
56	Saluran Tersier Type B (Beton Siklop)	Saluran tersier pasangan kanan kiri dan lantai H: 0.50 m dan B: 0.50 m	M1	758,700
57	Saluran Tersier Type B (Beton Siklop)	Saluran tersier pasangan kanan kiri H: 0.50m dan B: 0.50 m	M1	642,800
58	Saluran Tersier Type B (Beton Siklop)	Saluran tersier pasangan sebelah H: 0.50 m	M1	356,100
59	Saluran Tersier Type B (Beton Siklop)	Saluran tersier pasangan kanan kiri dan lantai H: 0.60 m dan B: 0.60 m	M1	888,100
60	Saluran Tersier Type B (Beton Siklop)	Saluran tersier pasangan kanan kiri H: 0.60 m dan B: 0.60 m	M1	749,400
61	Saluran Tersier Type B (Beton Siklop)	Saluran tersier pasangan sebelah H: 0.60 m	M1	472,000
62	Saluran Tersier Type B (Beton Siklop)	Saluran tersier pasangan kanan kiri dan lantai H: 0.70 m dan B: 0.70 m	M1	1,021,600
63	Saluran Tersier Type B (Beton Siklop)	Saluran tersier pasangan kanan kiri H: 0.70 m dan B: 0.70 m	M1	859,100
64	Saluran Tersier Type B (Beton Siklop)	Saluran tersier pasangan sebelah H: 0.70 m	M1	522,700
65	Saluran Tersier Type B (Beton Siklop)	Saluran tersier pasangan kanan kiri dan lantai H: 0.80 m dan B: 0.80 m	M1	1,341,400
66	Saluran Tersier Type B (Beton Siklop)	Saluran tersier pasangan kanan kiri H: 0.80 m dan B: 0.80 m	M1	1,109,600
67	Saluran Tersier Type B (Beton Siklop)	Saluran tersier pasangan sebelah H: 0.80 m	M1	556,900
68	Saluran Tersier Type B (Beton Siklop)	Saluran tersier pasangan kanan kiri dan lantai H: 0.90 m dan B: 0.90 m	M1	1,496,700
69	Saluran Tersier Type B (Beton Siklop)	Saluran tersier pasangan kanan kiri H: 0.90 m dan B: 0.90 m	M1	1,236,900

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
70	Saluran Tersier Type B (Beton Siklop)	Saluran tersier pasangan sebelah H: 0.90 m	M1	616,900
71	Saluran Tersier Type B (Beton Siklop)	Saluran tersier pasangan kanan kiri dan lantai H: 1.00 m dan B: 1.00 m	M1	1,656,000
72	Saluran Tersier Type B (Beton Siklop)	Saluran tersier pasangan kanan kiri H: 1.00 m dan B: 1.00 m	M1	1,367,300
73	Saluran Tersier Type B (Beton Siklop)	Saluran tersier pasangan sebelah H: 1.00 m	M1	679,000

1.3.04.02.01.0004 Bangunan Pembuang Irigasi

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Saluran Induk Pembuang Afvour	Pasangan dinding afvour (Pas. Tegak) sebelah dengan tinggi (H) 1,00 meter.	M1	1,023,000
2	Saluran Induk Pembuang Afvour	Pasangan dinding afvour (Pas. Tegak) sebelah dengan tinggi (H) 1,20 meter.	M1	1,352,000
3	Saluran Induk Pembuang Afvour	Pasangan dinding afvour (Pas. Tegak) sebelah dengan tinggi (H) 1,50 meter.	M1	1,827,000
4	Saluran Induk Pembuang Afvour	Pasangan dinding afvour (Pas. Tegak) sebelah dengan tinggi (H) 1,60 meter.	M1	1,906,000
5	Saluran Induk Pembuang Afvour	Pasangan dinding afvour (Pas. Tegak) sebelah dengan tinggi (H) 1,80 meter.	M1	2,262,000
6	Saluran Induk Pembuang Afvour	Pasangan dinding afvour (Pas. Tegak) sebelah dengan tinggi (H) 2,00 meter.	M1	2,764,000
7	Saluran Induk Pembuang Afvour	Pasangan dinding dan Lantai afvour (Pas. Tegak) sebelah dengan tinggi (H) 2.50 meter.	M1	3,669,000
8	Saluran Induk Pembuang Afvour	Pasangan dinding dan Lantai afvour (Pas. Tegak) sebelah dengan tinggi (H) 2.70 meter.	M1	3,857,000

1.3.04.02.01.0005 Bangunan Pengaman Irigasi

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Tanggul Banjir	Tanggul Banjir sebelah dengan tinggi (H) 2,20 meter.	M1	3,143,000
2	Tanggul Banjir	Tanggul Banjir sebelah dengan tinggi (H) 2,30 meter.	M1	3,230,000
3	Tanggul Banjir	Tanggul Banjir sebelah dengan tinggi (H) 2,40 meter.	M1	3,730,000
4	Tanggul Banjir	Tanggul Banjir sebelah dengan tinggi (H) 2,50 meter.	M1	3,726,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
5	Tanggul Banjir	Tanggul Banjir sebelah dengan tinggi (H) 2,70 meter.	M1	4,210,000
6	Tanggul Banjir	Tanggul Banjir sebelah dengan tinggi (H) 3,00 meter, dengan perkuatan beton.	M1	6,866,000
7	Tanggul Banjir	Tanggul Banjir sebelah dengan tinggi (H) 3,20 meter 2 trap.	M1	7,033,000
8	Tanggul Banjir	Tanggul Banjir sebelah dengan tinggi (H) 3,50 meter 2 trap.	M1	7,713,000
9	Tanggul Banjir	Tanggul Banjir sebelah dengan tinggi (H) 3,70 meter 2 trap.	M1	8,159,000
10	Tanggul Banjir	Tanggul Banjir sebelah dengan tinggi (H) 3,80 meter 2 trap.	M1	8,236,000
11	Tanggul Banjir	Tanggul Banjir sebelah dengan tinggi (H) 4,00 meter 2 trap.	M1	8,696,000
12	Tanggul Banjir	Bronjong kawat galvanis pabrikan Ø 2,70 mm dengan isian batu belah hitam ukuran bronjong (2,00 m x 1,00 m x 0,50 m).. Tinggi = 1 m	M1	1,862,000
13	Tanggul Banjir	Bronjong kawat galvanis pabrikan Ø 2,70 mm dengan isian batu belah hitam ukuran bronjong (2,00 m x 1,00 m x 0,50 m)..Tinggi = 1.50 m	M1	2,372,000
14	Tanggul Banjir	Bronjong kawat galvanis pabrikan Ø 2,70 mm dengan isian batu belah hitam ukuran bronjong (2,00 m x 1,00 m x 0,50 m)..Tinggi = 2.00 m	M1	3,380,000
15	Tanggul Banjir	Bronjong kawat galvanis pabrikan Ø 2,70 mm dengan isian batu belah hitam ukuran bronjong (2,00 m x 1,00 m x 0,50 m)..Tinggi = 2.50 m	M1	5,627,000
16	Tanggul Banjir	Bronjong kawat galvanis pabrikan Ø 2,70 mm dengan isian batu belah hitam ukuran bronjong (2,00 m x 1,00 m x 0,50 m)..Tinggi = 3.00 m	M1	6,897,000
17	Tanggul Banjir	Bronjong kawat galvanis pabrikan Ø 2,70 mm dengan isian batu belah hitam ukuran bronjong (2,00 m x 1,00 m x 0,50 m)..Tinggi = 3.50 m	M1	9,142,000
18	Tanggul Banjir	Bronjong kawat galvanis pabrikan Ø 2,70 mm dengan isian batu belah hitam ukuran bronjong (2,00 m x 1,00 m x 0,50 m)..Tinggi = 4.00 m	M1	9,597,000

1.3.04.02.01.0006 Bangunan Pelengkap Irigasi

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Bangunan Pelengkap Irigasi	Bangunan Gorong-Gorong dengan Box Culvert uk. 60 x 60 x 120 cm	M1	5,735,000
2	Bangunan Pelengkap Irigasi	Bangunan Gorong-Gorong dengan Box Culvert uk. 80 x 80 x 100 cm	M1	7,002,000
3	Bangunan Pelengkap Irigasi	Bangunan Gorong-Gorong dengan Box Culvert uk. 100 x 100 x 100 cm	M1	8,852,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
4	Bangunan Pelengkap Irigasi	Bangunan Talang beton bertulang uk. 70 x 60 cm tinggi 1.50 m	Unit	36,133,000
5	Bangunan Pelengkap Irigasi	Bangunan Talang beton bertulang uk. 60 x 60 cm tinggi 2.00 m	Unit	43,032,000

1.3.04.02.04.0004 Bangunan Pembuang Pengaman Sungai

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 300 x 300 dan Cover HD tbl 12-15 cm	M1	921,900
2	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 300 x 300 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-WC	M1	1,021,800
3	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 300 x 300 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-BC	M1	1,081,700
4	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 300 x 300 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas Beton fc' 25 Mpa, tebal 15 cm	M1	1,054,800
5	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 300 x 300 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 8 cm	M1	1,058,500
6	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 300 x 300 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 6 cm	M1	1,032,200
7	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 400 dan Cover HD tbl 12-15 cm	M1	1,122,100
8	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 400 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-WC	M1	1,242,100
9	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 400 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-BC	M1	1,313,900
10	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 400 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas Beton fc' 25 Mpa, tebal 15 cm	M1	1,281,700
11	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 400 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 8 cm	M1	1,286,100
12	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 400 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 6 cm	M1	1,254,600
13	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 500 dan Cover HD tbl 12-15 cm	M1	1,495,400
14	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 500 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-WC	M1	1,632,500
15	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 500 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-BC	M1	1,716,300
16	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 500 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas Beton fc' 25 Mpa, tebal 15 cm	M1	1,678,800
17	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 500 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 8 cm	M1	1,683,900

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
18	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 500 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 6 cm	M1	1,647,100
19	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 500 dan Cover HD tbl 12-15 cm	M1	1,232,400
20	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 500 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-WC	M1	1,348,200
21	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 500 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-BC	M1	1,420,100
22	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 500 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas Beton fc' 25 Mpa, tebal 15 cm	M1	1,387,900
23	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 500 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 8 cm	M1	1,392,300
24	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 500 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 6 cm	M1	1,360,800
25	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 600 dan Cover HD tbl 12-15 cm	M1	1,671,600
26	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 600 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-WC	M1	1,807,100
27	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 600 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-BC	M1	1,890,900
28	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 600 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas Beton fc' 25 Mpa, tebal 15 cm	M1	1,853,300
29	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 600 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 8 cm	M1	1,858,500
30	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 600 dan Cover HD tbl 12-15 cm, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 6 cm	M1	1,821,700
31	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 300 x 300	M1	620,500
32	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 400	M1	725,500
33	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 500	M1	958,400
34	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 500	M1	832,800
35	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 600	M1	1,134,600
36	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 300 x 300 , Cover HD dan Grill inlet	M1	1,029,200
37	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 300 x 300 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-WC	M1	1,129,100
38	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 300 x 300 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-BC	M1	1,189,000
39	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 300 x 300 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas Beton fc' 25 Mpa, tebal 15 cm	M1	1,162,100

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
40	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 300 x 300 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 8 cm	M1	1,165,800
41	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 300 x 300 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 6 cm	M1	1,139,600
42	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 400 , Cover HD dan Grill inlet	M1	1,229,400
43	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 400 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-WC	M1	1,314,900
44	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 400 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-BC	M1	1,374,800
45	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 400 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas Beton fc' 25 Mpa, tebal 15 cm	M1	1,347,900
46	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 400 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 8 cm	M1	1,351,600
47	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 400 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 6 cm	M1	1,325,400
48	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 500 , Cover HD dan Grill inlet	M1	1,602,800
49	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 500 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-WC	M1	1,668,600
50	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 500 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-BC	M1	1,764,200
51	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 500 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas Beton fc' 25 Mpa, tebal 15 cm	M1	1,728,800
52	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 500 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 8 cm	M1	1,732,400
53	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 500 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 6 cm	M1	1,706,200
54	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 500 , Cover HD dan Grill inlet	M1	1,502,800
55	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 500 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-WC	M1	1,419,400
56	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 500 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-BC	M1	1,315,400
57	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 500 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas Beton fc' 25 Mpa, tebal 15 cm	M1	1,446,000
58	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 500 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 8 cm	M1	1,449,600
59	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 400 x 500 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 6 cm	M1	1,423,400
60	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 600 , Cover HD dan Grill inlet	M1	1,778,900
61	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 600 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-WC	M1	1,833,900

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
62	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 600 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-BC	M1	1,893,800
63	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 600 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas Beton fc' 25 Mpa, tebal 15 cm	M1	1,866,900
64	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 600 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 8 cm	M1	1,870,600
65	Saluran Drainase	U Ditch ukuran 500 x 600 , Cover HD dan Grill inlet, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 6 cm	M1	1,844,400
66	Saluran Drainase	Box Culvert ukuran 400 x 400	M1	2,115,800
67	Saluran Drainase	Box Culvert ukuran 400 x 400, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-WC	M1	2,287,400
68	Saluran Drainase	Box Culvert ukuran 400 x 400, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-BC	M1	2,392,900
69	Saluran Drainase	Box Culvert ukuran 400 x 400, dengan pengembalian lapisan atas Beton fc' 25 Mpa, tebal 15 cm	M1	2,345,600
70	Saluran Drainase	Box Culvert ukuran 400 x 400, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 8 cm	M1	2,352,100
71	Saluran Drainase	Box Culvert ukuran 400 x 400, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 6 cm	M1	2,305,900
72	Saluran Drainase	Box Culvert ukuran 500 x 500	M1	2,772,500
73	Saluran Drainase	Box Culvert ukuran 500 x 500, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-WC	M1	2,967,600
74	Saluran Drainase	Box Culvert ukuran 500 x 500, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-BC	M1	3,087,300
75	Saluran Drainase	Box Culvert ukuran 500 x 500, dengan pengembalian lapisan atas Beton fc' 25 Mpa, tebal 15 cm	M1	3,033,700
76	Saluran Drainase	Box Culvert ukuran 500 x 500, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 8 cm	M1	3,041,000
77	Saluran Drainase	Box Culvert ukuran 500 x 500, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 6 cm	M1	2,988,500
78	Saluran Drainase	Box Culvert ukuran 600 x 600	M1	3,436,100
79	Saluran Drainase	Box Culvert ukuran 600 x 600, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-WC	M1	3,658,400
80	Saluran Drainase	Box Culvert ukuran 600 x 600, dengan pengembalian lapisan atas aspal AC-BC	M1	3,795,000
81	Saluran Drainase	Box Culvert ukuran 600 x 600, dengan pengembalian lapisan atas Beton fc' 25 Mpa, tebal 15 cm	M1	3,733,800
82	Saluran Drainase	Box Culvert ukuran 600 x 600, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 8 cm	M1	3,742,200
83	Saluran Drainase	Box Culvert ukuran 600 x 600, dengan pengembalian lapisan atas Paving Block tebal 6 cm	M1	3,682,300

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
84	Saluran Drainase	pasangan batu putih, drainase terbuka 40 x 40 cm	M1	823,100
85	Saluran Drainase	pasangan batu putih, drainase terbuka 50 x 50 cm	M1	954,000
86	Saluran Drainase	pasangan batu putih, drainase terbuka 60 x 60 cm	M1	1,084,900
87	Saluran Drainase	pasangan batu putih, drainase tertutup 40 x 40 cm	M1	1,361,800
88	Saluran Drainase	pasangan batu putih, drainase tertutup 50 x 50 cm	M1	1,565,100
89	Saluran Drainase	pasangan batu putih, drainase tertutup 60 x 60 cm	M1	1,770,700
90	Saluran Drainase	pasangan batu putih, drainase tertutup 40 x 40 cm dan Grill inlet	M1	1,469,100
91	Saluran Drainase	pasangan batu putih, drainase tertutup 50 x 50 cm dan Grill inlet	M1	1,672,500
92	Saluran Drainase	pasangan batu putih, drainase tertutup 60 x 60 cm dan Grill inlet	M1	1,878,000

1.3.04.03.01.0005 Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Sistem Penyediaan Air Minum	Jaringan Perpipaan air bersih (Transmisi distribusi) Sambungan Rumah	Unit	5,499,000
2	Sistem Penyediaan Air Minum	Jaringan Perpipaan air bersih Distribusi dan Sambungan Rumah	Unit	2,267,000
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jaringan Perpipaan air limbah Sambungan Rumah	Unit	8,250,000
4	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jaringan Perpipaan air limbah (Servis, Sambungan Rumah)	Unit	14,455,000
5	Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)	buiss beton D 80-100 cm, T min 180 cm	Unit	1,847,500
6	Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)	buiss beton D 80-100 cm, T min 2 m	Unit	2,199,000
7	Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)	buiss beton D 80-100 cm, T min 2,2 m	Unit	2,500,000

1.3.04.03.02.0004 Instalasi Air Kotor Lainnya

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jaringan Pipa SR Air Limbah ke Jaringan Eksisting	SR	3,425,200
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pemasangan LI (Lubang Inspeksi) + Tutup Dia. 60cm untuk h<1m (Precast)	Unit	1,795,200
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pemasangan LI (Lubang Inspeksi) + Tutup Dia. 60cm untuk h:1m - 1,5m (Precast)	Unit	2,241,500
4	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pemasangan LI (Lubang Inspeksi) + Tutup Dia. 80cm untuk h:1,5m - 2m (Precast) + Tangga Besi	Unit	6,246,200
5	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pemasangan HC (House Conection) Dia. 40cm + Tutup (Precast)	Unit	672,400
6	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pemasangan Penangkap Lemak (Grease Trap) + Tutup Dia. 33cm + Aksesoris (Precast)	Unit	698,500
7	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pemasangan Manhole + Tutup Besi Tuang (Cast Iron Cover)	Unit	16,194,900
8	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Tangki Septik Individu	Unit	12,500,000
9	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	IPAL Komunal / Permukiman	Unit	11,500,000

1.3.04.04.01.0005 Jaringan Air Minum Lainnya

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Sistem Penyediaan Air Minum	Perluasan Jaringan SPAM	SR	5,000,000
2	Sistem Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SPAM	SR	7,000,000
3	Sistem Penyediaan Air Minum	Jaringan Pipa SR Air Minum	SR	2,291,600
4	Sistem Penyediaan Air Minum	Perluasan Jaringan SR SPAM	SR	2,500,000

1.3.04.04.02.0003 Jaringan Listrik Lainnya

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Lampu Penerangan Jalan Desa	Lampu LED 60 W, Tiang, Pondasi	Titik	10,402,000
2	Lampu Penerangan Jalan Kabupaten	Lampu LED 90 W, Tiang, Pondasi	Titik	14,252,500
3	Lampu Penerangan Jalan Pintar Bernuansa Budaya	Tiang Galvanis dengan Ornament SRS; Baseplate, Armaturn Lampu 120 Watt	Unit	30,000,000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
4	Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya	Lampu Solar Cell, Tiang, Pondasi	Unit	35,000,000
5	Pembangunan Jaringan Listrik	Pembangunan jaringan listrik 3 phase, 11.000 VA	Unit	18,329,900
6	Pembangunan Jaringan Listrik	Pembangunan jaringan listrik 3 phase, 23.000 VA	Unit	36,659,700
7	Pembangunan Jaringan Listrik	Pembangunan jaringan listrik 3 phase, 82.500 VA	Unit	104,742,000

1.3.04.04.03.0005 Jaringan Telepon Lainnya

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Pembangunan Fiber Optik	Jaringan Fiber Optik Tiang dan Kabel Udara ADSS	Km	110,000,000

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH